

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0272/2024/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupen: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Telefon: -

E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Komunikace Zborovská I a II. etapa“ smlouvu následujícího znění:

Článek II. **Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí oprava komunikace ve Zborovské ulici – I. a II. etapa.
- 2.2 Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené firmou NELL PROJEKT s.r.o, IČO: 2920908, Kvítkova 3687, 760 01 Zlín , nazvané „Oprava komunikace Zborovská“ které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a dále výkazů výměr a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.3 Místem realizace jsou v rámci I. etapy par. č.293/5, 2395/3, 2394/1, 1332, 2394/3 a v rámci II. etapy bude akce realizována na par. č. 2394/3, 2394/4, 2394/5, 2394/6,2394/14, 1055/8v k. ú. Hranice, podrobně popsané v projektových dokumentacích, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy,

Stavební práce na každé etapě budou zahájeny v termínu stanoveném ve výzvě objednatele, kterou objednatel zhotoviteli doručí nejméně s pětidenním předstihem před termínem pro zahájení stavby, přičemž objednatel výzvu odešle nejdříve s nabytím účinnosti této smlouvy.
- 2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo realizovat pouze etapu I., a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (etapě I.). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí a bez účtování ušlého zisku zhotovitele za nerealizování etapy II. Tuto skutečnost je objednatel povinen oznámit zhotoviteli s co nejdelším možným předstihem, nejpozději však po rozhodnutí Rady města, respektive při rozeslání dokumentu „Rozhodnutí a oznámení o výběru“.

Článek III. **Doba plnění a způsob předání staveniště**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu a to v souladu s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 Předpokládaný termín prací:




Etapa I.: 05-07/2024, maximálně 75 dní ode dne předání a převzetí staveniště,

Etapa II.: po ukončení I. etapy, maximálně 75 dní ode dne předání a převzetí staveniště

- 3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.
- 3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek IV. **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady, včetně případného zvláštního užívání komunikací.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a veškerých souvisejících předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
-XXX.....
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:
 Jméno: 
 Telefon: 
 E-mail: 
- Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatelů.

- 4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.19 Při provádění prací musí zhotovitel zachovat přístup k soukromým a ostatním nemovitostem.
- 4.20 Stavební práce mohou probíhat v době od 7:00 do 19:00 hod.
- 4.21 Zhotovitel zajistí neomezený provoz nemocnice Hranice, vjezd složkám IZS, dopravní obsluhu a především možnost výjezdu rychlé záchranné služby z jejich staveniště. Rovněž musí umožnit příjezd k nemovitostem vozidlům, provádějícím svoz domovního odpadu. Případně svými prostředky a na své náklady přemístit nádoby s domovním odpadem a vrátit je na místo.
- 4.22 Zhotovitel umožní autobusovým linkám nepřerušovanou dopravu.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:
9.537.600,95 Kč bez DPH (slovy: devětmilionůpětsettřicetšesttisícšestset korun českých devadesát pět haléřů),
11.540.497,15 Kč včetně DPH (slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicetšesttisícčtyřistadevadesát sedm korun českých patnáct haléřů).
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- Cena díla I. etapa je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:
5.653.410,33 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůšestsetpadesátřítisícčtyřistadeset korun českých třicet tři haléřů),
6.840.626,50 Kč včetně DPH (slovy: šestmilionůosmsetčtyřicetšesttisícšestsetdvacetšest korun českých padesát haléřů)
- Cena díla II. etapa je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:
3.884.190,62 Kč bez DPH (slovy: třímiliónyosmsetosmdesátčtyřitísícjednostodevadesát korun českých šedesát dva haléřů),
4.699.870,65 Kč včetně DPH (slovy: čtyřimiliónyšestsetdevadesátdevěttisícosmsetšestdesát korun českých šedesát pět haléřů)
- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu

výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
 - označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
 - název akce, v rámci níž fakturace probíhá – zakázka „Komunikace Zborovská I. a II. etapa. etapa“
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů

v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci "Komunikace Zborovská I. a II. etapa" souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 90 % z ceníku společnosti RTS Brno v cenové úrovni 2023,
 - pokud ceníky RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
 - Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace.

Článek VI. Smluvní sankce

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
 - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
 - 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4, 9.8, 4.19, 4.20, této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.21, 4.22, této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněně odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 300 000,- Kč.
- 6.12 Bankovní záruka ve výši 300 000,- Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- 6.13 V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci ve výši 300.000,- Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit objednateli prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.

- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. pojistná smlouva č. 1690642118 na částku: 194.270.400,- (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX. **Staveniště**

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný soz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatel při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X. **Stavební deník**

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI. **Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyzkoušet objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;

- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu bude zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

Článek XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 – Rozpočet a výkaz výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města č. 1078/2024 – RM 35 ze dne 26.03.2024.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci



2024/010/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Liborovi Navrátilovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Východ

[redacted]
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Východ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o




2024/010/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;


- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Východ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2023

Ing. Libor Navrátil

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161845889-103945-240103102839.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161845889-103945-240103102839**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692

Pracoviště: Moravskoslezský kraj

Datum vyhotovení: **03.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161845889-103945-240103102839

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP24002 Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa

Objednatel: Město Hranice IČO: 00301311
Pernštejnské náměstí 1 DIČ: CZ00301311
75301 Hranice-Hranice I-Město

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005
Rubeška 215/1 DIČ: CZ26177005
190 00 Praha 9 - Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 516 112,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	137 297,41
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 653 410,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 653 410,33 CZK
Základní DPH	21 %	1 187 216,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 840 626,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	137 297,41	28 832,46	166 129,87	2
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	137 297,41	28 832,46	166 129,87	2
SO.101	Komunikace I.etapa	0,00	4 858 705,01	1 020 328,05	5 879 033,06	86
1	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa	0,00	4 858 705,01	1 020 328,05	5 879 033,06	86
SO.301	Dešťová kanalizace	0,00	657 407,91	138 055,66	795 463,57	12
1	Odvodnění, uliční vpusť	0,00	657 407,91	138 055,66	795 463,57	12
Celkem za stavbu		0,00	5 653 410,33	1 187 216,17	6 840 626,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			373 151,28	6,6
13	Hloubené vykopávky	HSV			208 479,50	3,7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			20 075,73	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 567,81	0,3
5	Komunikace	HSV			2 513 499,01	44,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 294,43	1,7
8	Trubní vedení	HSV			543 856,06	9,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 215 192,07	21,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			116 260,87	2,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 296,43	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			87 667,02	1,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			307 772,71	5,4

VN	Vedlejší náklady	VN			137 297,41	2,4
Cena celkem					5 653 410,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP24002	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa
O:	SO.000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						137 297,41		
1	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 109,92	1 109,92	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 109,92	1 109,92	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	5 549,61	5 549,61	Vlastní	Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

4	00 525 R	Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve znovuzískané asfaltové směsi	Soubor	1,00000	11 099,23	11 099,23	Vlastní	Indiv
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 319,07	13 319,07	RTS 24/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 099,23	11 099,23	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 420,43	22 420,43	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 324,42	8 324,42	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	22 198,45	22 198,45	RTS 24/ I	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.</p>						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	33 297,68	33 297,68	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 664,88	1 664,88	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
12	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	554,96	554,96	Vlastní	Indiv
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 549,61	5 549,61	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
Celkem						137 297,41		

Poznámky uchazeče k zadání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP24002	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa
O:	SO.101	Komunikace I.etapa
R:	1	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						373 151,28		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>předláždění : 205,75</i>	m2	205,75000 <i>205,75000</i>	55,50	11 419,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>ostrůvek : 29</i>	m2	29,00000 <i>29,00000</i>	55,50	1 609,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	113107519R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.19 cm <i>ostrůvek : 29</i>	m2	29,00000 <i>29,00000</i>	221,98	6 437,42	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm <i>rýha pro dvojřádek z kostek : 1220*0,3</i>	m2	366,00000 <i>366,00000</i>	277,49	101 561,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	113151212R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm <i>Plocha ze situace, vozovka : 5277,9</i>	m2	5 277,90000 <i>5 277,90000</i>	20,51	108 249,73	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm <i>2.vrstva obsahující dehet : 400,5</i>	m2	400,50000 <i>400,50000</i>	25,31	10 136,66	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm <i>1. vrstva na skládku : 400,5</i> <i>přefrézování : 257,9</i>	m2	658,40000 <i>400,50000</i> <i>257,90000</i>	25,31	16 664,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>obrubník kamenný : 250</i>	m	250,00000 <i>250,00000</i>	55,50	13 875,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>betonový obrubník, oprava 50% : (48+62+121+106)*0,5</i> <i>ostrůvek : 31</i>	m	199,50000 <i>168,50000</i> <i>31,00000</i>	55,50	11 072,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek <i>předlažba z žulové kostky : 660</i>	m	660,00000 <i>660,00000</i>	55,50	36 630,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem <i>skryté betony : 5</i>	m3	5,00000 <i>5,00000</i>	11 099,23	55 496,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						20 075,73		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	12,20000	27,75	338,55	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000*0,1		12,20000				
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	122,00000	27,75	3 385,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 122		122,00000				
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	122,00000	33,30	4 062,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	122,00000	22,20	2 708,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
20	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
21	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000		122,00000				
22	00572473R	Směs travní luční IV. - suší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	3,05000	188,69	575,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000*0,025		3,05000				
23	25234000.AR	Herbicid totální	l	0,36600	554,96	203,12	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 122,00000*0,003		0,36600				
24	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	12,20000	388,48	4 739,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,20000		12,20000				
Díl: 5		Komunikace				2 513 499,01		
25	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	412,51500	307,84	126 988,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		ZU 0,00 - 50,00 : 400,5*1,03		412,51500				
26	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	110,25005	799,14	88 105,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		30% lokální sanace poruch pod úrovní recyklace za horka : 5277,9*0,3*0,03*2,321		110,25005				
27	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	412,51500	38,84	16 022,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 412,51500		412,51500				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
28	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	658,40000	13,32	8 769,89	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 658,40000		658,40000					
29	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	658,40000	263,95	173 784,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		přefrézování : 257,9		257,90000					
		ZU 0,00 - 50,00 : 400,5		400,50000					
30	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	737,00000	27,75	20 451,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 737,00000		737,00000					
31	577872	Recyklace krytu za horka na místě dvouvrstvá REMIX PLUS tl. 8cm (5+3cm)	m2	5 277,90000	244,18	1 288 757,59	Vlastní	Indiv	
		plocha ze situace : 5277,9		5 277,90000					
32	583425251R	Kamenivo drcené 8/11 pro oživení fyzikálně mechanických vlastností recykl.vrstvy	t	105,55800	295,24	31 164,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		předpokládaná dávka 20kg/m2 :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5277,90000*0,02		105,55800					
33	589410529R	Asfalt silniční obyčejný pro oživení fyzikálně mechanických vlastností recyklované vrstvy	t	3,16674	15 538,92	49 207,72	Vlastní	Indiv	
		předpokládaná dávka 0,6kg/m2 :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5277,90000*0,0006		3,16674					
34	58942406R	Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+	t	383,17554	1 853,58	710 246,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5277,90000*0,0726		383,17554					
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				93 294,43			
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	30,45000	166,49	5 069,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		ostrůvek : 29*1,05		30,45000					
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	234,75000	332,98	78 167,06	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		ostrůvek : 23,8		23,80000					
		hmatová : 5,2		5,20000					
		plocha ze situace, předláždění : (250+161,5)*0,5		205,75000					
37	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	24,99000	313,50	7 834,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		23,8*1,05		24,99000					
38	592451151R	Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	3,67500	605,00	2 223,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		3,5*1,05		3,67500					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				168 264,30		
39	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	14,00000	4 328,70	60 601,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
40	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	14,00000	4 328,70	60 601,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		snížení pod úroveň recyklace se zaznačením pozice pro zpětné zvýšení : 14		14,00000				
41	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	6,00000	4 328,70	25 972,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		snížení pod úroveň recyklace se zaznačením pozice pro zpětné zvýšení : 6		6,00000				
42	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00000	2 108,85	10 544,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
43	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	5,00000	2 108,85	10 544,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		snížení pod úroveň recyklace se zaznačením pozice pro zpětné zvýšení : 5		5,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 215 192,07		
44	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	755,00000	35,52	26 817,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		590+61+46		697,00000				
		29*2		58,00000				
45	915721122R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč	m2	79,70000	377,37	30 076,39	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		BUS : 4*2,3		9,20000				
		VDZ : 6*5*0,5+12+9*3*0,5+7*3*0,5+15+4,5		70,50000				
46	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	755,00000	1,11	838,05	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 755,00000		755,00000				
47	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	755,00000	1,11	838,05	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 755,00000		755,00000				
48	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	79,70000	11,10	884,67	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 79,70000		79,70000				
49	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	250,00000	443,97	110 992,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	189,50000	332,98	63 099,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		BO15/25 : 168,5+21		189,50000				
51	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	10,00000	332,98	3 329,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		BO15/15 : 5+5		10,00000				
52	917931132RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	1 220,00000	499,47	609 353,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1220		1 220,00000				
53	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	737,00000	27,75	20 451,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pracovní spáry : 12+8+17,5+14,5+30+25+31+9		147,00000				
		středová spára : 590		590,00000				
54	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1 220,00000	76,59	93 439,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		řez na osazení dvojřádku z kostek : 1220		1 220,00000				
55	9140011	Demontáž a zpětné osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	1 109,92	2 219,84	Vlastní	Indiv
		ostrůvek : 2		2,00000				
56	58380333R	Obrubník žulový přímý OP3, průřez 250 x 200 mm	m	262,50000	832,45	218 518,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 250,00000		250,00000				
		Koeficient : 0,05		12,50000				
57	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	198,97500	165,00	32 830,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 189,50000		189,50000				
		Koeficient : 0,05		9,47500				
58	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	10,50000	143,00	1 501,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,00000		10,00000				
		Koeficient : 0,05		0,50000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				116 260,87		
59	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	5 936,30000	4,44	26 357,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 658,40000		658,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5277,90000		5 277,90000				
60	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600	kus	6,00000	14 983,95	89 903,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 419,13		
61	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	205,75000	55,50	11 419,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 205,75000		205,75000				
		vč. uložení pro zpětné kladení :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50 147,59		
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 291,13267	38,84	50 147,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				297 400,60		
63	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	155,52200	144,29	22 440,27	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 75,90000		75,90000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 12,12200		12,12200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 67,50000		67,50000				
64	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	44,05500	1 664,88	73 346,29	RTS 24/ I	Indiv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 44,05500		44,05500				
65	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	202,15000	144,29	29 168,22	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,52500		6,52500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 131,76000		131,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 53,86500		53,86500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 10,00000		10,00000				
66	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	420,76540	166,49	70 053,23	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 348,34140		348,34140				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 72,42400		72,42400				
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	824,41696	5,76	4 748,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7 419,75264	5,76	42 737,78	RTS 24/ I	RTS 24/ I
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	824,41696	55,50	45 755,14	RTS 24/ I	RTS 24/ I
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	824,41696	11,10	9 151,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	4 858 705,01
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24002	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice I.etapa
O:	SO.301	Dešťová kanalizace
R:	1	Odvodnění, uliční vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				208 479,50		
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 95,90000*0,05</i>	m3	4,79500	421,77	2 022,39	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>Trubní vedení : 14*5*0,6*2</i> <i>Uliční vpust' : 14*0,85</i>	m3	95,90000	532,76	51 091,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 95,90000*0,5</i>	m3	47,95000	1,11	53,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*2</i>	m2	140,00000	133,19	18 646,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 140,00000</i>	m2	140,00000	66,60	9 324,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 95,90000</i>	m3	95,90000	210,89	20 224,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 95,90000</i>	m3	95,90000	72,15	6 919,19	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 95,90000</i>	m3	95,90000	13,32	1 277,39	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Trubní vedení : 14*5*0,6*1,5</i> <i>Uliční vpust' : 14*0,5</i>	m3	70,00000	199,79	13 985,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>14*5*0,6*0,5</i>	m3	21,00000	865,74	18 180,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	95,90000	221,98	21 287,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 95,90000		95,90000				
12	583423603R	Kamenivo drcené 0/63 Z	t	154,00000	295,24	45 466,96	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 70,00000*2,2		154,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 567,81		
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,50000	1 387,41	14 567,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14*5*0,6*0,25		10,50000				
Díl: 8		Trubní vedení				375 591,76		
14	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	14,00000	332,98	4 661,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
15	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2,80000	4 217,71	11 809,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*0,04		2,80000				
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	14,00000	776,95	10 877,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
17	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	70,00000	244,18	17 092,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000*5		70,00000				
18	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	56,00000	199,79	11 188,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000*4		56,00000				
19	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	14,00000	554,96	7 769,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
20	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	14,00000	3 107,78	43 508,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
21	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	14,00000	1 442,90	20 200,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
22	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	72,10000	392,27	28 282,67	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*1,03		72,10000				
23	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	56,00000	259,40	14 526,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,00000		56,00000				
24	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	14,00000	5 549,61	77 694,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
25	55340374R	Mříž vtoková KM12, D400, litina, 500 x 500 x 160 mm	kus	14,00000	4 550,68	63 709,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				
26	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V, žárovně pozinkovaný plech	kus	14,00000	540,62	7 568,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000		14,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	592238710R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	14,00000	819,12	11 467,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000	14,00000			
28	592238710R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	14,00000	819,12	11 467,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000	14,00000			
29	592238712R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SS DN 450/295 x 50 mm	kus	14,00000	819,12	11 467,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000	14,00000			
30	592238715R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/45 SO 15 PVC, DN 450/450 x 50 mm s odtokem DN 150	kus	14,00000	1 365,21	19 112,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000	14,00000			
31	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	14,00000	227,54	3 185,56	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,00000	14,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 877,30		
32	9699001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	14,00000	776,95	10 877,30	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 519,43		
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	225,35547	166,49	37 519,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 372,11		
34	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	14,14000	53,27	753,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,14000	52,94	748,57	RTS 24/ I	RTS 24/ I
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,26000	6,19	787,74	RTS 24/ I	RTS 24/ I
37	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,14000	554,96	7 847,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,14000	16,65	235,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						657 407,91		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP24003 Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa

Objednatel: Město Hranice IČO: 00301311
Pernštejnské náměstí 1 DIČ: CZ00301311
75301 Hranice-Hranice I-Město

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005
Rubeška 215/1 DIČ: CZ26177005
190 00 Praha 9 - Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 747 421,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	136 769,09
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 884 190,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 884 190,62 CZK
Základní DPH	21 %	815 680,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 699 870,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	136 769,09	28 721,51	165 490,60	4
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	136 769,09	28 721,51	165 490,60	4
SO.102	Komunikace II.etapa	0,00	3 288 692,44	690 625,41	3 979 317,85	85
1	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa	0,00	3 288 692,44	690 625,41	3 979 317,85	85
SO.302	Dešťová kanalizace	0,00	458 729,09	96 333,11	555 062,20	12
1	Odvodnění, uliční vpusť	0,00	458 729,09	96 333,11	555 062,20	12
Celkem za stavbu		0,00	3 884 190,62	815 680,03	4 699 870,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			235 255,42	6,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			123 292,61	3,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			20 075,73	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 156,91	0,2
5	Komunikace	HSV			1 911 898,09	49,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			62 366,34	1,6
8	Trubní vedení	HSV			311 322,08	8,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			847 884,47	21,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			20 570,08	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 394,05	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 644,02	1,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			136 561,73	3,5

VN	Vedlejší náklady	VN			136 769,09	3,5
Cena celkem					3 884 190,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP24003	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa
O:	SO.000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						136 769,09		
1	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 109,92	1 109,92	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 109,92	1 109,92	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	5 549,61	5 549,61	Vlastní	Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 319,07	13 319,07	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	-----------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

5	00 525 R	Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve znovuzískané asfaltové směsi	Soubor	1,00000	11 099,23	11 099,23	Vlastní	Indiv
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 099,23	11 099,23	RTS 24/ I	Indiv

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 892,11	21 892,11	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 324,42	8 324,42	RTS 24/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	22 198,45	22 198,45	RTS 24/ I	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin</p> <p>ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek</p> <p>ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží</p> <p>ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení</p> <p>TKP 18 Beton pro konstrukce</p> <p>ČSN EN 206 Beton</p> <p>atd.</p>						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	33 297,68	33 297,68	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 664,88	1 664,88	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
12	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	554,96	554,96	Vlastní	Indiv
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 549,61	5 549,61	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
Celkem						136 769,09		

Poznámky uchazeče k zadání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP24003	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa
O:	SO.102	Komunikace II.etapa
R:	1	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						235 255,42		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>vegetační dlažba, předláždění : 57,3</i>	m2	57,30000	55,50	3 180,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>předláždění : 120</i>	m2	120,00000	55,50	6 660,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm <i>rýha pro dvojřádek z kostek : 1163*0,3</i>	m2	348,90000	277,49	96 816,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	113151212R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm <i>Plocha ze situace, vozovka : 4445,4</i>	m2	4 445,40000	21,54	95 753,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm <i>přefrézování : 187,5</i>	m2	187,50000	26,59	4 985,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>betonový obrubník, oprava 50% : 120*0,5</i>	m	60,00000	55,50	3 330,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek <i>předlažba z žulové kostky : 42</i>	m	42,00000	55,50	2 331,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem <i>skryté betony : 2</i>	m3	2,00000	11 099,23	22 198,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						20 075,73		
9	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000*0,1</i>	m3	12,20000	27,75	338,55	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině <i>plocha ze situace : 122</i>	m2	122,00000	27,75	3 385,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000</i>	m2	122,00000	33,30	4 062,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000</i>	m2	122,00000	22,20	2 708,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
15	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
16	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
18	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	122,00000	5,55	677,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000		122,00000				
19	00572473R	Směs travní luční IV. - suší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	3,05000	188,69	575,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000*0,025		3,05000				
20	25234000.AR	Herbicid totální	l	0,36600	554,96	203,12	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 122,00000*0,003		0,36600				
21	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	12,20000	388,48	4 739,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,20000		12,20000				
Díl: 5		Komunikace				1 896 314,77		
22	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	92,85996	799,14	74 208,11	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		30% lokální sanace poruch pod úrovní recyklace za horka : 4445,4*0,3*0,03*2,321		92,85996				
23	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	187,50000	13,32	2 497,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 187,50000		187,50000				
24	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	187,50000	263,95	49 490,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		přefrezování : 187,5		187,50000				
25	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	674,90000	27,75	18 728,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 674,90000		674,90000				
26	577872	Recyklace krytu za horka na místě dvouvrstvá REMIX PLUS tl. 8cm (5+3cm)	m2	4 445,40000	244,18	1 085 477,75	Vlastní	Indiv
		plocha ze situace : 4445,4		4 445,40000				
27	583425251R	Kamenivo drcené 8/11 pro oživení fyzikálně mechanických vlastností recykl.vrstvy	t	88,90800	295,24	26 249,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpokládaná dávka 20kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4445,40000*0,02		88,90800				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	589410529R	Asfalt silniční obyčejný pro oživení fyzikálně mechanických vlastností recyklované vrstvy	t	2,66724	15 538,92	41 446,03	Vlastní	Indiv
		předpokládaná dávka 0,6kg/m ² :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4445,40000*0,0006		2,66724				
29	58942406R	Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+	t	322,73604	1 853,58	598 217,07	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4445,40000*0,0726		322,73604				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				62 366,34		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	120,00000	332,98	39 957,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha ze situace, předláždění :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,00000		120,00000				
31	596921112R00	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 100 m ²	m ²	57,30000	332,98	19 079,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předláždění : 57,3		57,30000				
32	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu	m ³	2,29200	554,96	1 271,97	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kamenivo : 57,3*0,5*0,08		2,29200				
33	583324802R	Kamenivo těžené 4/8	t	4,09122	502,79	2 057,02	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,29200*1,7		3,89640				
		Koefficient : 0,05		0,19482				
Díl: 8		Trubní vedení				25 972,20		
34	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000	4 328,70	12 986,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
35	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	3,00000	4 328,70	12 986,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		snížení pod úroveň recyklace se zaznačení pozice pro zpětné zvýšení : 3		3,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				847 884,47		
36	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	661,00000	35,52	23 478,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		603		603,00000				
		29*2		58,00000				
37	915721122R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč	m ²	18,20000	377,37	6 868,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		BUS : 4*2,3		9,20000				
		VDZ : 6*3*0,5		9,00000				
38	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	661,00000	1,11	733,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 661,00000		661,00000				
39	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	661,00000	1,11	733,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 661,00000		661,00000				
40	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	18,20000	11,10	202,02	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,20000		18,20000				
41	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	60,00000	332,98	19 978,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		BO15/25 : 60		60,00000				
42	917931132RT2	Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C20/25 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	1 163,00000	582,71	677 691,73	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1206-43		1 163,00000				
43	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	674,90000	27,75	18 728,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pracovní spáry : 9+22,5+19,4+21		71,90000				
		středová spára : 603		603,00000				
44	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1 163,00000	76,59	89 074,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		řez na osazení dvojřádku z kostek : 1163		1 163,00000				
45	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	63,00000	165,00	10 395,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 60,00000		60,00000				
		Koefficient : 0,05		3,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				20 570,08		
46	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	4 632,90000	4,44	20 570,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 187,50000		187,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4445,40000		4 445,40000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 840,15		
47	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	177,30000	55,50	9 840,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,00000		120,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,30000		57,30000				
		vč. uložení pro zpětné kladení :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 333,28		
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	909,71364	38,84	35 333,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				135 080,00		
49	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	4,83000	144,29	696,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 4,83000		4,83000				
50	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	145,80400	144,29	21 038,06	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 125,60400		125,60400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 16,20000		16,20000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,00000		4,00000				
51	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	314,02140	166,49	52 281,42	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 293,39640		293,39640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 20,62500		20,62500				
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	491,65540	5,76	2 831,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 424,89860	5,76	25 487,42	RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	491,65540	55,50	27 286,87	RTS 24/ I	RTS 24/ I
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	491,65540	11,10	5 457,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	3 288 692,44
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24003	Oprava MK ulice Zborovská, Hranice II.etapa
O:	SO.302	Dešťová kanalizace
R:	1	Odvodnění, uliční vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				123 292,61		
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,35000*0,05</i>	m3	2,76750	421,77	1 167,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>Trubní vedení : 3*5*0,6*2+29*0,6*2</i> <i>Uliční vpust' : 3*0,85</i>	m3	55,35000	532,76	29 488,27	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,35000*0,5</i>	m3	27,67500	1,11	30,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,00000*2</i>	m2	88,00000	133,19	11 720,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 88,00000</i>	m2	88,00000	66,60	5 860,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,35000</i>	m3	55,35000	210,89	11 672,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,35000</i>	m3	55,35000	72,15	3 993,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,35000</i>	m3	55,35000	13,32	737,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Trubní vedení : 3*5*0,6*1,5+29*0,6*1,5</i> <i>Uliční vpust' : 3*0,5</i>	m3	41,10000	199,79	8 211,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>3*5*0,6*0,5</i> <i>29*0,6*0,5</i>	m3	13,20000	865,74	11 427,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	55,35000	221,98	12 286,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,35000		55,35000				
12	583423603R	Kamenivo drcené 0/63 Z	t	90,42000	295,24	26 695,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 41,10000*2,2		90,42000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 156,91		
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	6,60000	1 387,41	9 156,91	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3*5*0,6*0,25		2,25000				
		29*0,6*0,25		4,35000				
Díl: 5		Komunikace				15 583,32		
14	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	1,80000	8 657,40	15 583,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vyústění dešťové kanalizace do příkopu : 1,8		1,80000				
Díl: 8		Trubní vedení				285 349,88		
15	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3,00000	332,98	998,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
16	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,76000	4 217,71	7 423,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,00000*0,04		1,76000				
17	831383195R00	Příplatek za zřízení kanal.přípojky DN 350 - 600	kus	3,00000	776,95	2 330,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
18	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	44,00000	366,28	16 116,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000*5		15,00000				
		29		29,00000				
19	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	12,00000	443,97	5 327,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000*4		12,00000				
20	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	3,00000	1 664,88	4 994,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
21	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m	m	150,00000	88,79	13 318,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00000	3 107,78	9 323,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
23	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00000	1 442,90	4 328,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
24	899001	Oprava stávající revizní šachty+nový litinový poklop	kpl.	2,00000	11 099,23	22 198,46	Vlastní	Indiv
25	28611273.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	45,32000	2 430,07	110 130,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,00000*1,03		45,32000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	28651680.AR	Koleno kanalizační KGB 400/ 45° PVC	kus	12,00000	2 275,35	27 304,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,00000		12,00000				
27	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	3,00000	11 376,71	34 130,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
28	55340374R	Mříž vtoková KM12, D400, litina, 500 x 500 x 160 mm	kus	3,00000	4 550,68	13 652,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
29	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V, žárovně pozinkovaný plech	kus	3,00000	540,62	1 621,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
30	592238710R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	3,00000	819,12	2 457,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
31	592238710R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	3,00000	819,12	2 457,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
32	592238712R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SS DN 450/295 x 50 mm	kus	3,00000	819,12	2 457,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
33	592238715R	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/45 SO 15 PVC, DN 450/450 x 50 mm s odtokem DN 150	kus	3,00000	1 365,21	4 095,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
34	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	3,00000	227,54	682,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 553,90		
35	9699001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	2,00000	776,95	1 553,90	Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					22 310,74		
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	134,00646	166,49	22 310,74	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 481,73		
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,02000	53,27	107,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02000	52,94	106,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,18000	6,19	112,53	RTS 24/ I	RTS 24/ I
40	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,02000	554,96	1 121,02	RTS 24/ I	RTS 24/ I
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,02000	16,65	33,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						458 729,09		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vazacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!