

## Smlouva o dílo č. 02/2024/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příkryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

*dále jen objednatel*

##### 2. ARES Lipník n. B., s.r.o..

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Madr

Kontakt: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruska

Kontakt: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 19-4272910217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

*dále jen zhotovitel*

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „*Rekonstrukce chodníků ul. Za Parkem v Lipníku nad Bečvou*“, dle návrhu:

Chodníky

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně  
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm, zemina pro terénní úpravy - ornice  
Založení parkového trávníku výsevem a osivo směs travní parková  
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně  
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m<sup>2</sup> tl 150 mm  
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m<sup>2</sup>, dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní  
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm  
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník betonový silniční 1000x150x250mm  
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm, obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250 mm  
Dopojení na stávající vchody do bytových domů  
Provedení izolace proti zemi vlhkosti svislé z nopové fólie, fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8 mm

#### Kontejnerová stání

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně  
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně  
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách ručně  
Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 zemina pro terénní úpravy - ornice  
Založení parkového trávníku výsevem a osivo směs travní parková  
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně  
Základové patky z betonu tř. C 16/20  
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m<sup>2</sup> tl. 150 mm  
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m<sup>2</sup>, dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní  
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl. do 60 mm  
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu  
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník betonový silniční 1000x150x250mm  
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  
Oplocení z tahokovu š. 1,5 m, v. 1,5 m a Oplocení z tahokovu tvaru L š. 4,5 m, v. 1,5 m  
Montáž oplocení k patkám

#### Vjezdy na pozemek u domu čp. 1101

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně  
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně  
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním  
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m<sup>2</sup> tl. 250 mm  
Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m<sup>2</sup> obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm  
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m<sup>2</sup>  
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl. 80 mm přírodní  
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 80 mm barevná  
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m<sup>2</sup>  
dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl. 80 mm přírodní  
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl. přes 60 do 80 mm  
Řezání živičného krytu  
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm, plastové potrubí DN 150, Obetonování potrubí  
Montáž liniového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu  
žlab odvodňovací D400 s mřížkou z litiny

Úprava vstupu do domu čp. 1101

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých ručně  
štěrkodrtí frakce 0/32  
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m<sup>2</sup> tl. 200 mm  
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m<sup>2</sup>  
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60 mm přírodní  
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně  
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně  
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců š přes 20 do 40 mm včetně penetrace  
Vyztužení síťovinou Mapenet 150  
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou, obrubník zahradní betonový  
1000x50x250mm  
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m<sup>3</sup>  
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %  
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie, fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou  
nopů 8 mm  
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze

Vedlejší a ostatní náklady  
Zřízení zařízení staveniště  
Provoz zařízení staveniště  
Odstranění zařízení staveniště  
Provozní vlivy  
Náklady na přechodné dopravní značení  
Geodetické práce před prováděním stavby  
Geodetické práce při provádění stavby  
Zaměření skutečného provedení stavby ve formátu JVF 1.4.3  
Kompletační a koordinační činnost  
Pasportizace před zahájením stavby  
Zkoušky a revize

**Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 771/2024 – RM 26 ze dne 08.04.2024.**

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději však do 10 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 35 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění předmětu smlouvy: **Rekonstrukce chodníků ul. Za Parkem v Lipníku nad Bečvou – dotčené pozemky stavbou parc. č. 1243/14 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 1244/5 ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 1244/4 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Lipník nad Bečvou. Jedná se o prostou opravu povrchu místní komunikace vedené v pasportu místních komunikací pod označením 94d.**
5. Platnost smlouvy do dokončení stavby a uplynutí záruční doby.

## V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 693.326,49,- Kč  
DPH 21% 145.598,56,- Kč

---

**Celkem vč. DPH 838.925,05,- Kč**

Slovy: osmsetřicet osm tisíc devět set dvacet pět korun českých a pět haléřů

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s ustanovením této smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatel při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII. Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

## VIII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.



5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v **délce 42 měsíců**.

#### IX.

##### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

#### X.

##### Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vytknuté při předání díla v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady vytknuté v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

#### XI.

##### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

#### XII.

##### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který

je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

### XIII.

#### Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojím vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

### XIV.

#### Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

### XV.

#### Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v

tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

9. Přílohy smlouvy:č.1 - Položkový rozpočet


*Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracování osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.*

V Lipníku nad Bečvou dne

17-04-2024


V Lipníku nad Bečvou dne

16.4.2024



Ing. Miloslav Píkrýl

starosta  
za objednatele



Vasil Mádr

jednatel  
za zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024017  
Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

KSO:  
Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.03.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				693 326,49
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	693 326,49		145 598,56
snižená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		838 925,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

751 31 L

Datum a podpis:

17-04-2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024017

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>693 326,49</b>	<b>838 925,05</b>
2024017a	SO01 - Chodníky	338 776,99	409 920,16
2024017b	SO02 - Kontejnerová stání	186 623,03	225 813,87
2024017c	SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101	129 266,55	156 412,53
2024017d	SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101	18 429,92	22 300,20
2024017e	VRN - vedlejší a ostatní náklady	20 230,00	24 478,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017a - SO01 - Chodníky

KSO:

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

62300008

DIČ:

CZ62300008

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

338 776,99

DPH základní  
snížená

Základ daně

338 776,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

71 143,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

409 920,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

17-04-2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt: 2024017a - SO01 - Chodníky

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**338 776,99**

338 739,71

56 570,67

124 392,16

95 516,17

46 698,73

15 561,98

37,28

37,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.  
 Objekt: 2024017a - SO01 - Chodníky

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				338 739,71
D	1		Zemní práce				56 570,67
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	210,700	29,00	6 110,30
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	261,310	57,00	14 894,67
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně v blízkosti inž. sítí	m3	5,085	854,00	4 342,59
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,854	224,00	11 391,30
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	113,290	56,00	6 344,24
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18,126	350,00	6 344,10
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	124,619	26,00	3 240,09
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,427	124,00	424,95
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	203,417	17,10	3 478,43
D	5		Komunikace pozemní				124 392,16
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	203,417	158,00	32 139,89
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	184,733	235,00	43 412,26
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	193,967	242,00	46 940,01
13	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	20,000	95,00	1 900,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 516,17
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	245,00	3 920,00
15	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,690	142,00	1 233,98
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,130	232,00	53 622,16
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	242,687	117,00	28 394,38
18	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,690	385,00	3 345,65
19	K	R001	Dopojení na stávající vchody do bytových domů	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
D	997		Přesun sutě				46 698,73
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	89,502	78,00	6 981,16
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	805,518	11,50	9 263,46
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,955	81,00	2 588,36
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	287,595	19,10	5 493,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,955	280,00	8 947,40
25	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,502	150,00	13 425,30
	D	998	Přesun hmot				15 561,98
26	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažděným na vzdálenost do 50 m	t	107,324	145,00	15 561,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37,28
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37,28
27	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	0,500	28,00	14,00
28	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	0,500	45,00	22,50
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,001	780,00	0,78



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt: 2024017b - SO02 - Kontejnerová stání

KSO: Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.03.2024

IČ: DIČ:

IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 186 623,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	186 623,03	21,00%	39 190,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 225 813,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 17-04-2024 Razítko

Datum a podpis: 16.4.2024 Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt: **2024017b - SO02 - Kontejnerová stání**

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>186 623,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 409,08
1 - Zemní práce	3 945,24
2 - Zakládání	4 475,00
5 - Komunikace pozemní	9 995,70
8 - Trubní vedení	2 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 728,00
997 - Přesun sutě	4 800,02
998 - Přesun hmot	1 565,13
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>153 213,95</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	153 213,95
767 - Konstrukce zámečnické	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

**2024017b - SO02 - Kontejnerová stání**

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 623,03</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 409,08
D		1	Zemní práce				3 945,24
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	6,750	29,00	195,75
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,500	67,00	435,50
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně v blízkosti inž. sítí	m3	1,250	854,00	1 067,50
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,375	224,00	756,00
5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,250	455,00	568,75
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,000	56,00	224,00
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,700	450,00	315,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,000	26,00	104,00
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	124,00	24,80
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	14,850	17,10	253,94
D		2	Zakládání				4 475,00
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,250	3 580,00	4 475,00
D		5	Komunikace pozemní				9 995,70
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14,850	168,00	2 494,80
13	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	13,500	245,00	3 307,50
14	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	14,850	244,00	3 623,40
15	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	6,000	95,00	570,00
D		8	Trubní vedení				2 900,00
16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 728,00
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	245,00	1 837,50
18	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,000	142,00	1 136,00
19	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	235,00	1 762,50
20	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	8,000	124,00	992,00
D		997	Přesun sutě				4 800,02
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,400	78,00	733,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	84,600	11,50	972,90
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,955	81,00	77,36
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,595	19,10	164,16
25	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,955	280,00	267,40
26	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,400	275,00	2 585,00
	D	998	Přesun hmot				1 565,13
27	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	10,794	145,00	1 565,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				153 213,95
	D	767	Konstrukce zámečnické				153 213,95
28	M	R002	Oplocení z tahokovu š. 1,5 m, v. 1,5 m	ks	4,000	25 100,00	100 400,00
29	M	R003	Oplocení z tahokovu tvaru L š. 4,5 m, v. 1,5 m	ks	1,000	47 800,00	47 800,00
30	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,550	789,00	433,95
31	K	R004	Montáž oplocení k patkám	kpl.	1,000	4 580,00	4 580,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101

KSO:

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ:

62300008

DIČ:

CZ62300008

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 266,55

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
129 266,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
27 145,98  
0,00

Cena s DPH

v CZK

156 412,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

751

Zhotovitel

17-04-2024

16.4.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101

Místo:

Za Parkem, Lipník n.B.

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**129 266,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

85 166,55

1 - Zemní práce

8 873,69

5 - Komunikace pozemní

52 951,64

8 - Trubní vedení

9 678,06

997 - Přesun sutě

11 886,62

998 - Přesun hmot

1 776,54

### PSV - Práce a dodávky PSV

44 100,00

771 - Podlahy z dlaždic

44 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**129 266,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 166,55
D	1		Zemní práce				8 873,69
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	9,000	187,00	1 683,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	67,00	1 206,00
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,400	854,00	1 195,60
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,569	224,00	3 935,46
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	49,920	17,10	853,63
D	5		Komunikace pozemní				52 951,64
6	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	49,920	250,00	12 480,00
7	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	18,000	695,00	12 510,00
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,320	252,00	5 876,64
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	23,012	325,00	7 478,90
10	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,640	565,00	1 491,60
11	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	15,000	218,00	3 270,00
12	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	16,500	325,00	5 362,50
13	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	18,000	154,00	2 772,00
14	K	R001	Řezání živičného krytu	m	18,000	95,00	1 710,00
D	8		Trubní vedení				9 678,06
15	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	18,000	89,00	1 602,00
16	M	RMAT0002	plastové potrubí DN 150	m	18,540	189,00	3 504,06
17	K	R002	Obetonování potrubí	m	18,000	254,00	4 572,00
D	997		Přesun sutě				11 886,62
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,350	78,00	2 367,30
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	273,150	11,50	3 141,23
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,240	81,00	262,44
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29,160	19,10	556,96
22	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,260	280,00	352,80
23	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,350	150,00	4 552,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,980	330,00	653,40
	D	998	Přesun hmot				1 776,54
25	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	12,252	145,00	1 776,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 100,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				44 100,00
26	K	771591481	Montáž liniového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu	kus	18,000	950,00	17 100,00
27	M	RMAT0001	žlab odvodňovací D400 s mřížkou z litiny	m	18,000	1 500,00	27 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101

KSO:

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ:

62300008

DIČ:

CZ62300008

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 429,92

DPH základní  
snižená

Základ daně

18 429,92

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 870,28

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 300,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

751 31

17-04-2024

Datum a podpis:

Razítko

16.4.2024

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101

Místo:

Za Parkem, Lipník n.B.

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 429,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

14 693,07

1 - Zemní práce

1 768,36

5 - Komunikace pozemní

2 263,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 223,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 085,16

997 - Přesun sutě

1 894,98

998 - Přesun hmot

457,62

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 736,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 005,71

767 - Konstrukce zámečnické

2 731,14



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - S004 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101

Místo:

Za Parkem, Lipník n.B.

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 429,92</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 693,07
D	1		Zemní práce				1 768,36
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,065	854,00	909,51
2	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	1,065	198,00	210,87
3	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,810	358,00	647,98
D	5		Komunikace pozemní				2 263,94
4	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,408	168,00	572,54
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,408	245,00	834,96
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3,510	244,00	856,44
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 223,00
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,400	56,00	358,40
8	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,200	725,00	2 320,00
9	K	624631312	Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců š přes 20 do 40 mm včetně penetrace	m	1,500	154,00	231,00
10	K	R001	Vyztužení síťovinou Mapenet 150	m2	3,200	98,00	313,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 085,16
11	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	4,000	198,00	792,00
12	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	4,000	89,00	356,00
13	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,022	3 580,00	3 658,76
14	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,200	87,00	278,40
D	997		Přesun sutě				1 894,98
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,100	78,00	163,80
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,900	11,50	217,35
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,250	81,00	182,25
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,240	19,10	386,58
19	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,250	280,00	630,00
20	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,100	150,00	315,00
D	998		Přesun hmot				457,62
21	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	3,156	145,00	457,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 736,85
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 005,71
22	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	2,485	28,00	69,58
23	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	3,034	45,00	136,53
24	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	3,200	245,00	784,00
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,020	780,00	15,60
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 731,14
26	K	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy do 0,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
27	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	0,500	2 450,00	1 225,00
28	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	768,00	6,14

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017e - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

62300008

DIČ:

CZ62300008

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 230,00

DPH základni  
snižená

Základ daně

20 230,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 248,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 478,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

751

17-04-2024

Datum a podpis:

Razítko

16-4-2024  
Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt: 2024017e - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Za Parkem, Lipník n.B.

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

20 230,00

N00 - Vedlejší rozpočtové náklady

20 230,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017e - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Za Parkem, Lipník n.B.

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 230,00</b>
D	N00		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 230,00</b>
1	K	R001	Zřízení zařízení staveniště	kpl.	1,000	950,00	950,00
2	K	R002	Provoz zařízení staveniště	kpl.	1,000	200,00	200,00
3	K	R003	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,000	230,00	230,00
4	K	R004	Provozní vlivy	kpl.	1,000	450,00	450,00
5	K	R005	Náklady na přechodné dopravní značení	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	R006	Geodetické práce před prováděním stavby	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
7	K	R007	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	R008	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	6 800,00	6 800,00
9	K	R009	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	600,00	600,00
10	K	R010	Pasportizace před zahájením stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00
11	K	R011	Zkoušky a revize	kpl.	1,000	6 500,00	6 500,00