

**Objednávka č. VZMC240044 - výměna PVC**

Datum objednávky: 12.4.2024

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Bryksova 756, 757, 758, 759

Předmět objednávky: výměna PVC

objednáváme u vás výměnu PVC + opravu stěn na adrese Bryksova 758,

Přílohy

CN Praha 14 - Bryksova 758, výmalba bytu a výměna PVC v místnosti 11.4.xls

Předpokládaná cena 115 664,51 Kč bez DPH	Termín dodání doba neurčitá
Splatnost neuveďeno	

Vystavil (kontaktní osoba)	
-----------------------------------	--

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
ing. Michal Balčík	12.4.2024	AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.**Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.****Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.****Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz****Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail:**

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Praha 14 - výmalba bytu a výměna PVC v místnosti	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Misto	Bryksova 758.
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	00231312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.04.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 034,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	34 725,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 759,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		71 905,08	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">115 664,51</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>12,0</td> <td>115 664,51</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">129 544,25</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	115 664,51	DPH	%	Základ daně	snižovaná	12,0	115 664,51	základní	21,0	0,00		Cena s DPH	129 544,25	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	115 664,51																										
DPH	%	Základ daně																										
snižovaná	12,0	115 664,51																										
základní	21,0	0,00																										
	Cena s DPH	129 544,25																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - výmalba bytu a výměna PVC v místnosti

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Bryksova 758, ~~190 00~~

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 11. 4. 2024


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
OST			Bryksova 758, byt č.5 - výmalba bytu a výměna PVC v místnosti				115 664,51
01			Stavební práce				104 814,51
1	R	0101	Demontáž koberec/PVC "Dvě vrstvy" 3,325*6,192*2	m2	41,177	69,00	2 841,21
2	R	0102	Demontáž PVC soklové lišty (3,325+6,192)*2	bm	19,034	19,00	361,65
3	R	0103	Dodávka a montáž samonivelační stěrky, tl. 4mm 3,325*6,192	m2	20,588	369,00	7 596,97
4	R	0104	Broušená samonivelační stěrky	m2	20,588	65,00	1 338,22
5	R	0105	Penetrace před pokládkou	m2	20,588	29,00	597,05
6	R	0106	Montáž PVC	m2	20,588	260,00	5 352,88
7	010	0107	Dodávka PVC vč. prořezu 4,0*6,4	m2	25,600	330,00	8 448,00
8	R	0108	Montáž PVC soklové lišty, 30x30mm	bm	19,034	65,00	1 237,21
9	010	0109	Dodávka PVC soklové lišty, 30x30mm vč. 10% prořezu 19,034*1,1	bm	20,937	28,00	586,24
10	R	0110	Dodávka a montáž přechodové lišty	kpl	1,000	550,00	550,00
11	R	0111	Zakrytí podlahy, oken, dveří	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
12	R	0112	Drobné opravy zdi před malbou do 20% plochy 384,689*0,2	m2	76,938	120,00	9 232,56
13	R	0113	Penetrace před malbou "Chodba" (2,092+2,415+5,602+1,26+5,602+2,092+3,593)*2,6+2,09 2*3,593+5,602*1,26 "Komora" (2,204+2,415)*2*2,6+2,204*2,415 "Pokoj č.1" (3,184+6,192)*2*2,6+3,184*6,192 "Pokoj č.2" (3,325+6,192)*2*2,6+3,325*6,192 "Pokoj č.3" (4,452+6,192)*2*2,6+4,452*6,192 "Kuchyně" (3,587+3,51)*2*2,6+3,587*3,51- (2,108+0,67)*1,615 "WC" (1,511+0,871)*2*1,0+1,511*0,871 "Koupelna" (1,967+2,196)*2*0,6+1,967*2,196 Součet	m2	384,689	29,00	11 155,98
14	R	0114	Výmalba bytové jednotky, barva bílá, 2x	m2	384,689	89,00	34 237,32
15	R	0115	Finální (čistý) úklid bytové jednotky "Chodba" 2,092*3,593+5,602*1,26 "Komora" 2,204*2,415 "Pokoj č.1" 3,184*6,192 "Pokoj č.2" 3,325*6,192 "Pokoj č.3" 4,452*6,192 "Kuchyně" 3,587*3,51 "WC" 1,511*0,871 "Koupelna" 1,967*2,196 Součet	m2	105,994	130,00	13 779,22
16	R	0116	Akrylování okolo oken a dveří před malbou	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - výmalba bytu a výměna PVC v místnosti
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Bryksova 758, 

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 11. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

02 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 850,00

17	R	0201	Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
18	R	0202	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19	R	0203	Spotřební a zakryvací materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
20	R	0204	Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	850,00	850,00

Celkem

115 664,51