

## SMLOUVA O DÍLO

### č. 6440-0003-2024-100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Žitňanský, zástupce vedoucího oddělení provozu Brno  
 odboru provozu nemovité infrastruktury  
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem  
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku  
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších  
 předpisů.

#### Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Žitňanský,	tel.	
ve věcech technických:	Ivana Střeščíková DiS., e-mail:	tel.	
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):			
	Ing. Petr Hocek, e-mail:	tel.	
	Jiří Hruška, e-mail:	tel.	
	Jaromír Hruška, e-mail:	tel.	
ve věcech BOZP:	Ing. Jiří Hošek, e-mail:	tel.	

Datová schránka: hjyaavk,  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,  
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432,

Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno,  
 IČ: 26921677,  
 DIČ: 0CZ26921677,  
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
 Číslo účtu: 2692167766/5500,  
 Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti,

#### Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických: 

E-mail:

Datová schránka: bbi4hjh,

Adresa pro doručování: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení: „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002791, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Kasárna Svatoplukova 84 Brno – CE 06-03-03/001 Provozní budova, /002 Administrativní budova, /010 Sklady, s cílem bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
  - 2.1.1. Oprava budov číslo 1, 2, 10 v objektu Kasárna Svatoplukova 84 Brno.
  - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová kalkulace“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002791. Příloha č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
  - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
  - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění

účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2.996.075,50 Kč bez DPH**

**(slovy: dva miliony devět set devadesát šest tisíc sedmdesát pět korun českých padesát haléřů).**

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 629.175,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.625.251,36 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 31. července 2024.**  
Termín dle čl. 4. 3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 – do 15:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Svatoplukova 84 Brno.

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště,
  - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
  - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
  - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
  - převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu stavenišť/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
  - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele

pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
  - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení

sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně vážních listků.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převzetí řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
  - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
  - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
  - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních

- dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

### Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-100**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
  - b) evidenční číslo daňového dokladu,
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
  - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
  - f) předmět dodávky a název díla,
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty



odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **4 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2.

- smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9.** V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU ),
  - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
  - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
  - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
  - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
  - b) prodloužení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,

- c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 27

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 3

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Ing. Jaroslav Žitňanský  
Zástupce vedoucího oddělení provozu  
Brno  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

STAVIMAL s.r.o.  
Miroslav Rak  
jednatel

Miroslav  
Rak

Digitálně podepsal  
Miroslav Rak  
Datum: 2024.04.15  
18:30:08 +02'00'



## PS 0611 - "Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno" - cenová kalkulace

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt c. 001 - provozní budova</b>					
<b>Opravy v m. č. 103 - kancelář</b>					
1	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00		
2	Seřízení a částečná výměna kování plastového okna 140 x 240cm	ks	1,00		
3	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
4	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
5	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva sv. hnědá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00		
6	Nátěr dveřního křídla 90 x 197cm, oboustranně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva sv. hnědá, dle původní	m <sup>2</sup>	4,00		
7	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 10 cm, montáž příšroubováním	ks	1,00		
8	Demontáž dřevěné garnýže nad oknem, š.150cm	ks	1,00		
9	Lokální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,00		
10	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200 x18cm, příšroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	2,00		
11	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	12,00		
12	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	130,00		
13	Výmalba stěn a stropu, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	130,00		
14	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kancelářmi apod...	m <sup>2</sup>	40,00		
15	Likvidace odpadu	soub	1,00		
<b>Opravy v m. č. 107 - chodba</b>					
16	Seřízení a částečná výměna kování plastového okna 140 x 240cm	ks	7,00		
17	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	14,00		
18	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	7,00		
19	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	25,00		
20	Lokální výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	25,00		
21	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kancelářmi apod...	m <sup>2</sup>	30,00		
22	Likvidace odpadu	soub	1,00		
<b>Opravy v m. č. 108B - archiv NSIP, (částečné vyklizení zajistí uživatel, práce pod dozorem odpovědného pracovníka)</b>					
23	Seřízení a částečná výměna kování plastového okna 140 x 240cm	ks	1,00		
24	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		

26	Demontáž dřevěné garnýže nad oknem, š.150cm	ks	1,00
27	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 109C - chodba</b>			
28	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	9,00
29	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	18,00
30	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	9,00
<b>Opravy v m. č. 115B - WC ženy</b>			
31	Seřízení a částečná výměna kování plastového okna 140 x 240cm	ks	1,00
32	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	2,00
33	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	1,00
34	Proříznutí, vyčištění, zapravení prasklin na stěnách pružným výplňovým tmelem, včetně vyhlazení povrchu, tl. 1- 3mm, např.: Soudal Soudastop apod.	m	15,00
35	Demontáž, dodávka a montáž toaletního sedátka na WC, barva bílá, plast	ks	3,00
36	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	6,00
37	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	25,00
38	Celoplošná výmalba 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m <sup>2</sup>	25,00
39	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod. )	m <sup>2</sup>	10,00
40	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 114A - WC muži</b>			
41	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 50 cm, dl. 110cm, v desce výřez na stávající umývadlo, včetně plastové lišty na ukončení odkládací plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou. Osazeno přišroubováním do keramického obkladu, 5-10cm pod okraj umývadla	ks	1,00
42	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 11B - kancelář</b>			
43	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
44	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
45	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
46	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
47	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
48	Zazdění otvoru pro mobilní klimatizaci s vložením tepelné izolace, prům.125mm, ( z fasády zůstává mřížka)	ks	1,00
49	Lokální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,00
50	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200 x 18cm, přišroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00
51	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	6,00
52	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	21,00
53	Výmalba levé poškozené stěny, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	21,00



54	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	12,00
55	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 119 - kancelář</b>			
56	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení předmetů	soub	1,00
57	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
58	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
59	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
60	Zazdění otvoru pro mobilní klimatizaci s vložení tepelné izolace, prům. 125mm, ( z fasády zůstává mřížka)	ks	1,00
61	Lokální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,00
62	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200 x 18cm, přišroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	2,00
63	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
64	Drobné opravy dveřního křídla š. 90cm, seřízení pantů, truhlářské práce	ks	1,00
65	Demontáž a zpětná montáž dřevěné nástěnné tabule 1 x 2m	ks	1,00
66	Demontáž a zpětná montáž dřevěné nástěnné tabule 1,5 x 1,5m	ks	1,00
67	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 120 - kancelář</b>			
68	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení předmetů	soub	1,00
69	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
70	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
71	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
72	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
73	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 121 - kancelář</b>			
74	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení předmetů	soub	1,00
75	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
76	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
77	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
78	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
79	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200x18cm, přišroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00
80	Nátěr vnitřního pravého rohu místnosti olejovou barvou, 2,3x1,3m, odstín matná bílá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	3,00
81	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 122A - kancelář</b>			
82	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení předmetů	soub	1,00
83	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna, 135 x 240cm	ks	1,00
84	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00

85	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
86	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
87	Drobné opravy dveřního křídla š. 90cm, seřízení pantů, truhlářské práce	ks	1,00
88	Demontáž, dodávka a montáž lehké dělicí SDK příčky se zvukovou izolací, mezi 122A - 122B	m <sup>2</sup>	21,00
89	Provedení prostupu do SDK příčky, pro protažení kabelů s utěsněním, prům. 25mm	ks	1,00
90	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	6,00
91	Výmalba levé stěny z SDK, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	21,00
92	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	24,00
93	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 122B - zasedací místnost</b>			
94	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
95	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna, 135x240cm	ks	2,00
96	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00
97	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
98	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
99	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 15 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00
100	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	10,00
101	Výmalba pravé stěny z SDK, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	21,00
102	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	30,00
103	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 123 - kancelář</b>			
104	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
105	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna, 135 x 240cm	ks	1,00
106	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	2,00
107	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna	ks	1,00
108	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
109	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200 x18cm, přišroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00
110	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 124 - kancelář</b>			
111	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
112	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135x240cm	ks	1,00
113	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
114	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00

115	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
116	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 126 - kancelář</b>			
117	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
118	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
119	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
120	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
121	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
122	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 127- kancelář</b>			
123	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
124	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	2,00
125	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00
126	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
127	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
128	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 200 x18cm, příšroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00
129	Demontáž, dodávka a montáž ochranné hliníkové kabelové lišty na podlahu, š. 5cm, barva stříbrná	m	2,00
130	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 128 - kuchyňka</b>			
131	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
132	Seřízení a částečná výměna kování dřevěného okna 135 x 240cm	ks	1,00
133	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x135 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
134	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x115 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
135	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
136	Demontáž, dodávka a montáž pevné dveří zárážky od m.č.127	ks	1,00
137	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	8,00
138	Lokální výmalba poškozených stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	8,00
139	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 319 -1 - WC a sprchy ženy</b>			
140	Demontáž tříkřídleho plastového okna 140 x 240cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
141	Oprava ostění v tl.20cm, lehkým zdívem (např. Ytong)	m <sup>2</sup>	2,00
142	Dodávka a montáž pětikomorového plastového tříkřídleho okna š.-140cm x v.- 240cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací, 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové žaluzie - stříbrné, včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení olistování, zednickým zapravením a uvedením konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou vzorová.	ks	1,00

143	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně vyhlazení	m <sup>2</sup>	2,00
144	Nátěr opravované fasády: 2x silikonovou fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, dle stávajícího odstínu, včetně očištění a penetrace, např. IZOBAN, Armasil apod.	m <sup>2</sup>	2,00
145	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod venkovní a vnitřní parapet, tl. betonu 5cm, včetně dřevěného příložného bednění	m <sup>2</sup>	1,00
146	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š. 25 cm, dl. 150 cm, včetně zednického zapravení pod omítku	ks	1,00
147	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 140 x 35cm z tvrzeného plastu, barva bílá, včetně zednického zapravení	ks	1,00
148	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení - oprava ostění dotčené výstavbou	m <sup>2</sup>	5,00
149	Demontáž, dodávka a montáž interierových plných laminovaných dveří 80 x 197cm, vhodných do vlhkého prostředí, ve spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klika - klika) a vnitřního zámku, povrchová úprava - relief dřeva sv. buk, označeno grafickým symbolem - "WC" a "sprchy ženy", v. 10cm dle původního	ks	1,00
150	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x 10cm, montáž příšroubováním	ks	1,00
151	Demontáž spodní části sprchového koutu o rozměru 90 x 90 cm včetně napojení na rozvod kanalizace	ks	1,00
152	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 5-7cm - vyspádování sprchového koutu	m <sup>2</sup>	0,90
153	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu dl. 85 cm	ks	1,00
154	Dodávka a montáž sprchových dveří posuvných - profily chrom, výplň sklo "grape", š.- 90cm, výška 190cm	ks	1,00
155	Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 70 – plast včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
156	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl. 5- 8cm	m <sup>2</sup>	0,90
157	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m <sup>2</sup>	0,90
158	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.- 20cm	bm	4,00
159	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30x30cm ( např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspádování, odstín dle původního	m <sup>2</sup>	0,90
160	Demontáž, dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové smíšené, včetně sprchové růžice na hadici	ks	1,00
161	Demontáž, dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00
162	Demontáž, dodávka a montáž mýdelny - nerez	ks	1,00
163	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřháčku dl. cca 50cm, (umístěno na stěnu před vstupem do sprchy)	ks	1,00
164	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	15,00
165	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Oprava střešního dešťového svodu</b>		
166	Oprava napojení střešního pozinkovaného žlabu, 200mm, do kónického kotlíku střešního svodu, nad atikou, ve výšce nad 10m, sesazení, sletování	m	1,50
	<b>Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt č. 002 - administrativní budova</b>		
	<b>Opravy v m.č. 120</b>		
167	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
168	Demontáž stávajícího zátěžového koberce, včetně obvodového lištování	m <sup>2</sup>	16,00
169	Lokální oprava betonového podkladu vyrovnávací stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	4,50
170	Dodávka a pokládka zátěžového koberce, např.: Merit, Robust, a pod., barva béžová, dle uživatele, montáž nalepením	m <sup>2</sup>	16,00
171	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty 45 x 12mm, nalepení a příšroubování po obvodu místnosti dle původní	mb	18,00

172	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	4,00
173	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou levé vstupní stěny	m <sup>2</sup>	20,00
174	Výmalba levé vstupní stěny, barva sv. růžová,dle uživatele, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	20,00
175	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	24,00
176	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 121</b>			
177	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
178	Demontáž stávajícího zátěžového koberce, včetně obvodového lištování	m <sup>2</sup>	25,00
179	Lokální oprava betonového podkladu vyrovnávací stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	5,00
180	Dodávka a pokládka zátěžového koberce, např.: Merit, Robust, a pod., barva béžová, dle uživatele, montáž nalepením	m <sup>2</sup>	25,00
181	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty 45x12mm, nalepení a přišroubování po obvodu místnosti dle původní	mb	22,00
182	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	28,00
183	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 127</b>			
184	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
185	Demontáž a zapravení ovládní rozhlasu po drátě, na stěně	ks	1,00
186	Demontáž stávajícího zátěžového koberce, včetně obvodového lištování	m <sup>2</sup>	19,00
187	Lokální oprava betonového podkladu vyrovnávací stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	5,00
188	Dodávka a pokládka zátěžového koberce, lepené čtverce se šachovnicovým efektem, např.: Coral, barva dle uživatele	m <sup>2</sup>	19,00
189	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty 45 x 12mm, nalepení a přišroubování po obvodu místnosti dle původní	mb	19,50
190	Nátěr otopného tělesa radiátoru, včetně trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	4,00
191	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	57,00
192	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	4,00
193	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	57,00
194	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	20,50
195	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	20,00
196	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 137, chodba</b>			
197	Demontáž, dodávka a montáž plastové lišty k ochraně rohu, 30x30mm, v.-1,4m, montáž nalepením, (u m.č. 120, 121)	ks	3,00
198	Profíznutí, vyčištění, zapravení prasklin v omítce pružným výplňovým tmelem, včetně vyhlazení povrchu, tl. 2- 5mm, např.: Soudal Soudastop apod.	m	5,00
199	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení, (k m.č. 143)	m <sup>2</sup>	1,00
200	Lokální výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod. (po zapravení prasklin a před m.č. 120, 138 a 143)	m <sup>2</sup>	15,00
201	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	20,00
202	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 138, 139, 140, 141, 142, 143</b>			
<b>Rozvody vody a kanalizace</b>			
203	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125, průměrná hloubka 100 cm, šířka 50 cm, d.- 5m, 4,5t	m <sup>3</sup>	2,50

204	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125 včetně tvarovek, napojení na stávající kanalizační přípojku a svislé rozvody, včetně 2ks kontrolních a revizních kusů	m	8,00
205	Obetonování kanalizační trubky v místě napojení na stávající kanalizaci	m <sup>3</sup>	0,30
206	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 125, zahutnění, 1,8t	m <sup>3</sup>	1,00
207	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, zásyp rýhy do výše podkladního betonu, hutnění po 20cm, 2,7t	m <sup>3</sup>	1,50
208	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 70, průměrná hloubka 70 cm, šířka 50 cm, d - 12m, 7,56t	m <sup>3</sup>	4,20
209	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 70 včetně tvarovek a napojení na stávající rozvody	m	12,00
210	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 70, zahutnění, 2,7t	m <sup>3</sup>	1,50
211	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, zásyp rýhy do výše podkladního betonu, hutnění po 20cm, 4,86t	m <sup>3</sup>	2,70
212	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu svislé kanalizace z PVC, DN 50, včetně tvarovek, napojení, (1x dřez, 2x umývadlo, 2x pisoár, 2x revizní a odvětrací kus), zapravení, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m	5,00
213	Demontáž, dodávka a montáž plastových dvířek, 30x30cm, k revizním kusům na kanalizaci	ks	4,00
214	Demontáž, dodávka a montáž drátěných žlabů 100/50 mm, pro zavěšení rozvodů vody, galvanicky pozinkováno, (vedeno pod stropem cca 40 - 50cm), např. ARK 211 120, včetně závěsů, nosníků a spojek po cca 50cm	m	10,00
215	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů (studené a teplé) vody o průměru 3/4"- plast, včetně tvarovek a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu, (vedení uloženo do drátěných žlabů nad minerální podhled)	m	20,00
216	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (přípojení na zař. předměty -1x dřez, 2x umývadlo, 2x pisoár, 2x WC)	m	24,00
217	Demontáž, dodávka a montáž izolace MIRALON, pro rozvod vody 3/4" - 1/2"	m	44,00
218	Demontáž, dodávka a montáž chromového kulového uzávěru na PVC trubku 3/4", uzavření dodávky teplé a studené vody ke kuchyňce, na WC ženy a WC muži, (v drátěném žlabu vynechat manipulační prostor pro ovládání)	ks	6,00
219	Odvoz odkopané zeminy na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku	t	12,06
220	Likvidace ostatního odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Stavební práce</b>			
221	Demontáž nesoudržné příčky, dodávka a montáž příčky lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 250cm a včetně oboustranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad	m <sup>2</sup>	3,40
222	Demontáž částí nesoudržné příčky, dodávka a montáž příčky lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva a oboustranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad	m <sup>2</sup>	2,00
223	Demontáž dveří 60 x 197 cm, včetně zárubně a bouracích prací	ks	3,00
224	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 60 x 197 cm, včetně zednického zapravení zdiva	ks	3,00
225	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 50/5 dl. 1,0m - 2ks, včetně zednického zapravení zdiva	mb	2,00
226	Nátěr 2 x syntetický, 3 ks kovové zárubně, barva sv. hnědá	m <sup>2</sup>	6,00
227	Dodávka a montáž interierových plných laminovaných dveří 60x197cm, vhodných do vlhkého prostředí, v horní a spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klika - klika) a vnitřního zámku, barva bílá	ks	3,00
228	Demontáž, dodávka a montáž interierových plných laminovaných dveří 60x197cm, vhodných do vlhkého prostředí, v horní a spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klika - klika) a vnitřního zámku, povrchová úprava - relief dřeva borovice, nerezové grafické symboly - WC ženy, WC muži	ks	2,00

229	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 60 x 15cm, montáž přilepením i přišroubováním, (vstup do m.č 138 a 141)	ks	2,00
230	Demontáž, dodávka a montáž interierových plných laminovaných dveří 70x197cm, vhodných do vlhkého prostředí, v horní a spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klikla - klikla) a vnitřního zámku, povrchová úprava - relief dřeva borovice, označeno nerezovým grafickým symbolem - Kuchyňka	ks	1,00
231	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná), 60 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	3,00
232	Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru, (95 x 55cm)	ks	1,00
233	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů trubního vedení k radiátoru, a vypouštěcího ventilu, (včetně prostupu příčkou tl.10cm a zapravení)	m	10,00
234	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	5,00
235	Demontáž, dodávka a montáž pohledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm do vlhkého prostředí, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 110 cm pod stávající stropní konstrukcí, (v m.č.139, 140 a 141, 5ks kulatá odvětrávací mřížka prům.15cm, osazená do kazetové desky)	m <sup>2</sup>	14,00
236	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového odvětrávacího vedení, prům.15cm, včetně zavěšení do stropu a zakončení, (napojení na vývod ve zdivu, např. ALUFLEX)	m	12,00
237	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání oken v m.č.140 a č.142	ks	2,00
238	Zazdění prostupů ve stěně tl. 20cm, 30x30cm v místnostech č. 143 a 138, včetně demontáže plechové mřížky	ks	4,00
239	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Dlažba a obklady</b>			
240	Demontáž stávající popraskané keramické dlažby	m <sup>2</sup>	14,00
241	Demontáž, dodávka a montáž hlazeného betonového potěru v tl. 8-10 cm, 3,08t	m <sup>2</sup>	14,00
242	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti, s vytažením na zeď, (např. typ IPA, SKLOBIT, a pod.)	m <sup>2</sup>	14,00
243	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm, 3,08t	m <sup>2</sup>	14,00
244	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m <sup>2</sup>	14,00
245	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě, pod dlažbu, (umývadla a pisoáry)	m <sup>2</sup>	4,00
246	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus, Kréta), včetně vodotěsného vyspárování, barva: kombinace sv. a tm. béžové	m <sup>2</sup>	14,00
247	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.=20cm, (pisoáry)	m	2,50
248	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	72,00
249	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad, (pisoáry a umývadla)	m <sup>2</sup>	8,00
250	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu místnosti, 20 x 40cm, výška obložení stěn 1,8 m, (barva: dvě spodní řady tm.běžová, ostatní sv.běžová, nad šestou řadou pásek - listela, např. Tahiti), s vodotěsným vyspárováním	m <sup>2</sup>	65,00
251	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodě a u geberitu	m	84,00
252	Odvoz vybouraného betonu na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku	t	6,16
253	Likvidace ostatního odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Zařizovací předměty</b>			
254	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š. = 40cm, výška 115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00
255	Demontáž, dodávka a montáž 2ks zděné vyzdívky z lehkého zdiva, (např. YTONG), včetně jednostranné vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	4,00
256	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WC mísy dl. 56cm / š. 36 cm, včetně sedátka	ks	2,00

257	Dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5 x 14,5 cm,(3/6 litry)	ks	2,00
258	Demontáž, dodávka a montáž kulatého nerez zásobníku na toaletní papír, prům. 30 cm	ks	2,00
259	Demontáž, dodávka a montáž mechanického pružinového pisoáru 31 x 34cm, např. JIKA	ks	2,00
260	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla cca 45 x 40 cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu, napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00
261	Demontáž, dodávka a montáž baterie mýdlicí pákové stojánkové	ks	2,00
262	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače mýdla 0,75 l	ks	2,00
263	Demontáž, dodávka a montáž nerezového zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00
264	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla s rámem nad umyvadlo 60 x 40 cm	ks	2,00
265	Demontáž, dodávka a montáž mýdelny k umyvadlu - nerez	ks	2,00
266	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřháčku dl. cca 50cm, (umístěno na stěnu u umyvadla a u kuchyňské linky)	ks	3,00
267	Demontáž kuchyňské linky o délce 210 cm (spodní a vrchní díl), vč. zed. zapravení	ks	1,00
268	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 210cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Členění horních dílů s hloubkou 32cm, celkovou délkou 210cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x korpus skříňky horní (bez dveří), š. 60 cm, v. 65 cm, na volně stojící mikrovlnnou troubu <u>Členění spodních dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 210cm:</u> 1x 1-dveřová skříň š. 60cm, se 1 vnitřní policí 1x 3-zásuvková skříň š. 45cm, 1x 1-dveřová dřezová skříň š. 45cm s 1 vnitřní policí (na skříňce bude dřez) 1x korpus skříňky dolní (bez dveří), š. 60cm, na volně stojící chladničku V m.č.109 je osazena kuchyňská linka, kterou lze považovat za vzorovou	ks	1,00
269	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 210 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
270	Dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem do kuchyňské linky, vč. sifonu s napojením na odpad (rozměr cca 0,4 x 0,8) m	ks	1,00
271	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	5,00
272	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	55,00
273	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	2,00
274	Celková výmalba stěn, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m <sup>2</sup>	55,00
275	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	25,00
276	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 144</b>			
277	Vystěhování a nastěhování skladových polic a regálů	soub	1,00
278	Demontáž stávajícího keramického obložení	m <sup>2</sup>	4,50
279	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	6,50
280	Prořiznutí, vyčištění a zapravení prasklin v omítce, pružným výplňovým tmelem, včetně vyhlazení povrchu, tl. 2- 5mm, např.:Soudal Soudastop apod.	m	4,00



281	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm do vlhkého prostředí, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 110 cm pod stávající stropní konstrukcí, (v 1ks kazetové desky kulatá odvětrávací mřížky prům.15cm)	m <sup>2</sup>	3,00
282	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového odvětrávacího vedení, prům.15cm, včetně zavěšení do stropu a zakončení, (napojení na vývod ve zdivu, např. ALUFLEX)	m	2,50
283	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	20,00
284	Zazdění prostupu ve stěně tl. 20cm, 30 x 30cm do místnosti č. 143, včetně demontáže plechové mřížky	ks	1,00
285	Demontáž, dodávka a montáž protilehlých dvoudílných plastových větracích mřížek prům. 50mm pro odvětrání, do spodní i horní části vstupního dveřního křídla, provedení bílé	ks	20,00
286	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	4,00
287	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 218 - úklidová místnost</b>			
288	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu svislé kanalizace z PVC, DN-50, včetně tvarovek, napojení na PVC DN120 a zapravení včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m	2,00
289	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu vodorovné kanalizace z PVC, DN-120, včetně tvarovek, napojení na keramickou výlevku	m	1,00
290	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu 15x15cm, včetně vyspárování, barva tm.hnědá, dle původní	m <sup>2</sup>	1,00
291	Demontáž a zpětná montáž keramické výlevky, včetně přetěsnění napojení na odpad a ukotvení	ks	1,00
292	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m <sup>2</sup>	3,00
293	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m.č. 220</b>			
294	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00
295	Demontáž rozhláso po drátě včetně ovládní	ks	1,00
296	Nátěr 1ks litinového radiátoru, včetně rozvodů: 2x syntetický, barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	3,00
297	Nátěr zárubně do m.č. 221, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 80), barva bílá	m <sup>2</sup>	2,00
298	Nátěr dveřního křídla 80 x 197cm do m.č.221, jednostranně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	2,00
299	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně nátěru 2x syntetický bezbarvý lak, 80 x 15 cm	ks	2,00
300	Demontáž podlahové krytiny z PVC, včetně obvodové lišty	m <sup>2</sup>	15,50
301	Demontáž podkladních podlahových desek tl.15 a 12mm	m <sup>2</sup>	15,50
302	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 a 12mm, kladené do kříže, např. DURELIS, (pero-drážka) s připevněním k podkladu přišroubováním a přebroušením spojů	m <sup>2</sup>	15,50
303	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž. (např. Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m <sup>2</sup>	15,50
304	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek v. 8-10 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	18,00
305	Demontáž, dodávka a montáž plastové lišty k ochraně rohu, 30 x 30mm, v.-160cm, montáž přilepením i přišroubováním, včetně penetrace podkladu, (přúchod do m.č.221)	ks	2,00
306	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,00
307	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
308	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	54,00
309	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	4,00
310	Výmalba levé vstupní stěny, barva sv. žlutá, dle uživatele, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	19,00
311	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	34,00

312	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	17,00
313	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	20,00
314	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 307</b>			
315	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00
316	Vystěhování a zpětné nastěhování ocelového bezpečnostního dvoudvéřového trezoru, 160x180x60cm, cca 500kg	ks	1,00
317	Demontáž rozhlasu po drátě včetně ovládání	ks	1,00
318	Nátěr 1ks litinového radiátoru, včetně rozvodů: 2x syntetický, barva bílá, dle původní	m <sup>2</sup>	3,00
319	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně nátěru 2x syntetický bezbarvý lak, 90 x 10 cm	ks	1,00
320	Demontáž podlahové krytiny z PVC, včetně obvodové lišty	m <sup>2</sup>	23,00
321	Demontáž podkladních podlahových desek tl.15 a 12mm	m <sup>2</sup>	23,00
322	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15 a 12mm, kladené do kříže, např. DURELIS, (pero-drážka) s připevněním k podkladu přišroubováním a přebroušením spojů	m <sup>2</sup>	23,00
323	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m <sup>2</sup>	23,00
324	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 10 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	20,00
325	Demontáž, dodávka a montáž plastové kabelové lišty, š.20mm	m	1,00
326	Demontáž nefunkční plastové datové lišty upevněné do podlahy, š.-2,5cm	m	3,60
327	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,00
328	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
329	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	60,00
330	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	4,00
331	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	60,00
332	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	25,00
333	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	28,00
334	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Opravy v m. č. 325</b>			
335	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic, překrytí podlahy ochrannou plachtou, 40m2	soub	1,00
336	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
337	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	10,00
338	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	78,00
339	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	78,00
340	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	44,00
341	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	50,00
<b>Opravy v m. č. 326</b>			
342	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic, překrytí podlahy ochrannou plachtou	soub	1,00
343	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
344	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	66,00
345	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	7,00
346	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	66,00

347	Výmalba stropu ze sádkkartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	30,00
348	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	34,00
<b>Opravy v m. č. 327</b>			
349	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic, překrytí podlahy ochrannou plachtou	soub	1,00
350	Vystěhování a nastěhování ocelového bezpečnostního jednodveřového trezoru, 75x125x60cm, cca 300kg	ks	1,00
351	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
352	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	76,00
353	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	10,00
354	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	76,00
355	Výmalba stropu ze sádkkartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	42,00
356	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m <sup>2</sup>	50,00
<b>Oprava střešního dešťového svodu</b>			
357	Oprava napojení střešního pozinkovaného žlabu, 200mm, do kónického kotlíku střešního svodu, nad atikou, ve výšce nad 10m, sesazení, sletování	m	1,50
<b>Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt č. 010 - sklady</b>			
<b>Opravy v m. č.101, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
358	Demontáž poškozených dvoukřídlých dveří, 225 x 150cm, do místností č. 111 a č.118, včetně zárubní	ks	2,00
359	Dodávka a montáž dvoukřídlých plných hliníkových požárních dveří, včetně zárubně, š.-150cm, v.- 215cm, zámkové kování: klika - klika, vložka FAB bezpečnostní úrovně č.3, sada 3ks klíčů. Uvnitř objektu již existují podobné vyměněné dveře, které lze považovat za vzorové, (do m.č.108). Před započítáním prací je nutno provést přesné zaměření dveří	ks	2,00
360	Oprava ostění v tl.20cm, cihelným zdívem při výměně dveří včetně omítky	m <sup>2</sup>	4,00
361	Demontáž, dodávka a montáž keramické dlažby 15x15cm, včetně vyspárování, před dveřmi do m.č. 111, barva tm.žlutá	m <sup>2</sup>	1,00
362	Demontáž, dodávka a montáž spádového betonu, tl. 8cm, (C20/25), před dveřmi do m.č. 111, s převýšením 5cm v délce 60cm, včetně vyhlazení a penetrace pod dlažbu	m <sup>2</sup>	1,00
363	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení, (nad dveřmi do m.č. 118)	m <sup>2</sup>	2,50
364	Demontáž vnitřní ventilační mřížky do m.č.109, (WC), v-35cm, š.-130cm	ks	1,00
365	Oprava ostění v tl.15cm, cihelným zdívem včetně omítky, (ventilační otvor)	m <sup>2</sup>	1,00
366	Dodávka a montáž větrací mřížky hliníkové s pevnou žaluzií, osazené do ventilačního otvoru, (35 x 130cm)	ks	1,00
367	Demontáž dveří, 80 x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
368	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře, 80 x 197cm, včetně zednického zapravení zdíva	ks	1,00
369	Dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	2,00
370	Nátěr zárubně: 2 x syntetický, barva sv.šedá, dle původního	m <sup>2</sup>	2,00
371	Dodávka a montáž interiérových plných laminovaných vstupních dveří 80 x 197cm, vhodných do vlhkého prostředí, v horní a spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klika - klika) a vnitřního zámku, barva hnědá, dle původní. Na dveřním křídle grafické označení - "WC", v. 10cm	ks	1,00
372	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná), 80 x 6 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
373	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	3,00

374	Škrábání a sádrování před výmalbou	m <sup>2</sup>	30,00
375	Výmalba stěn a ostění dotčených výstavbou, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m <sup>2</sup>	30,00
376	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů, a pod.)	m <sup>2</sup>	20,00
377	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Opravy v m. č.109.a č.110 - WC a sprcha</b>			
<b>Stěny a příčky</b>			
378	Demontáž nesoudržné příčky, dodávka a montáž příčky lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 220cm a včetně oboustranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad, (sprchový kout)	m <sup>2</sup>	6,00
379	Demontáž nesoudržné příčky, dodávka a montáž příčky lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.20 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 220cm a včetně oboustranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad	m <sup>2</sup>	5,50
380	Demontáž nesoudržné příčky, dodávka a montáž příčky lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.25 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 200cm a včetně jednostranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad	m <sup>2</sup>	5,50
381	Demontáž, dodávka a montáž zděného soklu z lehkého zdiva, (např. YTONG), ke sprchovému koutu, š.- 10cm, v.-15cm, včetně oboustranné vyrovnávací podkladní omítky pro obklad	m	1,25
382	Demontáž dveří 60 x 197cm, včetně zárubně a bouracích prací	ks	2,00
383	Demontáž lehké dřevovláknité příčky tl.25mm, včetně bouracích prací	m <sup>2</sup>	12,00
384	Dodávka a montáž lehké dělicí příčky v. - 220cm z oboustranné laminované dřevotřísky tl.25mm potažené melaminovou fólií v šedé barvě, na nožičkách v.-15cm, včetně konstrukce ze silnostěnných eloxovaných profilů	m <sup>2</sup>	12,00
385	Dodávka a montáž dveří 60x197 cm do lehké dělicí příčky z oboustranné laminované dřevotřísky tl.25mm potažené melaminovou fólií v šedé barvě, olemované hliníkovými profily, včetně nerezového kovového kování s vnitřní uzavíratelnou petlicí s možností nouzového otevírání	ks	2,00
386	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Rozvody vody a kanalizace</b>			
387	Odkop zeminy pro pokládku ležaté a svislé kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 100, průměrná hloubka 100 cm, šířka 50 cm, d.- 6m, 5,4t	m <sup>3</sup>	3,00
388	Demontáž, dodávka a montáž ležaté a svislé kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 100 včetně tvarovek a napojení na stávající kanalizační přípojku	m	8,00
389	Obetonování kanalizační trubky v místě napojení na stávající kanalizaci	m <sup>3</sup>	0,50
390	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 100, zahutnění	m <sup>3</sup>	1,00
391	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, zásyp rýhy do výše podkladního betonu, hutnění po 20cm, 2,7t	m <sup>3</sup>	1,50
392	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 70, průměrná hloubka 70 cm, šířka 50 cm, d.- 4m, 2,7t	m <sup>3</sup>	1,50
393	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 70 včetně tvarovek a napojení	m	4,00
394	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 70, zahutnění, 0,9t	m <sup>3</sup>	0,50
395	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, zásyp rýhy do výše podkladního betonu, hutnění po 20cm, 1,8t	m <sup>3</sup>	1,00
396	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 50, průměrná hloubka 70 cm, šířka 50 cm, d.- 2,5m, 1,62t	m <sup>3</sup>	0,90
397	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 50 včetně tvarovek a napojení	m	2,50
398	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 50, zahutnění, 0,72t	m <sup>3</sup>	0,40
399	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, zásyp rýhy do výše podkladního betonu, hutnění po 20cm, 0,9t	m <sup>3</sup>	0,50

400	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu svíslé kanalizace z PVC, DN 50, včetně tvarovek, napojení, (1x umyvadlo, 1x revizní a odvětrací kus), zapravení, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m	1,50
401	Demontáž, dodávka a montáž plastových dvířek do obložení stěny, 147 x 197mm, (v místě revizního a odvětrávacího kusu)	ks	1,00
402	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (připojení na zař. předměty - 1x umyvadlo, 1x sprcha, 2x WC)	m	20,00
403	Demontáž, dodávka a montáž izolace MIRALON, pro rozvod vody 1/2"	m	20,00
404	Demontáž, dodávka a montáž chromového kulového uzávěru na PVC trubku 1/2", uzavření dodávky teplé a studené vody na sociální zařízení, (osazeno na potrubí pod ohřivačem z m.č. 101 a na přívodní potrubí z m.č. 111)	ks	3,00
405	Odvoz odkopané zeminy na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku, (5,4+2,7+1,62t)	t	9,72
406	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Oprava kanalizační šachty a trubního vedení</b>			
407	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm, 0,22t	m <sup>2</sup>	1,00
408	Demontáž, dodávka a montáž keramického potrubního žlabu DN 100, osazeného do bet. lože tl. 8cm	m	1,00
409	Oprava cihelného zdiva šachty, vápenocementovou maltou, do 50% plochy	m <sup>2</sup>	8,00
410	Dodávka a montáž vnitřní omítky šachtových stěn cementovým lepidlem, včetně penetrace zdiva	m <sup>2</sup>	8,00
411	Očištění a vybroušení zrezivělých ploch ocelového rámu a poklopu do kanalizační šachty, 120 x 80cm, oboustranné	m <sup>2</sup>	2,00
412	Nátěr rámu a poklopu: 2 x základní antikoroziní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti otěru, barva černá	m <sup>2</sup>	2,00
413	Bezvýkopová obnova trubního vedení DN 100 od napojovacího místa v budově, do kanalizační revizní šachty: bezešvý rukávec BRAWO DN 100 - 150 FIX, se silou stěny 3 - 3,5mm	m	8,00
414	Robotické odfrézování překážek a přečnávajících připojení v kanalizační přípojce DN 100	hod.	1,50
415	Čištění kanalizace tlakovým vozem	m	8,00
416	Robotické profrézování připojení	ks	1,00
417	Použití kalibračního rukávce s otevřeným koncem, včetně úpravy a odfrézování konce	m	9,00
418	Kamerová zkouška průchodnosti kanalizace	m	8,00
419	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Dlažba a obklady</b>			
420	Demontáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	26,00
421	Demontáž, dodávka a montáž hlazeného betonového potěru v tl. 8-10 cm, 5,72t	m <sup>2</sup>	26,00
422	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti, s vytažením na zed', (např. typ IPA, SKLOBIT, a pod.)	m <sup>2</sup>	28,00
423	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm, 5,72t	m <sup>2</sup>	26,00
424	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m <sup>2</sup>	26,00
425	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě, pod dlažbu, (sprcha + sokl)	m <sup>2</sup>	2,00
426	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus, Kréta), včetně vodotěsného vyspárování, barva tm. béžová	m <sup>2</sup>	26,00
427	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š. = 20cm, (sprcha)	m	5,00
428	Demontáž, dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu dl. - 95cm, (sprcha)	ks	1,00
429	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, pásek 30 x 10cm, např. Taurus, Kréta, barva tm. béžová	m	16,00
430	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	45,00
431	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad, (sprcha a umyvadlo)	m <sup>2</sup>	15,50

432	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu místnosti, 20 x 40cm, výška obložení stěn sprchového koutu a převlékárny - 2,2m, výška obložení stěn toalet 1,8m a umyvadla - 1,60m, (barva: světlebéžová, s kombinací druhé a předposlední řady odstínu béžová např. Tahiti), s vodotěsným vyspárováním	m <sup>2</sup>	35,00
433	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladů po obvodu a u geberitu	m	30,00
434	Dodávka a montáž <b>nerezového</b> olišťování - zakončení dlažby u zvýšeného prahu, (soklu), sprchy	m	2,50
435	Odvoz vybouraného betonu na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a popíatku za skládku	t	11,44
436	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00
<b>Zařizovací předměty</b>			
437	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š.=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00
438	Demontáž, dodávka a montáž 2ks zděné vyzdívky z lehkého zdiva, (např. YTONG), včetně jednostranné vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	3,00
439	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WC mísy dl. 56cm / š. 36 cm, včetně sedátka	ks	2,00
440	Dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5 x 14,5 cm, (3/6 litry)	ks	2,00
441	Demontáž, dodávka a montáž kulatého nerez zásobníku na toaletní papír, prům. 30 cm	ks	2,00
442	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla cca 45 x 40 cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu, napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
443	Demontáž, dodávka a montáž baterie míchací pákové stojánkové	ks	1,00
444	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače mýdla 0,75 l	ks	1,00
445	Demontáž, dodávka a montáž nerezového zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
446	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla s rámem nad umyvadlo 60 x 40 cm	ks	1,00
447	Dodávka a montáž sprchových dveří posuvných - profily chrom, výplň sklo "grape", na šířku 125cm, výška 195cm	ks	1,00
448	Demontáž, dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové směsné, včetně sprchové růžice na hadici	ks	1,00
449	Demontáž, dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00
450	Demontáž, dodávka a montáž mýdelny - nerez, (sprcha a umyvadlo)	ks	2,00
451	Demontáž, dodávka a montáž šatnového nerezového čtyřháčku dl. cca 50cm, (umístěno na stěnu do převlékárny)	ks	1,00
452	Demontáž, dodávka a montáž šatnového nerezového dvojháčku dl. cca 25cm, (umístěno na stěnu k umyvadlu)	ks	1,00
453	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Ostatní stavební práce</b>			
454	Demontáž, dodávka a montáž konstrukce z pozinkovaného profilu, pro zákrytovou konstrukci z desek SDK, kotveno šrouby, ke stěně a podlaze	m	6,00
455	Demontáž, dodávka a montáž, sestavené zákrytové konstrukce z desek SDK, tl. 18mm, 50 x 70 x 130cm	m <sup>2</sup>	2,00
456	Odstranění původního nátěru trubkového topení (registr), mechanickým obroušením, š.- 4,5m, v.- 0,85m	m <sup>2</sup>	2,25
457	Nátěr trubkového topení: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, odstín slonová kost, dle původního	m <sup>2</sup>	2,25
458	Demontáž, dodávka a montáž hlavice k termostatickému ventilu na trubkovém topení	ks	1,00
459	Výmalba zákrytové konstrukce z desek SDK, 2x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m <sup>2</sup>	2,00
460	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	56,00
461	Celoplošná výmalba 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m <sup>2</sup>	56,00
462	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m <sup>2</sup>	60,00
463	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>1.NP, místnost č.111, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
464	Demontáž stávajícího keramického obkladu stěn	m <sup>2</sup>	11,00

465	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	18,00
466	Demontáž stávajícího keramického soklu v. - 10cm	m	21,00
467	Dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, 20 x 20cm, barva dle původního	m	21,00
468	Demontáž nefunkčního plynového vedení 1,5", odřezáním	m	5,50
469	Demontáž, dodávka a montáž betonové hlazené podlahy, včetně úpravy pod prahem dveří, (6,4x4m), tl.10cm - tř.C 20/25, 2,6m <sup>3</sup> - 5,72t	m <sup>2</sup>	26,00
470	Penetrace betonového povrchu před nátěrem	m <sup>2</sup>	26,00
471	Nátěr podlahy: 2x nátěr epoxidovou barvou pro vysokou chemickou a mechanickou pevnost, např.: HYDROPOX, barva lesklá sv. šedá	m <sup>2</sup>	26,00
472	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	5,00
473	Odstranění původního olejového nátěru stěn, v.- 160cm	m <sup>2</sup>	34,00
474	Nátěr stěn olejovou barvou v do výšky 1,6m, odstín tm. šedá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	34,00
475	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	84,00
476	Výmalba stěn a žebrového stropu včetně opravených míst, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	84,00
477	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod. )	m <sup>2</sup>	38,00
478	Odvoz vybouraného betonu na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku	t	5,72
479	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>1.NP, místnost č.112, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
480	Oprava prasklin v omítkce, pružným tmelem, včetně profiznutí, vyčištění, penetrace a přebroušení, tl.2- 4mm	mb	4,00
481	Zazdění nefunkční zděře do komínového tělesa, prům. 125mm	ks	1,00
482	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	4,00
483	Demontáž poškozeného keramického soklu podél stěn, 20 x 20cm	m	5,50
484	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, 20 x 20cm, barva dle původního	m	5,50
485	Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s příhybem na ostění, 40 x 40mm, v.-130cm, montáž přilepením i přišroubováním, včetně penetrace podkladu, (průchody do m.č. 116 a 113)	ks	4,00
486	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	5,00
487	Odstranění starého popraskaného olejového nátěru stěn, v.-140cm	m <sup>2</sup>	44,00
488	Nátěr stěn olejovou barvou v do výšky 1,4m, odstín tm. žlutá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	44,00
489	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	170,00
490	Celková výmalba stěn a žebrového stropu včetně opravených míst, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	170,00
491	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod. )	m <sup>2</sup>	65,00
492	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>1.NP, místnost č.113, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
493	Oprava prasklin v omítkce, pružným tmelem, včetně profiznutí, vyčištění, penetrace a přebroušení, tl.2- 4mm	mb	5,00
494	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	4,00
495	Demontáž poškozeného keramického soklu podél stěn, 20 x 20cm	m	5,00
496	Dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, 20 x 20cm, barva dle původního	m	5,00
497	Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s příhybem na ostění, 40 x 40mm, v.-130cm, montáž přilepením i přišroubováním, včetně penetrace podkladu, (průchody do m.č. 116, 114 a 112)	ks	6,00
498	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	5,00
499	Odstranění starého popraskaného olejového nátěru stěn, v.-140cm	m <sup>2</sup>	36,00
500	Nátěr stěn olejovou barvou v do výšky 1,4m, odstín tm. žlutá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	36,00

501	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	137,00
502	Celková výmalba stěn a žebrového stropu včetně opravených míst, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	137,00
503	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m <sup>2</sup>	46,00
504	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Místnost č.114, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
505	Oprava prasklin v omítce, pružným tmelem, včetně proříznutí, vyčištění, penetrace a přebroušení, tl.2- 4mm	mb	7,00
506	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	5,00
507	Demontáž poškozeného keramického soklu podél stěn, 20 x 20cm	m	4,00
508	Dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, 20 x 20cm, barva dle původního	m	4,00
509	Mechanické vyčištění a proříznutí popraskaných spar na betonové podlaže, tl. 1- 3mm, vytmelení pružnou těsnící maltou, např. Soudal Soudastop, zabroušení povrchu	mb	15,00
510	Penetrace betonového podkladu před nátěrem	m <sup>2</sup>	44,00
511	Nátěr podlahy: 2x nátěr epoxidovou barvou pro vysokou chemickou a mechanickou pevnost, např.: HYDROPOX, barva lesklá sv. šedá	m <sup>2</sup>	44,00
512	Nátěr zárubní, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 80), barva tm.žlutá	m <sup>2</sup>	2,00
513	Nátěr dveřního křídla: 2x syntetický nátěr s mezibroušením, barva - bílá	m <sup>2</sup>	4,00
514	Demontáž, dodávka a montáž zámkového kování, klika - klika a vložky na dveřním křídle, (vložka FAB bezpečnostní úrovně min.3, 3ks klíčů)	ks	1,00
515	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	6,00
516	Odstranění starého popraskaného olejového nátěru stěn, v-140cm	m <sup>2</sup>	37,00
517	Nátěr stěn olejovou barvou v do výšky 1,4m, odstín tm. žlutá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	37,00
518	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m <sup>2</sup>	137,00
519	Celková výmalba stěn a žebrového stropu včetně opravených míst, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	137,00
520	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m <sup>2</sup>	54,00
521	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>1.NP, místnost č.116 + č.118, (vystěhování zajistí uživatel)</b>			
522	Demontáž stávajícího dřevěného obložení v průchodech do m.č.112 a č.113	m <sup>2</sup>	11,00
523	Proříznutí, vyčištění, zapravení prasklin ve zdivu pružným výplňovým tmelem, včetně vyhlazení povrchu, tl. 2- 12mm, např.:Soudal Soudastop apod.	mb	8,00
524	Oprava prasklin ve zdivu kovovou sponou pro sešívání trhlin a spar, příčné osazení po 20cm, (sponkování), včetně perlinky o š.-20cm	mb	8,00
525	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m <sup>2</sup>	11,00
526	Demontáž poškozeného keramického soklu podél stěn	m	13,00
527	Dodávka a montáž keramického soklu podél stěn včetně penetrace a zapravení, 20 x 20cm, dle původního, barva béžová	m	13,00
528	Demontáž nefunkčního plynového vedení 1,5", odřezáním	m	6,00
529	Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s příhybem na ostění, 40x40mm, v.-130cm, montáž přilepením i přišroubováním, včetně penetrace podkladu, (průchody do m.č. 112 a 113)	ks	4,00
530	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m <sup>2</sup>	15,00
531	Odstranění starého popraskaného olejového nátěru stěn, v.-140cm	m <sup>2</sup>	84,00
532	Nátěr stěn olejovou barvou v do výšky 1,4m, odstín tm. žlutá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m <sup>2</sup>	84,00
533	Škrábání, sádrování,penetrace stěn a stropu, před výmalbou	m <sup>2</sup>	352,00
534	Výmalba stěn a žebrového stropu včetně opravených míst, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m <sup>2</sup>	352,00



535	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod. )	m <sup>2</sup>	150,00
536	Likvidace odpadu po ukončení prací	soub	1,00
<b>Elektroinstalace Brno, Kasárna Židenice</b>			
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 2 - VO</b>			
537	Odpojení a demontáž stávajícího rozbitého svítidla k osvětlení komunikace, (výška do 8m )	ks	3,00
538	Dodávka a montáž a připojení LED svítidla k osvětlení komunikace včetně světelného zdroje 55W, IP 65, (technické parametry shodné s Modus LVLEDOS5000) montáž na výložník 6-8m	ks	3,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 2 - 1. až 3.NP - m. č. 101, 111, 126, 137, 200, 201, 211, 212, 231, 301, 313, 314, 331 - chodby, schodiště</b>			
539	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	76,00
540	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	73,00
541	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP54. Krabice určená pro rozvody s napětím 400V a s proudem max. 16A (u schodiště po demontáži světla se SZN)	ks	3,00
542	Demontáž stávajícího AL vedení	m	50,00
543	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	50,00
544	Demontáž stávající svorka vedení	ks	76,00
545	Dodávka, montáž svorka bezšroubová WAGO, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	76,00
<b>KŽ bud.002 - 1 NP m.č. 120 kancelář</b>			
546	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
547	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	3,00
548	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
549	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
<b>KŽ bud.002 - 1 NP m.č. 121 kancelář</b>			
550	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	6,00
551	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00
552	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
553	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
<b>KŽ bud.002 - 1 NP m.č. 127 kancelář</b>			
554	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	5,00
555	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	5,00
556	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
557	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
<b>KŽ bud.002 - 1 NP m.č. 137 chodba</b>			
558	Demontáž lišt	m	6,00
559	Dodávka, montáž kabelová lišta vkladací 20x40 bílá (např. Kopos)	m	6,00
<b>KŽ bud.002 - 1 NP m.č. 137 rozvaděč R1.3</b>			
560	Proměření, popsání a odpojení okruhů rozvaděče R1.3	soub	1,00
561	Demontáž stávajícího AYKY přívodu rozvaděče R1.3	ks	3,00
562	Demontáž spínacích jističích prvků	ks	2,00
563	Dodávka a montáž do R1.3 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
564	Dodávka a montáž do R1.3 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	1,00

565	Mechanické úpravy rozvaděče R1.3	soub	1,00
566	Provedení popisu okruhů R1.3 popisovačem	soub	1,00
567	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R1.3	soub	1,00
<b>KZ bud.002 - 1 NP m.č. 138 - 142 wc</b>			
568	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 65cm	ks	2,00
569	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	16,00
570	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	5,00
571	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	5,00
572	Demontáž krabice	ks	7,00
573	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	5,00
574	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
575	Demontáž osoušeče	ks	2,00
576	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2,00
577	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	6,00
578	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	5,00
579	Dodávka a montáž pod omítku spínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
580	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
581	Dodávka a montáž potrubní ventilátor 230V , 0,06kW, IP X4, 150mm, s tepelnou ochranou, s doběhem.	ks	1,00
582	Demontáž stávajícího AL vedení	m	82,00
583	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	35,00
584	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	15,00
585	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	32,00
586	Zazdění drážek, otvorů a oprava omítek po průrazech, demontáži zásuvek a montáži kabelů.	m <sup>2</sup>	4,00
587	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	4,00
<b>KZ bud.002 - 1 NP m.č. 143 kuchyňka</b>			
588	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem 65cm	ks	1,00
589	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00
590	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
591	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	1,00
592	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W , 230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	1,00
593	Demontáž krabice	ks	3,00
594	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00
595	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
596	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
597	Dodávka a montáž pod omítku spínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
598	Demontáž zásuvky	ks	4,00
599	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná pootočené ,IP 20 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
600	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
601	Dodávka a montáž potrubní ventilátor 230V , 0,06kW, IP X4, 150mm, s tepelnou ochranou, s doběhem.	ks	1,00
602	Demontáž stávajícího AL vedení	m	67,00
603	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	26,00
604	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00

605	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	38,00
606	Zazdění drážek, otvorů a oprava omítek po průřezech, demontáži zásuvek a montáži kabelů.	m <sup>2</sup>	2,00
607	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	2,00
<b>KZ bud.002 - 1 NP m.č. 144 sklad</b>			
608	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem 65cm	ks	1,00
609	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00
610	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	1,00
611	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	1,00
612	Demontáž krabice	ks	1,00
613	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
614	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
615	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
616	Dodávka a montáž pod omítku spínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
617	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
618	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
619	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
620	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
621	Dodávka a montáž pod omítku spínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
622	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
623	Dodávka a montáž potrubní ventilátor 230V , 0,06kW, IP X4, 150mm, s tepelnou ochranou, s doběhem.	ks	1,00
624	Demontáž stávajícího AL vedení	m	22,00
625	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	19,00
626	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	3,00
627	Zazdění drážek, otvorů a oprava omítek po průřezech, demontáži zásuvek a montáži kabelů.	m <sup>2</sup>	0,50
628	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	0,50
<b>KZ bud.002 - 3 NP m.č. 307 kancelář</b>			
629	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení původní LAN zásuvky, demontáž a očištění	soub	1,00
630	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
631	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
632	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	2,00
633	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá ( technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B ) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00
634	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	4,00
635	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	4,00
636	Demontáž a zpětná montáž přístrojové krabice	ks	1,00
637	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	6,00
638	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00
<b>KZ bud.002 - 3 NP m.č. 322 kancelář</b>			
639	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	6,00
640	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - venek</b>			
641	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 65cm	ks	1,00
642	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
643	Demontáž zásuvky	ks	1,00

644	Dodávka a montáž na omítku zásuvka venkovní pevná s vypínačem 0-1, 32A, 400V, 5P, IP 44. včetně přístrojové krabice a uchycení na zeď	ks	1,00
645	Očištění, vyčištění, mechanické úpravy a dotažení spojů přívodní RIS na rohu budovy	soub	1,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 101 - chodba</b>			
646	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 65cm	ks	5,00
647	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
648	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
649	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4řt ABS Al 1F 6400/840	ks	4,00
650	Demontáž zásuvky	ks	3,00
651	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
652	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	4,00
653	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
654	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
655	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	86,00
656	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	33,00
657	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	12,00
658	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	36,00
659	Dodávka a montáž pod omítku CY 4 ZZ	m	5,00
660	Demontáž krabice rozvodné	ks	7,00
661	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	7,00
662	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	32,00
663	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 200	m	12,00
664	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	12,00
665	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá ( technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	4,00
666	Dodávka a montáž chránička pr. 50	m	4,00
667	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů	m <sup>2</sup>	5,00
668	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	5,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - RH, m. č. 101 - chodba</b>			
669	Vyhledání a označení všech vývodů v RH	soub	1,00
670	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče včetně jističích a spínacích prvků	soub	1,00
671	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RH pod omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků s kapsou na doklady ve dveřích) In-100A , IP 40/20, <b>doklad o kusové zkoušce</b> , liniové schéma rozvaděče, tech.parametry schodné s Moeller BF-U-4/96-G-C	ks	1,00
672	Demontáž stávajícího AL vedení	m	160,00
673	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	58,00
674	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	116,00
675	Dodávka a montáž smršťitelné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu CYKY 4 x 25	ks	2,00
676	Dodávka a montáž do RH hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00

677	Dodávka a montáž do RH varistorový svodič přepětí: technické parametry shodné s Moeller SPB-12/280/4	ks	1,00
678	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	5,00
679	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : D, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
680	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	18,00
681	Dodávka a montáž do RH soumrakový spínač, technické parametry shodné s ELKO SOU-1	ks	2,00
682	Dodávka a montáž do RH proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ: A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	5,00
683	Dodávka a montáž do RH proudový chránič technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ: A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 4, Vodič tuhý max.: 25 mm2	ks	1,00
684	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RH	soub	1,00
685	Provedení popisu kabelů vedoucích do RH kabelovými štítky	soub	1,00
686	Provedení popisu okruhů RH popisovačem	soub	1,00
687	Zazdění otvorů po montáži a oprava omítek	m <sup>2</sup>	1,00
688	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
	<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 109, 110 - WC</b>		
689	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 65cm	ks	2,00
690	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00
691	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
692	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	3,00
693	Demontáž zásuvky	ks	2,00
694	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobná s víčkem, IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
695	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
696	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
697	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
698	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	111,00
699	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	33,00
700	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
701	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	58,00
702	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZZ	m	14,00
703	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2,00
704	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	3,00
705	Demontáž krabice rozvodné	ks	5,00
706	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	5,00
707	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně příchýtek	m	7,00
708	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně příchýtek, hmoždinek a vrutů	m	5,00
709	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá ( technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně příchýtek, hmoždinek a vrutů	m	2,00
710	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáži kabelů.	m <sup>2</sup>	0,25

711	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	0,25
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 111, 112, 113, 114 - sklad</b>			
712	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 65cm	ks	5,00
713	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	14,00
714	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	16,00
715	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a AI chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F 6400/840</i>	ks	16,00
716	Demontáž zásuvky	ks	4,00
717	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
718	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	3,00
719	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
720	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	182,00
721	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	130,00
722	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	9,00
723	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	42,00
724	Dodávka a montáž pod omítku CY 4 ZZ	m	1,00
725	Demontáž krabice rozvodné	ks	7,00
726	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	7,00
727	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	66,00
728	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	46,00
729	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá ( technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	16,00
730	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	4,00
731	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáži kabelů.	m <sup>2</sup>	3,50
732	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	3,50
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 116 - sklad</b>			
733	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 65cm	ks	2,00
734	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00
735	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	12,00
736	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a AI chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F 6400/840</i>	ks	12,00
737	Demontáž zásuvky	ks	3,00
738	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
739	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
740	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
741	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	92,00
742	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	56,00
743	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	3,00
744	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00
745	Dodávka a montáž pod omítku CY 4 ZZ	m	13,00
746	Demontáž krabice rozvodné	ks	3,00
747	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00
748	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	56,00

749	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	24,00
750	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	6,00
751	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	26,00
752	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m <sup>2</sup>	3,00
753	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	3,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 117, 117A - kancelář</b>			
754	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 65cm	ks	2,00
755	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00
756	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
757	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ř ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	3,00
758	Demontáž zásuvky	ks	8,00
759	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	5,00
760	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá s přepětovou ochranou (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
761	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
762	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
763	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A ( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
764	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	52,00
765	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	12,00
766	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	6,00
767	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	34,00
768	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00
769	Dodávka a montáž pod omítku krabice universální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	4,00
770	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	7,00
771	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	6,00
772	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	1,00
773	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m <sup>2</sup>	5,00
774	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	5,00
775	Vyhledání a označení všech vývodů v RH2	soub	1,00
776	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RH2 včetně jisticích a spínacích prvků	soub	1,00
777	Zazdění otvorů po demontáži rozvaděče a oprava omítek	m <sup>2</sup>	1,50
778	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	5,00
<b>Brno, Kasárna Židenice - budova č. 10 - 1.NP - m. č. 118 - sklad</b>			
779	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 65cm	ks	2,00
780	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00
781	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	1,00
782	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ř ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	1,00
783	Demontáž zásuvky	ks	1,00

784	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
785	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	12,00
786	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	6,00
787	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	4,00
788	Dodávka a montáž pod omítku CY 4 ZZ	m	2,00
789	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
790	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně vénečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
791	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně příchýtek	m	9,50
792	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20, světle šedá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně příchýtek, hmoždinek a vrutů	m	2,00
793	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá ( technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně příchýtek, hmoždinek a vrutů	m	0,50
794	Dodávka a montáž chránička pr. 50	m	4,00
795	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, příchýtek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	3,00
796	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m <sup>2</sup>	1,00
797	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	1,00
	<b>Brno, Kasárna Zlidenice - budova č. 10 - 1.NP - RH2, m. č. 118 - sklad</b>		
798	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RH2 pod omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků s kapsou na doklady ve dveřích) In-100A , IP 40/20, <b>doklad o kusové zkoušce</b> , liniové schéma rozvaděče, tech.parametry schodné s Moeller BF-U-4/96-G-C	ks	1,00
799	Dodávka a montáž do RH2 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00
800	Dodávka a montáž do RH2 varistorový svodič přepětí: technické parametry shodné s Moeller SPB-12/280/4	ks	1,00
801	Dodávka a montáž do RH2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	3,00
802	Dodávka a montáž do RH2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	15,00
803	Dodávka a montáž do RH2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	15,00
804	Dodávka a montáž do RH2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	5,00
805	Dodávka a montáž do RH2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ: A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max.: 25 mm <sup>2</sup>	ks	5,00
806	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RH2	soub	1,00
807	Provedení popisu kabelů vedoucích do RH2 kabelovými štítky	soub	1,00
808	Provedení popisu okruhů RH2 popisovačem	soub	1,00
809	Zazdění otvorů po montáži a oprava omítek	m <sup>2</sup>	0,50
810	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	0,50
811	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00
812	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00



813	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 1. NP b.č.10 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
814	Dodání výkresové rozvaděče (RH, RH2) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
815	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace b.č.10 a všech rozvaděčů včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
<b>Ostatní stavební náklady</b>				
816	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení a pod.	soub	1,00	
817	Pronájem vysokozdvizné pracovní plošiny pro práci ve výškách nad 10m	soub	1,00	
818	Odvoz kovového odpadu včetně naložení a vyložení v místě realizace. (za budovu č. 15)	soub	1,00	
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu co nejmenší a v co nejkratší době, bude zpracován harmonogram prací, (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel)			
	Před zahájením výroby žaluzií je nutné přesné zaměření oken			
	U specificky označeného zboží, (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry			
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>2 996 075,50</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>629 175,86</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>3 625 251,36</b>



## UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: „PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno”

Místo stavby: Areál kasáren Svatoplukova Brno  
Objekt: CE 93-06-03-03- 001  
CE 93-06-03-03- 002  
CE 93-06-03-03- 010

Uživatel: VZ 644000

### 2. Údaje o objektu 001

Objekt byl dán do užívání 1.1.1927 a je využíván jako provozní budova. Obestavěný prostor činí **12 295m<sup>3</sup>**. Celková zastavěná plocha objektu je **1 124m<sup>2</sup>**.

Jedná se o třípodlažní budovu z cihelného zdiva. Střešní konstrukce sedlová s plechovou krytinou.

#### **2.1. Rozsah oprav**

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu.

Předmětem jsou práce na opravě kancelářských prostor, oken, a drobná oprava sociálního zařízení.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

#### **2.1.1. Opravy na budově 001**

V 1.NP bude provedena oprava a seřízení oken, výměna žaluzií, sádrokartonové příčky, výmalba poškozených ploch a drobné stavební práce. Práce ve 3.NP zahrnují, výměnu poškozeného okna, dveří a obnovu sprchového koutu.

V rámci oprav na obj. č. 1, bude provedena drobná oprava venkovního napojení dešťového svodu.

### 3. Údaje o objektu 002

Budova byla dána do užívání v roce 1917 a je využívána jako administrativní budova.

**Konstrukční systém budovy:** Jedná se o třípodlažní budovu s podsklepením, střecha je sedlová s plechovou krytinou, konstrukční systém je zděný.

Obestavěný prostor 12.730 m<sup>3</sup>, zastavěná plocha 1.124m<sup>2</sup>.

Prostory využívá VZ 2994 Brno

#### **3.1. Rozsah oprav**

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem oprav jsou práce na opravě kanceláří a sociálního zařízení.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

#### **3.1.1. Opravy na budově 002**

Bude provedena oprava kanceláří v 1 a 3NP a bude opraveno sociální zařízení v 1NP. Opravy v jednotlivých kancelářích zahrnují především výmalbu a výměnu podlahové krytiny. Uvedené opravy sociálního zařízení zahrnují, opravu kanalizace, výměnu rozvodů teplé a studené vody, opravu lehkých příček, vnitřních omítek, dlažby a obkladů. Dále bude vyměněn minerální podhled včetně odvětrání, dveře včetně zárubní a veškeré zařizovací předměty jako např.: umývadla, keramické toalety, vodovodní baterie, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky, dávkovače mýdla, zrcadla apod.

V rámci oprav na obj. č. 2, bude provedena drobná oprava venkovního napojení dešťového svodu.

Opravy elektroinstalace zahrnují především výměnu osvětlení ve všech dotčených prostorách včetně příslušenství.

### **4. Údaje o objektu 010**

Objekt byl dán do užívání 1.1.1927. Obestavěný prostor činí **7 560m<sup>3</sup>**. Celková zastavěná plocha objektu je **922m<sup>2</sup>**.

Jedná se o dvoupodlažní budovu z cihelného zdiva se sedlovou střechou.

Objekt slouží jako skladové prostory pro VZ 6440 Brno.

#### **4.1. Rozsah oprav**

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem jsou práce na opravách skladovacích prostor a sociálního zařízení v objektu.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

#### **4.1.1. Opravy na budově 010**

Oprava sociálního zařízení zahrnuje, výměnu kanalizace, výměnu rozvodů teplé a studené vody, opravu lehkých příček, vnitřních omítek, dlažby a obkladů. Dále bude vyměněn sprchový kout, dveře včetně zárubní a veškeré zařizovací předměty jako např.: umývadlo, keramické toalety, vodovodní a sprchové baterie, zásobníky na toaletní papír, zásobník na papírové ručníky, dávkovače mýdla, zrcadla apod.

Oprava skladových prostor se dotýká zejména výmalby, oprav poškozených stěn a výměna protipožárních dveří. Vystěhování jednotlivých místností před započítím prací zajistí uživatel. Opravy elektroinstalace zahrnují výměnu osvětlení, rozvodů, rozvaděčů, spínačů a zásuvek ve všech dotčených prostorách.

### **5. Požadavky hygienických předpisů**

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování příjezdové komunikace a podobně.

### **6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví**

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem.

### **7. Vedlejší náklady**

Průběžný úklid bude prováděn po jednotlivých objektech. Závěrečný celkový úklid bude řešen před předáním staveniště uživateli.

Veškerý vzniklý odpad, bude odvezen a ekologicky zlikvidován.

### **8. Ostatní**

Jedná se o práce na objektech v areálu kasáren Svatoplukova 84, Brno. Práce budou prováděny v pracovní době od 6:30 do 15:00. V případě potřeby provádění prací mimo běžnou pracovní dobu je nutno provést dohovor se zadavatelem (PS 0611) a uživatelem. Před zahájením oprav bude zhotovitelem vypracován harmonogram prací, který bude řešit, případné omezení provozu a přístupu, tak i samotný postup prací.

Zhotovitel zajistí dostatečné označení staveniště, provizorní oplocení, zábrany a informační cedule o omezení provozu na staveništi. Zhotovitel dále vyznačí bezpečnostními páskami pracovní prostor staveniště.






## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně dne 2.4.2024



Miroslav Rak

jednatel

STAVIMAL s.r.o.

IČ: 26921677

