

Zákazník: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ: 49451871

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Poznámky: odstranění revizních závad - oprava hromosvodu na hlavní budově ČOV Bystřice pod Hostýnem



ELPO systém s.r.o.

Zlín, Klečůvka 109

763 11

Vypracoval: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Datum předání

04.04.2024

Výkaz / cenová nabídka

Položka	počet ks/m/kg	materiál vč. Montáže	
		cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Bleskosvod			
Drát AlMgSi d8	5	[REDACTED]	[REDACTED]
Svorka spojovací SS/křížová	20	[REDACTED]	[REDACTED]00
Svorka okapová SOB	3	[REDACTED]	[REDACTED]
Svorka měřicí vč. čísla	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Nezměřitelné montážní práce / hodinová sazba	20	[REDACTED]	[REDACTED]
Montážní plošina vč. cetovného a obsluhy	6	[REDACTED]	[REDACTED]
Výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2		[REDACTED]	[REDACTED]
Projekt skutečného provedení		[REDACTED]	[REDACTED]
Revize bleskosvodu	1	[REDACTED]	[REDACTED]00
Změření svodů	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Demontáž a likvidace starého hromosvodu			[REDACTED]
Uzemnění			
Svorka páska/páska	10	[REDACTED]	[REDACTED]
Svorka páska/drát	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Zemnicí páska 30x4 FeZn	50	[REDACTED]	[REDACTED]
Drát FeZn D10		[REDACTED]	[REDACTED]
Drát FeZn D10 izolovaný	40	[REDACTED]	[REDACTED]
Zemnicí tyč T-profil 1,5 vč. výkopu a osazení	10	[REDACTED]	[REDACTED]
Výkopové práce kolem hlavní budovy	0	[REDACTED]	[REDACTED]00
Řezání, výkop a zapravení povrchu pro nevyhovující svod vedlejší budovy	0	[REDACTED]	[REDACTED]
Řezání, výkop a zapravení povrchu pro nevyhovující svod hlavní budovy	0	[REDACTED]	[REDACTED]
Penetrace svodu	4	[REDACTED]	[REDACTED]
Drobný podružný materiál	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Dodávka		[REDACTED] Kč	
Doprava		[REDACTED] Kč	

Cena celkem bez DPH

55 285 Kč