

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 009

**Stavba:** Stavební opravy venkovního schodiště

KSO:  
Místo: Admin.budova , kas. Klokoty - Tábor, CE 02-21-07

CC-CZ:  
Datum: 24.03.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Marek Adamec

IČ: 04923316  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**62 194,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>62 194,78</b>	<b>13 060,90</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**75 255,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 009

**Stavba:** Stavební opravy venkovního schodiště

Místo: Admin.budova , kas. Klokoty - Tábor, CE 02-21-07

Datum: 24.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Marek Adamec

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>62 194,78</b>	<b>75 255,68</b>
009	Stavební opravy venkovního schodiště	62 194,78	75 255,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Stavební opravy venkovního schodiště

Místo: Admin.budova , kas. Klokoty - Tábor, CE 02-21-07

Datum: 24.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Marek Adamec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
45	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
P			Poznámka k položce: (1*2)(0,5*2*2)(1*2,5)				
61	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
P			Poznámka k položce: včetně navedení , odvozu a nájmu				
62	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
59	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
D		4	Vodorovné konstrukce				
63	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2			
57	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2			
D		5	Komunikace pozemní				
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
43	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
P			Poznámka k položce: (9,45*0,65)(0,5*1,8*2)(0,25*1,8*2)(0,3*0,5*2)(0,4*0,64)(2*0,168)				
21	K	622131151	Sanační postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
18	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2			
19	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2			
20	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2			
14	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
D		997	Přesun sutě				
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
26	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
28	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
D		998	Přesun hmot				
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				
<b>D 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				
39	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
42	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m			
40	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				
47	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m2			
P			Poznámka k položce: 2 ks				
48	M	697R	rohož vstupní provedení fe standard 27 mm	m2			
51	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m			
60	M	697RR	rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 - fe	m			
49	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží	m2			
50	K	767531821	Demontáž rámu k čisticím rohožím	m			
55	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>				
5	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
P			Poznámka k položce: (1,4*1,8)(1,8*0,45)(0,45*1,2)				
6	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
33	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
P			Poznámka k položce: (1,4*1,8)				
56	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
P			Poznámka k položce: pod vstupní rohož 2x, (1,8*0,45)(0,45*1,2)				
25	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m			
P			Poznámka k položce: 1,8+2,3 m				
11	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 mm	m			
P			Poznámka k položce: 1,8+2,3 m				
12	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2			
34	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m			
35	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m			
36	M	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2			
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
P			Poznámka k položce: (1,4*1,8)				
9	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
10	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2			
<b>D 783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
13	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
P			Poznámka k položce: 9,2+7,2 m				
31	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
P			Poznámka k položce: (4,6*2*0,24) ((3,1*2)+(4*1)+(2*0,9))*0,24 (2*2*0,24)				
32	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
29	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
22	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	P		Poznámka k položce: (9,45*0,65)(0,5*1,8*2)(0,25*1,8*2)(0,3*0,5*2)(0,4*0,64)(2*0,168)				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
53	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt			
	D	VRN9	Ostatní náklady				
54	K	090001000	Ostatní náklady - závěrečný úklid včetně vyklizení staveniště	kpt			