

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Rekonstrukce povrchů na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměšti nad Oslavou**“

### 1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**  
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města  
zástupce pro věci technické:

IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**  
se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupený: Svatoslav Outulný, jednatel  
zástupce pro věci technické:

1

Tel./fax: 568 619 555

IČ: 01430050

DIČ: CZ01430050

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „**Rekonstrukce povrchů na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměšti nad Oslavou**“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

#### Stručný rozsah prací:

Stavební práce spočívají v opravě povrchů komunikace a chodníků vč. výměny konstrukčních vrstev narušených stavební činností po rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Tato oprava plynule naváže na komplexní rekonstrukci povrchů na ul. Husova, kterou dojde mim jiné ke zkapacitnění parkovacích

míst. Na ulici Husova tak dojde k úpravě členění uličního prostoru s vybudováním nových parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, skladby komunikace, sadových úprav atd. Tyto úpravy si vyžádají přeložky inženýrských sítí – plynovodu a sdělovacích kabelů, v jejichž rámci je Zhotovitel povinen koordinovat stavební činnost s jednotlivými správci těchto sítí.

Výše uvedené úpravy budou plynule navazovat na dokončenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Stavba bude rozdělena do dvou dílčích etap, jejichž rozsah je stanoven v koordinačním výkrese projektové dokumentace a každá etapa musí být v určeném období řádně dokončena, vyfakturována a předána Zadavateli do užívání na základě oboustranně podepsaného protokolu.

**2.1.** Předmět díla bude proveden dle **projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace a povrchů**, která byla přílohou č. 1a a č.1b Zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Rekonstrukce povrchů, kanalizace a vodovodu na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměstí nad Oslavou**“, vč. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228, vedoucí projektant Ing. Bohumil Kotlán, a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci označené veřejné zakázky. Realizace veřejného osvětlení bude probíhat v souladu s **technickými podmínkami (projektovou dokumentací) pro veřejné osvětlení**, které byly přílohou č. 1d Zadávací dokumentace označené veřejné zakázky a byly vypracovány

**2.2.** Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

**2.3.** Součástí dodávky stavby je rovněž:

**2.3.1.** Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, a jeho příslušnými prováděcími předpisy, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce

Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

### 2.3.2. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby

Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán Objednateli.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf.

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

### 2.3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady Objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- předložení **Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) před zahájením prací do 15 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele (rozpracován po týdnech realizace) a uživatele objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finanční plán průběžně aktualizovat,
- zajištění staveniště dle odstavce 4.2. této smlouvy.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny Zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

**2.4.** Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

**2.5.** Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odstavcích 2.3.1. a 2.3.2. této smlouvy.

**2.6.** Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

**2.7.** Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen **do 3 pracovních dnů** od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (odstavec 5.3.2.3) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má Zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v jejichž důsledku nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.

**2.8.** Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce Objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je Zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že realizaci celého díla je nezbytné dokončit v termínu uvedeném v této smlouvě v odstavci 3.3 této smlouvy v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a zavazuje se přizpůsobit tomuto termínu postup a organizaci při provádění díla.

**2.9.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odstavci 2.7. této smlouvy.

**2.10.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**2.11.** Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla Objednateli.

**2.12.** Prokáže-li se při realizaci díla, že položkový rozpočet, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jako přílohy č. 2b Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce povrchů, kanalizace a vodovodu na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměšti nad Oslavou“, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

**2.13.** Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel v souladu se Seznamem poddodavatelů, který Zhotovitel uvedl ve své nabídce (spolu s určením, které části veřejné zakázky/díla bude každý z poddodavatelů plnit), sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

**2.14.** Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

**2.15.** Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

### **3. Termíny plnění, závazný harmonogram**

- 3.1.** Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **bez zbytečného odkladu** po převzetí staveniště podle čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy.
- 3.2.** Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách, v souladu s koordináčním situačním výkresem C.03 projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen vytvořit svůj časový plán (harmonogram prací) podle odstavce 2.3.3. této smlouvy a provádět jeho průběžné aktualizace v souladu s tímto výkresem.
- 3.3.** Termín dokončení I. etapy: **nejpozději do 15. 12. 2024** (vč. fakturace a předání do užívání)
- 3.4.** Termín zahájení prací na II. etapě výstavby: **01.02.2025**
- 3.5.** Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě **do 30. 9. 2025**.
- 3.6.** Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. Za okolnosti nezaviněné Zhotovitelem bude považována i nemožnost zahájit stavební práce kvůli průtahům ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení na opravu komunikace a povrchů.
- 3.7.** Realizaci II. etapy výstavby je možno (po předchozí písemné dohodě mezi smluvními stranami) plynule navázat na řádně dokončenou předcházející etapu bez časové prodlevy.

#### **4. Místo plnění a staveniště**

- 4.1.** Místem plnění je město Náměšť nad Oslavou, katastrální území Náměšť nad Oslavou. Opravované ulici se nacházejí v centru města.
- 4.2.** Staveniště
- Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli nejpozději **do 7 dnů** od uzavření této smlouvy. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,
  - Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
  - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s požadavky Objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
  - oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
  - jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm.
  - Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
  - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději **do 5 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel **do 21 dnů** od obdržení vyúčtování těchto prací.

## 5. Cena za dílo

### 5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 10.875.542,66 Kč Kč

[slovy: desetmilionůosmsetsedmdesátipěttisícipětsetčtyřicetdvě korun českých a šedesátšest haléřů]

DPH: 2.283.863,96 Kč

Cena díla včetně DPH celkem: 13.159.406,62 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

**5.2.** Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

### 5.3. Podmínky pro překročení ceny za dílo:

**5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

**5.3.1.1.** pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

**5.3.1.2.** pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

**5.3.1.3.** pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.

#### **5.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):**

**5.3.2.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je Zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

**5.3.2.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

**5.3.2.3.** Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. Pokud Vícepráce v Položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami minimálně 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.

### **6. Financování**

**6.1.** Objednatel v odůvodněných případech může rozhodnout o poskytnutí zálohy.

**6.2.** Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

**6.3.** Postup plateb

**6.3.1.** Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději **do 15 dnů** od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

**6.3.2.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

**6.3.3.** Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

**6.4.** Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na **30 dnů** po jejich doručení Objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

**6.5.** Platby za Vícepráce

**6.5.1.** Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

**6.5.2.** Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

**6.6.** Náležitosti daňových dokladů (faktur)

**6.6.1.** Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

**6.6.2.** Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

**6.6.3.** Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Rekonstrukce povrchů na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměšti nad Oslavou “.

**6.7.** V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

**6.8.** Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

## **7. Stavební deník, kontrolní dny**

**7.1.** Zhotovitel je povinen vést stavební deník, který musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovní provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

**7.2.** Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

**7.3.** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

**7.4.** Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

**7.5.** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději **do 5 pracovních dnů**.

**7.6.** Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

**7.7.** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

**7.8.** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

**7.9.** Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

**7.10.** Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

## **8. Předání a převzetí předmětu díla**

**8.1.** Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odstavce 2.3.1. této smlouvy,
- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odstavce 2.3.2. této smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.
- doklady o likvidaci odpadů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

**8.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele **nejméně 5 pracovních dnů předem** k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického

dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

**8.3.** Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé **drobné vady**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje ani nebrání zahájení provozu. Ty Zhotovitel odstraní **do 10 pracovních dnů** od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

**8.4.** Drobnými vadami ve smyslu odstavce 8.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

**8.5.** K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

**8.6.** Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odstavcem 3.3. této smlouvy.

**8.7.** Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

**8.8.** O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Zhotovitele.

**8.9.** Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení

a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je Zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **9. Ostatní podmínky smlouvy**

**9.1.** Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

**9.2.** Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.

**9.3.** V případě určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen Zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce Objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví této smlouvy.

**9.4.** Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí Zhotovitel sám nebo osoba

s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

**9.5.** Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím třetích osob.

**9.6.** Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

**9.7.** Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

**9.8.** Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

**9.9.** Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

**9.10.** Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (Objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

**9.11.** Pokud se Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany Zhotovitele uplatnit.

**9.12.** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

**9.13.** Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele postupným prováděním prací.

**9.14.** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude Zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č.

591/2006

Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dle jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů.

**9.15.** Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatele, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

**9.16.** Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

**9.17.** Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla

a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

**9.18.** Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

**9.19.** Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

**9.20.** Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici **hlavního stavbyvedoucího**, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a její každodenní přítomnost na stavbě.

**9.21.** Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

**9.22.** V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

## **10. Odpovědnost za vady, záruční doba**

**10.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

**10.2.** Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců na stavební části**.

**10.2.1.** Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

**10.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

**10.2.3.** Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

**10.3.** Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

**10.4.** Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 kalendářních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději **do 10 kalendářních dnů** od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. O nástupu k odstranění reklamovaných vad provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 kalendářních dnů** po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli do 30 dnů od doručení výúčtování.

**10.5.** Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

**10.6.** V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději **do 48 hodin** od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

**10.7.** Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

**10.8.** O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

**10.9.** Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli **do 10 pracovních dnů** od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

## **11. Pojištění Zhotovitele**

**11.1.** Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.** Dále je Zhotovitel povinen mít uzavřené stavebně montážní pojištění pro stavbu na celou dobu provádění díla ve výši ceny díla.

**11.2.** Doklady o pojištění

**11.2.1.** Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.** Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 8 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**11.3.** Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

**11.3.1.** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

**11.3.2.** Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

**11.3.3.** Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **12. Bankovní záruky**

**12.1.** Smluvní strany si sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla (dále odstavec 12.3. této smlouvy) a bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek (odstavec 12.4. této smlouvy).

**12.2.** Společná ustanovení k bankovním zárukám

**12.2.1.** Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavují banku odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

**12.2.2.** Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude nepodmíněná, bez námitek, neodvolatelná, splatná na první výzvu a opakovaně čerpitelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

**12.2.3.** Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

**12.2.4.** Všechny bankovní záruky, které je Zhotovitel povinen doručit Objednateli v souladu s touto smlouvou, budou obsahovat ustanovení o možnosti postoupení pohledávek a nároků z takových záruk bez souhlasu banky vystavující takové záruky na banku či jiný subjekt financující výstavbu.

**12.2.5.** Bude-li na straně Zhotovitele více subjektů jako Zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito Zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí Objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze Zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany Objednatele.

**12.2.6.** Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

**12.2.7.** Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu Objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet Objednatele, č. ú. .... tak, aby Zhotovitel dodržel lhůty uvedené v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil. Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně Objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků. Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu Objednatele vznikly.

### **12.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla**

**12.3.1.** Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a doby provedení díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle článku 4. této smlouvy, tj. ve výši 657 970,33 Kč. **Předložení bankovní záruky je podmínkou uzavření této smlouvy.**

**12.3.2.** Bankovní záruka musí být platná a účinná od data vystavení až do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem; v případě převezme-li Objednatel dílo s vadami, pak do 30 dnů od data podpisu protokolu Objednatele a Zhotovitele o odstranění všech vad ve smyslu odstavce 10.8 této smlouvy.

**12.3.3.** Bankovní záruka kryje peněžité i nepeněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad další osobou apod.) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných předpisů, zejména nedodržení termínů provádění díla podle harmonogramu, nepředložení řádně a včas bankovní záruky za kvalitu díla podle odstavce 12.4. této smlouvy, neuhrazení škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě, neuhrazení smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, k němuž je podle této smlouvy Objednatel povinen apod.

**12.3.4.** V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla podle této smlouvy nebo převezme-li Objednatel dílo s vadami a tyto vady nebo nedodělky nebudou Zhotovitelem odstraněny, je Zhotovitel povinen nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty platnosti bankovní záruky předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku, a to vždy o 3 měsíce, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodloužení bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje zajistit i opakovaně, dokud nedojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem nebo k odstranění všech vad a nedodělků. Nesplnil-li Zhotovitel povinnost předložit prodlouženou bankovní záruku podle ustanovení tohoto odstavce, je toto porušení povinností Zhotovitele důvodem pro čerpání bankovní záruky Objednatelem.

### **12.4. Bankovní záruka za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek**

**12.4.1.** Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatel z vadného plnění ve výši 2 % z celkové ceny díla včetně DPH dle článku 5. této smlouvy, tj. ve výši 217.510,85 Kč.

**12.4.2.** Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro převzetí celého díla Objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě Zhotovitelem poskytnuta, není Objednatel povinen dílo převzít a bude ho považovat za nedokončené.

**12.4.3.** Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo dle odstavce 10.2. této smlouvy, tj. 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 14 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

**12.4.4.** Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžitě i nepeněžitě pohledávky Objednatele za Zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby, zejména když Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu v něm uvedeném, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované Objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou Objednatelem v záruční době nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

### **13. Smluvní pokuty a náhrada škody**

**13.1.** Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

**13.1.1.** Při prodlení Zhotovitele s dokončením části díla vymezené koordinačním situačním výkresem v termínu dle odstavce 3.3. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

**13.1.2.** Při prodlení Zhotovitele s dokončením části díla vymezené koordinačním situačním výkresem přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odstavce 13.1.1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. V případě, že z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebude vyplacena (popř. zkrácena) dotace, tak Zhotovitel uhradí Objednateli výši nevyplacené dotace.

**13.1.3.** Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odstavce 3.5. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

**13.1.4.** Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odstavce 13.1.3. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

**13.1.5.** Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

**13.1.6.** Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich

odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

**13.1.7.** Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odstavce 2.13. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč včetně DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

**13.1.8.** Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

**13.1.9.** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odstavce 10.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

**13.1.10.** Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odstavce 10.6. této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

**13.1.11.** Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

**13.1.12.** Pokud Zhotovitel poruší ustanovení odstavce 2.3.3. této smlouvy a nepředloží v požadovaném termínu Časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

## **14. Odstoupení od smlouvy**

**14.1.** Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

**14.1.1.** prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

**14.1.2.** nepředání staveniště Objednatelům ve sjednaném termínu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

**14.1.3.** prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky o více než 14 dnů

**14.1.4.** pokud Zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

**14.1.5.** pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatel upozorněn

**14.1.6.** opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany Zhotovitele

**14.1.7.** prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

**14.1.8.** nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle odstavce 2.13. této smlouvy

**14.1.9.** v případě nesplnění podmínky Objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s každodenní přítomností na stavbě dle odstavce 9.21. této smlouvy.

**14.2.** Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;
- (ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

**14.3.** Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
- d) kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelem uvedené v předchozím odstavci 14.2., zavazuje:
  - i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
  - ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli,
  - iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

**14.4.** V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli

jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

**14.5.** Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

## **15. Závěrečná ustanovení**

**15.1.** Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

**15.2.** V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy (v čl. 1.) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**15.3.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

**15.4.** Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

**15.5.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

**15.6.** Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

**15.7.** Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

**15.8.** Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele). Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně (tj. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v

rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů, kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům nebo poddodavatelům, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu Zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

**15.9.** Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu do této smlouvy a jejích příloh (nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu), a to oběma smluvními stranami.

**15.10.** Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Náměšť nad Oslavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoli jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy

s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

**15.11.** Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

**15.12.** Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města ze dne 27. 3. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) pro rekonstrukci povrchů, veřejného osvětlení a přeložka plynovodu na ul. Husova

V Náměšti nad Oslavou dne .....

V Náměšti dne .....

Za Zhotovitele:

za Objednatele:

**Svatoslav  
Outulný** Digitálně podepsal  
Svatoslav Outulný  
Datum: 2024.04.17  
14:34:06 +02'00'

**Ing. Jan  
Kotačka** Digitálně podepsal  
Ing. Jan Kotačka  
Datum: 2024.04.17  
14:29:48 +02'00'

.....  
Svatoslav Outulný  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jan Kotačka,  
starosta města

## REKAPITULACE STAVBY

2023-000031

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Husova, Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

OC-Ge.  
Datum: 18. 10. 2023

Město Náměšť nad Oslavou

00289965

Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

01430050  
CZ01430050

PROfi Jihlava spol. s r.o.

18198228  
CZ18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o.

100

**Cena bez DPH**

**10,875,542.66**

**Cena s DPH**

**y**

**CZK**

**13,159,406.62**

Projektant

Zpracovatel

122150

### Data and methods

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group. The experimental group was divided into two subgroups: the control group and the experimental group.

Objednavatel

Uchazeč

2000

Zhang and Poon 5

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2023-000031

Stavba: Rekonstrukce ulice Husova, Náměstí nad Oslavou

Náměstí nad Oslavou 18. 10. 2023  
Město Náměstí nad Oslavou  
Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměstí nad Oslavou  
PROfi Jihlava spol. s r.o.  
PROfi Jihlava spol. s r.o.

| Kód                | Popis                                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                        | 10,875,542.66      | 13,159,406.62    |
| 1                  | I. ETAPA                                               | 6,596,447.13       | 7,981,701.03     |
| 100.1A             | Rekonstrukce komunikace ul. Husova - I. etapa          | 955,017.42         | 1,155,571.08     |
| 100.1C             | Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - I. etapa  | 2,832,386.59       | 3,427,187.77     |
| 400                | Veřejné osvětlení                                      | 938,814.39         | 1,135,965.41     |
| 500                | Přeložky plynovodu                                     | 1,870,228.73       | 2,262,976.76     |
| 2                  | II. ETAPA                                              | 4,279,095.53       | 5,177,705.59     |
| 100.2A             | Rekonstrukce komunikace ul. Husova - II. etapa         | 431,003.75         | 521,514.54       |
| 100.2C             | Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - II. etapa | 2,957,944.21       | 3,579,112.49     |
| 400                | Veřejné osvětlení                                      | 890,147.57         | 1,077,078.56     |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                                                        |                                                                    |        |                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 100.1A - Rekonstrukce komunikace ul. Husova - I. etapa |                                                                    |        |                            |
| Objekt                                                 | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum  | 18. 10. 2023               |
| Objednatel                                             | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Stavba | PROfi Jihlava spol. s r.o. |
| Investor                                               | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Stavba | PROfi Jihlava spol. s r.o. |

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 955,017.42        |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 955,017.42        |
| 1 - Zemní práce                         | 216,115.90        |
| 2 - Zakládání                           | 163,765.33        |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 310,900.32        |
| 8 - Trubní vedení                       | 113,794.08        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5,851.82          |
| 997 - Přesun sutě                       | 56,775.28         |
| 998 - Přesun hmot                       | 87,814.69         |

SOUPIS PRACÍ

|                                                                    |  |  |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|
| 100.1A - Rekonstrukce komunikace ul. Husova - I. etapa             |  |  |  | Datum: 18. 10. 2023                     |  |
| Město Náměšť nad Oslavou                                           |  |  |  | Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.  |  |
| Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou |  |  |  | Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o. |  |

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 955,017.42        |                 |
| D                      | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 955,017.42        |                 |
| D                      | 1   |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 216,115.90        |                 |
| 1                      | K   | 113107223   | <p>Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223</a></p> <p>1754<br/>"odečet VAK TR"-1424<br/>Součet</p> | m2 | 330.000  | 110.69       | 36,527.80         | CS ÚRS 2023 02  |
| 2                      | K   | 113154365   | <p>Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase</p> <p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154365">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154365</a></p> <p>1754<br/>"odečet VAK TR"-1424<br/>Součet</p>                          | m2 | 330.000  | 88.55        | 29,222.24         | CS ÚRS 2023 02  |
| 3                      | K   | 122452205   | <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205</a></p> <p>1754*0,4<br/>"odečet VAK TR"-(1424*0,4)<br/>Součet</p>                                                                    | m3 | 132.000  | 132.83       | 17,533.35         | CS ÚRS 2023 02  |
| 4                      | K   | 129001101   | <p>Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí</p> <p>Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a></p> <p>"20%" 40*0,2</p>                                                                                                                                        | m3 | 8.000    | 737.94       | 5,903.48          | CS ÚRS 2023 02  |
| 5                      | K   | 132351104   | <p>Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně</p> <p>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104</a></p> <p>"rýha pro drenáž" (192+192+42+42)*0,4*0,4</p>                                                 | m3 | 74.880   | 332.07       | 24,865.47         | CS ÚRS 2023 02  |
| 6                      | K   | 16265113(R) | <p>Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16265113(R)">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16265113(R)</a></p> <p>"rýha pro drenáž, odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele" 0,4*0,4*468</p>  | m3 | 74.880   | 36.90        | 2,762.83          | CS ÚRS 2023 02  |
| 7                      | K   | 162751137   | <p>Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 132.000  | 73.79        | 9,740.75          | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
|    |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>"na skládce dle dispozic zhotovitele - viz pol. č. 122452205" 132                                            |    | 132.000  |              |                           |                 |
| 8  | K   | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic<br><br>Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111</a>                              | m3 | 132.000  | 88.55        | 11,688.90 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 9  | M   | 58344229  | šterkodrt frakce 0/125<br>šterkodrt frakce 0/125<br>"provedení SANACE z vhodného materiálu dle ČSN 736133 - doplnění nakupovaným materiálem" (0,3*132)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 79.200   | 162.35       | 12,857.79 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 10 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br><br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                                                                                                    | t  | 372.384  | 110.69       | 41,219.30 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 11 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br><br>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>                                                                                                                                                                                | m3 | 206.880  | 36.90        | 7,633.20 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 12 | K   | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním<br><br>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305</a>                                                                                                                                                                                                     | m2 | 438.000  | 36.90        | 16,160.79 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 13 | K   | 211971110 | Zakládání<br>Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br><br>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110</a>                                                                                                        | m2 | 468.000  | 14.76        | 6,907.08 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 14 | M   | 69311228  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2<br><br>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2<br>468*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 554.346  | 40.59        | 22,498.94 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 15 | K   | 212752402 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby<br><br>Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402</a> | m  | 468.000  | 221.38       | 103,606.14 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 16 | K   | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m<br><br>Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112</a>                                                                                                     | m2 | 438.000  | 22.14        | 9,696.47 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 17 | M   | 69311080  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2<br><br>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2<br>436*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 518.811  | 40.59        | 21,056.70 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 310,900.32                |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K   | 564851111    | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm<br><br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111</a><br>1754+"rozšíření pod obrubou"270*2*0.2<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet                                                                                                                                                                    | m2  | 438.000  | 110.69       | 48,482.36 CS      | ÚRS 2023 02     |
| 19 | K   | 565156121    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m<br><br>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121</a><br>1754<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet                                                                                                              | m2  | 330.000  | 313.99       | 103,617.21 CS     | ÚRS 2023 02     |
| 20 | K   | 567522124    | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2<br><br>Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vhlčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, lioušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124</a><br>1754<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet | m2  | 330.000  | 147.59       | 48,703.74 CS      | ÚRS 2023 02     |
| 21 | M   | 58521130     | cement portlandský CEM I 42,5MPa<br><br>cement portlandský CEM I 42,5MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 7.669    | 1,106.90     | 8,488.84 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 22 | M   | 11162540     | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena<br><br>emulze asfaltová obalovací pro použití za studena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 3.069    | 1,844.84     | 5,661.81 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 23 | K   | 573191111    | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2<br><br>Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111</a><br>1754<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 330.000  | 17.71        | 5,844.45 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 24 | K   | 573231107    | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2<br><br>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107</a><br>1754<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet                                                                                                                                                                                                   | m2  | 330.000  | 14.76        | 4,870.37 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 25 | K   | 577134121    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br><br>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121</a><br>1754<br>"odečet VAK TR"-1424<br>Součet                                                                                                | m2  | 330.000  | 258.28       | 85,231.54 CS      | ÚRS 2023 02     |
| D  | 8   |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 113,794.08        |                 |
| 26 | K   | 877355121(R) | Výřez, zaústění drenáže do UV<br><br>Výřez, zaústění drenáže do UV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355121(R)">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355121(R)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 10.000   | 420.62       | 4,206.23 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 27 | K   | 890411851    | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3<br><br>Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851</a><br>"vybourání stáv. uličních vpustí" 10*0.35                                                                                                                                                                   | m3  | 3.500    | 2,213.81     | 7,748.32 CS       | ÚRS 2023 02     |
| 28 | K   | 895941302    | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm<br><br>Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302</a><br>10                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 10.000   | 1,475.87     | 14,758.71 CS      | ÚRS 2023 02     |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | M   | 59224495     | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                                                                                                                           | kus | 10.000   | 211.25       | 2,112.48          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 895941313    | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm                                                                                                                       | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 59223857     | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                       | kus | 10.000   | 185.85       | 1,858.49          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 895941323    | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm                                                                                                                    | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 59224488     | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                    | kus | 10.000   | 307.27       | 3,072.70          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 895941332    | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou                                                                                                   | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 59224494     | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm                                                                                                  | kus | 10.000   | 955.88       | 9,558.84          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 895941351    | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                                 | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 59223864     | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                              | kus | 10.000   | 148.06       | 1,480.60          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59223875     | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                             | kus | 10.000   | 470.82       | 4,708.18          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 899204112    | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                        | kus | 10.000   | 1,844.84     | 18,448.39         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 40 | M   | PAM.EDVT50EU | mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm                                                                                                                                             | kus | 10.000   | 1,632.37     | 16,323.74         |                 |
|    |     |              | mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                       |     |          |              | 5,851.82          |                 |
| 41 | K   | 919112223    | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu                                                                                                   | m   | 61.000   | 47.97        | 2,925.91          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | (8'6")+9+4                                                                                                                                                                                |     | 61.000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 919121223    | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu                                                                                                       | m   | 61.000   | 47.97        | 2,925.91          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 997          | Přesun sutě                                                                                                                                                                               |     |          |              | 56,775.28         |                 |
| 43 | K   | 997013861    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                            | t   | 6.720    | 110.69       | 743.84            | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | "výbourání UV" 6,72                                                                                                                                                                       |     | 6.720    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 997221551    | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                       | t   | 607.440  | 73.79        | 44,825.15         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | 303,72*2 Přepočteno koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 607.440  |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997221611    | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                              | t   | 303.720  | 36.90        | 11,206.29         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                               |     |          |              | 87,814.69         |                 |
| 46 | K   | 998225111    | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                | t   | 476.002  | 184.48       | 87,814.69         | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |     | <p>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a></p> |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Průběh  
Rekonstrukce ulice Husova - Náměšť nad Oslavou  
Okres  
I. ETAPA  
Stupeň

100.1C - Rekonstrukce přidružených ploch ul. Husova - I. etapa

|                                                                    |                    |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| KPS                                                                |                    | Číslo účtu |              |
| Místo                                                              | Náměšť nad Oslavou | Okres      | 18. 10. 2023 |
| Číslo zakázky                                                      |                    | Číslo      | 00289965     |
| Město Náměšť nad Oslavou                                           |                    | Číslo      |              |
| Objednatel                                                         |                    | Číslo      | 01430050     |
| Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou |                    | Číslo      | CZ01430050   |
| Projektant                                                         |                    | Číslo      | 18198228     |
| PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         |                    | Číslo      | CZ18198228   |
| Zpracovatel                                                        |                    | Číslo      |              |
| PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         |                    | Číslo      |              |
| Číslo zakázky                                                      |                    |            |              |

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |              |            | 2,832,386.59 |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Sk. daně     |
|              | 2,832,386.59 | 21.00%     | 594,801.18   |
|              | Sazba        | 12.50%     | 354.00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 3,427,187.77 |
|------------|-------|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| Objednatel | Stavba | Objednatel | Stavba |
|------------|--------|------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce ulice Husova, Náměšť nad Oslavou  
Objekt: 100.1C  
Práce: I. ETAPA

100.1C - Rekonstrukce přidružených ploch ul. Husova - I. etapa

|            |                                                                    |                            |                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Místo:     | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum:                     | 18. 10. 2023               |
| Objektant: | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Projektant:                | PROfi Jihlava spol. s r.o. |
| Investor:  | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | PROfi Jihlava spol. s r.o. |                            |

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 2,832,386.59      |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 2,832,386.59      |
| 1 - Zemní práce                         | 537,479.41        |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 1,251,515.56      |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 575,231.69        |
| 997 - Přesun sutě                       | 121,092.47        |
| 998 - Přesun hmot                       | 347,067.46        |

SOUPIS PRACÍ

Pracovní list číslo: 100.1C - Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - I. etapa

Pracovní list číslo: 100.1C - Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - I. etapa

Pracovní list číslo: 100.1C - Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - I. etapa

100.1C - Rekonstrukce přídružených ploch ul. Husova - I. etapa

|           |                                                                    |             |                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Název     | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum       | 18. 10. 2023               |
| Místo     | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Projektant  | PROfi Jihlava spol. s r.o. |
| Zakazatel | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Zpracovatel | PROfi Jihlava spol. s r.o. |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |           |           |              | 2,832,386.59      |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                            |           |           |              | 2,832,386.59      |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |           | Zemní práce                                                                                    |           |           |              | 537,479.41        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2        | 1,017.000 | 18.45        | 18,762.01         | CS ÚRS 2023 02  |
| Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                                                  |     |           |                                                                                                | 1,017.000 |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142</a><br>153+207+254+68+186+49+66+34                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                | 1,017.000 |           |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2              | m2        | 74.000    | 36.90        | 2,730.36          | CS ÚRS 2023 02  |
| Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva                                                                                                   |     |           |                                                                                                | 74.000    |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185</a><br>14+20+24+16                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                | 74.000    |           |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                    | m2        | 488.000   | 36.90        | 18,005.62         | CS ÚRS 2023 02  |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                        |     |           |                                                                                                | 488.000   |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221</a><br>"chludníkparkovací stání" 232+256                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                | 488.000   |           |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2                      | m2        | 488.000   | 25.83        | 12,603.94         | CS ÚRS 2023 02  |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                | 488.000   |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242</a><br>232+256                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                | 488.000   |           |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                    | m         | 1,158.000 | 25.83        | 29,908.52         | CS ÚRS 2023 02  |
| Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                | 1,158.000 |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a><br>"kamené obruby š. 150mm"<br>55+105+114+58+107+53+50+4+4                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                | 550.000   |           |              |                   |                 |
| "betonové obruby š. 100mm"<br>64+132+154+18+25+5+5+19+86+65+5+5+35                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                | 608.000   |           |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                | 1,158.000 |           |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm                               | m         | 85.000    | 147.59       | 12,544.90         | CS ÚRS 2023 02  |
| Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm |     |           |                                                                                                | 85.000    |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401</a>                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                | 85.000    |           |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                    | m         | 85.000    | 147.59       | 12,544.90         | CS ÚRS 2023 02  |
| Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm                |     |           |                                                                                                | 85.000    |           |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405</a>                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                | 85.000    |           |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů                          | m         | 120.000   | 147.59       | 17,710.45         | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
|    |     |              | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, s zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422</a>                                                      |    |          |              |                          |                 |
| 9  | K   | 121151123    | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné<br><br>Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123</a><br>"odměřeno v CAD" 805                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 805.000  | 18.45        | 14,850.95 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 10 | K   | 122452205    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojné<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205</a><br>"chodníky" (775+81)*0.2<br>"parkoviště" 697*0.42<br>"vjezdy" 307*0.32<br>Součet                                                                           | m3 | 562.180  | 132.83       | 74,673.46 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 11 | K   | 129001101    | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí<br><br>Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>"20%" 562,18*0.2                                                                                                                                                                          | m3 | 112.436  | 627.25       | 70,524.93 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 12 | K   | 162351124    | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351124</a><br>"zpět z meziskladky pro zásyp za obrubou" 77.4                | m3 | 77.400   | 36.90        | 2,855.81 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 13 | K   | 162451105    | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br><br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105</a><br>"ornice na meziskladku" 80,5+ "zpět z meziskladky" 75.15 | m3 | 155.650  | 36.90        | 5,742.98 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 14 | K   | 162651132(R) | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br>"na skládku dle dipozic zhotovitele" 562,18-77.4                                                                                                                                                                                                   | m3 | 484.780  | 36.90        | 17,886.82                |                 |
| 15 | K   | 167151101    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3<br><br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a><br>"ornice z meziskladky zpět k ohumusování" 501*0.15                                                                                                             | m3 | 75.150   | 22.14        | 1,663.68 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 16 | K   | 167151102    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3<br><br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102</a><br>"na meziskladku" 77.4+ "meziskladky zpět pro zásyp za obrubou" 77.4                                                                                            | m3 | 154.800  | 22.14        | 3,426.97 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 17 | K   | 171201231    | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br><br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>434,78*1.3                                                                                                                                                 | t  | 872.604  | 110.69       | 96,588.81 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 18 | K   | 171251101    | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojné<br><br>Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101</a><br>"dosypávka za obrubou"<br>(30+30+80+36+32+25+35+36+23+36+16+10+8+15+18+5+42+32+7)*0.15                                                                                                                        | m3 | 77.400   | 18.45        | 1,427.91 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 19 | K   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskladky<br><br>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskladky bez huťnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>"ornice na meziskladku" 80.5<br>"zemina na meziskladku" 77.4<br>"zemina na skládku" 484,78<br>Součet                                                                                                                                   | m3 | 642.680  | 36.90        | 23,712.82 CS ÚRS 2023 02 |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 20 | K   | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním<br>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305</a><br>775+81+307+897                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1.860.000 | 36.90        | 68,628.00 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 21 | K   | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně<br><br>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103</a><br>152+34+252+10+13                                                                                                                              | m2 | 501.000   | 44.28        | 22,182.34 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 22 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5<br><br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>                                                                                                                                                                                    | m2 | 501.000   | 14.76        | 7,394.11 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 23 | M   | 00572410  | osivo směs travní parková<br>osivo směs travní parková<br>501*0.02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 10.020    | 110.69       | 1,109.12 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              | 1,251,515.56              |                 |
| 24 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm<br><br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111</a><br>"parkoviště" 697                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 697.000   | 110.69       | 77,151.15 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 25 | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm<br><br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111</a><br>"parkoviště" 697<br>"chodníky" 775+59<br>Součet                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,531.000 | 132.83       | 203,360.25 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 26 | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm<br><br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111</a><br>"vjezdy" 307+22                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 329.000   | 147.59       | 48,556.15 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 27 | K   | 596211255 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2<br><br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211255</a><br>444+231+100<br>"reliefní" 14+20+28+10+9-22<br>Součet | m2 | 834.000   | 221.38       | 184,631.45 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 28 | M   | 59245212  | dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní<br>dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní<br>775*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 782.750   | 202.93       | 158,845.22 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 29 | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná<br><br>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná<br>59*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 59.590    | 402.17       | 23,965.60 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 30 | K   | 596212355 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2<br><br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355</a><br>154+84+23+14+32<br>"reliefní dlažba" 22<br>Součet  | m2 | 329.000   | 221.38       | 72,834.23 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 31 | M   | 59245213  | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní<br>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní<br>307<br>307*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 310.070   | 304.03       | 94,270.40 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 32 | M   | 59245226  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná<br><br>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná<br>22<br>22*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 22.220    | 483.35       | 10,739.99 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 33 | K   | 596412213 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2<br><br>Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213</a><br>"parkoviště" 697                                                            | m2 | 697.000   | 221.38       | 154,302.30 CS ÚRS 2023 02 |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 34 | M   | 59245037     | dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní<br>dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní<br>697*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 703.970  | 316.57       | 222.858.82 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    | D   | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 575.231.69                |                 |
| 35 | K   | 912111121(R) | Montáž zábrany parkovací<br>Montáž zábrany parkovací<br>2*22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 44.000   | 147.59       | 6.493.83                  |                 |
| 36 | M   | 56288006     | práh dorazový parkovací z gumy 750mm<br>práh dorazový parkovací z gumy 750mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 44.000   | 365.28       | 16.072.23 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 37 | K   | 914511111    | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem<br>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111</a><br>"osazení zpět DZ z meziskladky" 12                                                                                                                                                                     | kus | 12.000   | 1.571.80     | 18.861.63 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 38 | K   | 915111111    | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111</a><br>"oddělení parkovacích stání" 4,5*18+2*17                                                                                                                                  | m   | 115.000  | 14.76        | 1.697.25 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 39 | K   | 915231111    | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast<br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111</a><br>"ohnova V17" 6*0,2<br>"vyhrazené stání V10f" 2*0,5<br>Součet                                                                                                      | m2  | 2.200    | 368.97       | 811.73 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 40 | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a><br>"100/15/25" 200+8+12+96<br>"100/15/15" 324<br>"přechod L/P" 26<br>Součet | m   | 666.000  | 258.28       | 172.012.75 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 41 | M   | 59217031     | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm<br>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm<br>316*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 322.320  | 103.31       | 33.299.19 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 42 | M   | 59217029     | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm<br>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm<br>324*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 330.480  | 92.24        | 30.484.11 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 43 | M   | 59217030     | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm<br>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm<br>26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 26.520   | 277.46       | 7.358.34 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 44 | K   | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a><br>"odměřeno v CAD" 715                                                 | m   | 715.000  | 221.38       | 158.287.15 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 45 | M   | 59217017     | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm<br>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm<br>715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 729.300  | 92.24        | 67.272.04 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 46 | K   | 936104211    | Montáž odpadkového koše do betonové patky<br>Montáž odpadkového koše do betonové patky<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2.000    | 368.97       | 737.94 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 47 | M   | 74910133     | koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L<br>koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2.000    | 11.069.03    | 22.138.06 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 48 | K   | 936124113    | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad<br>Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotvami šrouby<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113</a>                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1.000    | 737.94       | 737.94 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 49 | M   | 74910110     | lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo<br>lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1.000    | 25.827.74    | 25.827.74 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 50 | K   | 966001211    | Odstranění lavičky stabilní zabetonované<br>Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211</a>                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1.000    | 737.94       | 737.94 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 51 | K   | 966001311    | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2.000    | 221.38       | 442.76 CS ÚRS 2023 02     |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |               | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311</a>                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 52 | K   | 966006132     | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 13.000    | 280.78       | 3,650.20          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132</a>                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "uložení na meziskládku pro zpětné osazení" 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12.000    |              |                   |                 |
|    |     |               | "odstranění značky" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1.000     |              |                   |                 |
|    |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 13.000    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 966006251     | Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20.000    | 147.59       | 2,951.74          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006251</a>                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "parkovací zábrana kni 0.240-0.260" 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20.000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 966006255     | Odstranění směrového sloupku uloženého do země                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 39.000    | 73.79        | 2,877.95          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255</a>                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "vymezovací sloupky v chodníku" 19*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 39.000    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 979071121     | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 74.000    | 33.50        | 2,479.17          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121</a> |     |           |              |                   |                 |
| D  | 997 |               | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 121,092.47        |                 |
| 56 | K   | 9700600(R)    | Drcení stavebního odpadu z asfaltbetonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 107.360   | 59.03        | 6,337.98          |                 |
|    |     |               | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | 107,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 107.360   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 99722155(R)   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 214.720   | 73.79        | 15,844.95         |                 |
|    |     |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "odvoz na meziskládku pro využití na stavbě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "asfaltové parkovací plochy" 107,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 107.360   |              |                   |                 |
|    |     |               | "zpět z meziskladky" 107,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 107.360   |              |                   |                 |
|    |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 214.720   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 99722155.1(R) | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 195.200   | 73.79        | 14,404.50         |                 |
|    |     |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "stávající podkladní vrstvy kamenite na meziskládku" 48,8*2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 195.200   |              |                   |                 |
|    |     |               | "a zpět z meziskladky" 48,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 59 | K   | 99722156(R)   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 383.970   | 73.79        | 28,334.51         |                 |
|    |     |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "dlažba" 259,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 259.330   |              |                   |                 |
|    |     |               | "beton obruby" 124.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 124.640   |              |                   |                 |
|    |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 383.970   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 997221561.1   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 136.430   | 73.79        | 10,067.65         |                 |
|    |     |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "odvoz na skládku investora"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | "kamenné obruby" 112,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 112.750   |              |                   |                 |
|    |     |               | "kostky drobné 10/10" 23,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 23.680    |              |                   |                 |
|    |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 136.430   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 997221611     | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 97.600    | 36.90        | 3,601.12          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a>                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | " zpět z meziskladky" 48,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 97.600    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 997221861     | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 383.970   | 110.69       | 42,501.76         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861</a>                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |               | 383,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 383.970   |              |                   |                 |
| D  | 998 |               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 347,067.46        |                 |
| 63 | K   | 998223011     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 1,881.289 | 184.48       | 347,067.46        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |               | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011</a>                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Název:                                                                                                                                                                           |                                                                    | Rekonstrukce dílny Hruš. vo. Náměšť nad Oslavou |              |
| Město:                                                                                                                                                                           |                                                                    | Náměšť nad Oslavou                              |              |
| Průběh:                                                                                                                                                                          |                                                                    | 400 - Veřejné osvětlení                         |              |
| Návrh:                                                                                                                                                                           | Náměšť nad Oslavou                                                 | Číslo příkazu:                                  | 18. 10. 2023 |
| Zadavatel:                                                                                                                                                                       | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Průběh:                                         | 00289965     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                      | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Číslo:                                          | 01430050     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Číslo:                                          | CZ01430050   |
| Na exp.:                                                                                                                                                                         | Radomír Syrový                                                     | Na exp.:                                        |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                      | Radomír Syrový                                                     | Objednatel:                                     |              |
| Příloha:                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                 |              |
| Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2023). Import do KROS4. SW je plně použitelný ve smyslu vyhl. 230/2012. |                                                                    |                                                 |              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>938,814.39</b> |
|---------------------|-------------------|

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1,135,965.41</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zpracování návrhu rozvodu elektrické instalace v Město Náměšť nad Oslavou

Objekt: 46 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

400 - Veřejné osvětlení

|              |                                                                    |                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Město:       | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum:           | 18. 10. 2023   |
| Zpracovatel: | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Projekční firma: | Radomír Syrový |
| Ustanovitel: | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Zpracovatel:     | Radomír Syrový |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 938,814.39 |
| M - Práce a dodávky M                    | 938,814.39 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 938,814.39 |

## SOUPIS PRACÍ

#### 400 - Veřejné osvětlení

|                 |                                                                    |         |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Adresa:         | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum:  | 18. 10. 2023   |
| Obec:           | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Podpis: | Radomír Syrový |
| Obchodní firma: | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Podpis: | Radomír Syrový |

| PČ                     | Typ  | Kód   | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |       |                                                                                                    |    |          |              | 938,814.39        |                 |
| D                      | M    |       | Práce a dodávky M                                                                                  |    |          |              | 938,814.39        |                 |
| D                      | 46-M |       | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                  |    |          |              | 938,814.39        |                 |
| 1                      | K    | Pol10 | montáž - svítidlo programovatelné ST 35BU 2700K<br>svítidlo programovatelné ST 35BU 2700K<br>777/2 | ks | 1.000    | 516.55       | 516.55            |                 |
| 2                      | K    | Pol11 | I<br>stožár.svorkovnice<br>stožár.svorkovnice<br>9                                                 | ks | 9.000    | 1,402.08     | 12,618.70         |                 |
| 3                      | K    | Pol12 | trubice smršťovací ZŽ<br>trubice smršťovací ZŽ<br>12                                               | m  | 12.000   | 405.86       | 4,870.37          |                 |
| 4                      | K    | Pol13 | kabel CYKY-4x16<br>kabel CYKY-4x16<br>420/2                                                        | m  | 210.000  | 221.38       | 46,489.93         |                 |
| 5                      | K    | Pol14 | kabel CYKY-4x10<br>kabel CYKY-4x10<br>430/2                                                        | m  | 215.000  | 147.59       | 31,731.22         |                 |
| 6                      | K    | Pol15 | kabel CYKY-J3x1,5<br>kabel CYKY-J3x1,5<br>190/2                                                    | m  | 95.000   | 73.79        | 7,010.39          |                 |
| 7                      | K    | Pol16 | zemníci páska FeZn 30x4mm<br>zemníci páska FeZn 30x4mm<br>777/2                                    | m  | 388.500  | 110.69       | 43,003.19         |                 |
| 8                      | K    | Pol17 | pěna těsnící<br>pěna těsnící<br>16/2                                                               | ks | 8.000    | 332.07       | 2,656.57          |                 |
| 9                      | K    | Pol18 | výkop kabelové rýhy 35x80<br>výkop kabelové rýhy 35x80<br>532/2                                    | m  | 266.000  | 442.76       | 117,774.50        |                 |
| 10                     | K    | Pol19 | výkop kabelové rýhy 35x45<br>výkop kabelové rýhy 35x45<br>95/2                                     | m  | 47.500   | 442.76       | 21,031.16         |                 |
| 11                     | K    | Pol02 | sejmutí a položení dlažby<br>sejmutí a položení dlažby<br>4/4                                      | m2 | 49.000   | 590.35       | 28,927.07         |                 |
| 12                     | K    | Pol20 | výkop kabelové rýhy 40x120<br>výkop kabelové rýhy 40x120<br>150/2                                  | m  | 75.000   | 516.55       | 38,741.61         |                 |
| 13                     | K    | Pol21 | písek<br>písek<br>54.5/2                                                                           | m3 | 27.250   | 442.76       | 12,065.24         |                 |
| 14                     | K    | Pol22 | kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí<br>kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí<br>777/2          | m  | 388.500  | 147.59       | 57,337.58         |                 |
| 15                     | K    | Pol23 | zához kabelové rýhy 35x80<br>zához kabelové rýhy 35x80<br>777/2                                    | m  | 388.500  | 221.38       | 86,006.38         |                 |
| 16                     | K    | Pol24 | hutnění zeminy strojně<br>hutnění zeminy strojně<br>54.5/2                                         | m3 | 27.250   | 147.59       | 4,021.75          |                 |
| 17                     | K    | Pol25 | folie výstražná PE<br>folie výstražná PE<br>777/2                                                  | m  | 388.500  | 33.21        | 12,900.96         |                 |
| 18                     | K    | Pol26 | chránička - copoflex<br>chránička - copoflex<br>800/2                                              | m  | 400.000  | 110.69       | 44,276.13         |                 |
| 19                     | K    | Pol27 | roura plastová pro stožár<br>roura plastová pro stožár                                             | ks | 8.000    | 590.35       | 4,722.79          |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |       | 16/2                                 |      | 8,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | Pol28 | cement                               | kg   | 320.000  | 36.90        | 11,806.97         |                 |
|    |     |       | cement                               |      | 320.000  |              |                   |                 |
| 21 | K   | Pol29 | svorka zemní                         | ks   | 48.000   | 147.59       | 7,084.18          |                 |
|    |     |       | svorka zemní                         |      | 48.000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | Pol03 | výkop jam ručně pro stožáry          | ks   | 8.000    | 1,844.84     | 14,758.71         |                 |
|    |     |       | výkop jam ručně pro stožáry          |      | 8.000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | Pol30 | pomocný materiál                     | soub | 1.000    | 3,689.68     | 3,689.68          |                 |
|    |     |       | pomocný materiál                     |      | 1.000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | Pol31 | štítek z PVC bílý 70x30              | ks   | 23.000   | 22.14        | 509.18            |                 |
|    |     |       | štítek z PVC bílý 70x30              |      | 23.000   |              |                   |                 |
| 25 | K   | Pol32 | gumoasfalt suspenze SA IV            | kg   | 5.500    | 442.76       | 2,435.19          |                 |
|    |     |       | gumoasfalt suspenze SA IV            |      | 5.500    |              |                   |                 |
| 26 | K   | Pol33 | zemní kulatina d=10 mm               | m    | 23.000   | 66.41        | 1,527.53          |                 |
|    |     |       | zemní kulatina d=10 mm               |      | 23.000   |              |                   |                 |
| 27 | K   | Pol34 | ukončení kabelu CYKY                 | ks   | 24.000   | 110.69       | 2,656.57          |                 |
|    |     |       | ukončení kabelu CYKY                 |      | 24.000   |              |                   |                 |
| 28 | K   | Pol35 | odvoz zeminy                         | m3   | 26.250   | 147.59       | 3,874.16          |                 |
|    |     |       | odvoz zeminy                         |      | 26.250   |              |                   |                 |
| 29 | K   | Pol36 | žlaby v místech křížení              | m    | 11.000   | 516.55       | 5,682.10          |                 |
|    |     |       | žlaby v místech křížení              |      | 11.000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | Pol37 | skříň SS200/NK                       | ks   | 2.000    | 14,758.71    | 29,517.42         |                 |
|    |     |       | skříň SS200/NK                       |      | 2.000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | Pol38 | odpojení kabelů                      | ks   | 6.000    | 147.59       | 885.52            |                 |
|    |     |       | odpojení kabelů                      |      | 6.000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | Pol39 | demontáž osvětlovacího tělesa        | ks   | 2.500    | 442.76       | 1,106.90          |                 |
|    |     |       | demontáž osvětlovacího tělesa        |      | 2.500    |              |                   |                 |
| 33 | K   | Pol04 | stožár JB 8 ST žár.zinek s nástřikem | ks   | 8.000    | 25,827.74    | 206,621.93        |                 |
|    |     |       | stožár JB 8 ST žár.zinek s nástřikem |      | 8.000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | Pol40 | vytažení stožáru                     | ks   | 5.000    | 811.73       | 4,058.64          |                 |
|    |     |       | vytažení stožáru                     |      | 5.000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | Pol41 | doprava                              | km   | 90.000   | 51.66        | 4,648.99          |                 |
|    |     |       | doprava                              |      | 90.000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | Pol42 | motorový pěch                        | hod  | 10.000   | 147.59       | 1,475.87          |                 |
|    |     |       | motorový pěch                        |      | 10.000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | Pol43 | montážní plošina                     | hod  | 8.500    | 442.76       | 3,763.47          |                 |
|    |     |       | montážní plošina                     |      | 8.500    |              |                   |                 |
| 38 | K   | Pol44 | revize                               | hod  | 2.000    | 1,328.28     | 2,656.57          |                 |
|    |     |       | montážní plošina                     |      | 2.000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |       | 2                                                                                         |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | Pol05 | jednoramenný výložník, typ V, 3m, 5°<br>jednoramenný výložník, typ V, 3m, 5°              | ks | 8,000    | 4,427.61     | 35,420.90         |                 |
|    |     |       | 8                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | Pol06 | úprava elektroměrového rozvaděče RVO3<br>úprava elektroměrového rozvaděče RVO3            | ks | 1,000    | 1,549.66     | 1,549.66          |                 |
|    |     |       | 1                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | Pol07 | stožár výška 6m, 49/89 žár.zinek B<br>stožár výška 6m, 49/89 žár.zinek B                  | ks | 1,000    | 11,069.03    | 11,069.03         |                 |
|    |     |       | 1                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 42 | K   | Pol08 | výložník 0,5m,<br>výložník 0,5m,                                                          | ks | 1,000    | 2,951.74     | 2,951.74          |                 |
|    |     |       | 1                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K   | Pol09 | montáž - svítidlo programovatelné ST 45BU 2700K<br>svítidlo programovatelné ST 45BU 2700K | ks | 8,000    | 295.17       | 2,361.39          |                 |
|    |     |       | 8                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Husova, Náměstí nad Oslavou

Objekt:

1. ETAPA

Soupis:

500 - Přeložky plynovodu

Město:

Město:

Náměšť nad Oslavou

Termín:

Termín:

18. 10. 2023

Zadavatel:

IC:

00289965

Město Náměšť nad Oslavou

Obč:

Investor:

IC:

01430050

Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Obč:

CZ01430050

Projektant:

IC:

18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Obč:

CZ18198228

Zpracovatel:

IC:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Obč:

Priznávka:

Cena bez DPH

1,870,228.73

Priznávka

Základ cen  
1,870,228.73  
0.00

Cena práce  
0.00  
0.00

Volba cen  
0.00  
0.00

Cena s DPH

v CZK

2,262,976.76

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Uchazeč

Objednatel

Uchazeč

Objednavatel

Uchazeč

Podpis a podpis

Podpis

Podpis a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                                                                                |                          |              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Práce na území: Okres Jihlava, ulice: Husova, Náves nad Oslavou                |                          |              |                            |
| ETAPA:                                                                         |                          |              |                            |
| 500 - Přeložky plynovodu                                                       |                          |              |                            |
| Místo:                                                                         | Náměšť nad Oslavou       | Datum:       | 18. 10. 2023               |
| Objekt:                                                                        | Město Náměšť nad Oslavou | Projektant:  | PROfi Jihlava spol. s r.o. |
| Objednatel: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou |                          | Zpracovatel: | PROfi Jihlava spol. s r.o. |

| Kód dílu - Popis                                | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>1,870,228.73</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 470,428.98          |
| 1 - Zemní práce                                 | 387,143.00          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 7,287.85            |
| 8 - Trubní vedení                               | 64,019.60           |
| 997 - Přesun sutě                               | 11,978.53           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 48,042.21           |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí      | 33,649.86           |
| 998 - Přesun hmot                               | 14,392.35           |
| M - Práce a dodávky M                           | 1,281,653.66        |
| 23-M - Montáže potrubí                          | 1,281,653.66        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 70,103.88           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 70,103.88           |

# SOUPIS PRACÍ

Název: **Práce na výstavbě podzemního vedení plynovodu**  
 Místo: **PROJEKT**  
 Číslo: **500 - Přeložky plynovodu**

Místo: **Náměšť nad Oslavou** Datum: **18. 10. 2023**  
 Zadavatel: **Město Náměšť nad Oslavou** Projektant: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**  
 Objednatel: **Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou** Zpracovatel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>1,870,228.73</b> |                 |
| D                             | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 470,428.98          |                 |
| D                             | 1   |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 387,143.00          |                 |
| 1                             | K   | 119001406   | Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 20.000   | 442.76       | 8,855.23            | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406</a></p>      |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 30.000   | 295.17       | 8,855.23            | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a></p> |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 132212131   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 21.750   | 221.38       | 4,815.03            | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131</a></p>                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | <p>"nad stávajícím potrubím" 133*0,15 19.950</p> <p>"nad stávajícím potrubím" 18*0,1 1.800</p> <p>Součet 21.750</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 132351254   | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 179.420  | 221.38       | 39,720.11           | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254</a></p>                                                                                                                                                                    |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | <p>133*1,2*0,8 127.680</p> <p>18*1,0*0,65 11.700</p> <p>77*0,8*0,65 40.040</p> <p>Součet 179.420</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 139001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 179.420  | 885.52       | 158,880.45          | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a></p>                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | 179.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 509.200  | 110.69       | 56,363.51           | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a></p>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |             | <p>133*2*1,2 319.200</p> <p>18*2*1 36.000</p> <p>77*2*1 154.000</p> <p>Součet 509.200</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 509.200  | 59.03        | 30,060.54           | CS ÚRS 2023 02  |
|                               |     |             | <p>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a></p>                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 16265113(R) | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 15.470   | 36.90        | 570.79              |                 |
|                               |     |             | <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
|    |     |               | 201,17-108,56-77,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,470   |              |                          |                 |
| 9  | K   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 27,846   | 110,69       | 3,082.28 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>15,47*1,8                                                                                                                                                               |     | 27,846   |              |                          |                 |
| 10 | K   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 15,470   | 36,90        | 570,79 CS ÚRS 2023 02    |                 |
|    |     |               | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>201,17-108,56-77,14                                                                                                                                                                                  |     | 15,470   |              |                          |                 |
| 11 | K   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 77,140   | 405,86       | 31,308.39 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>133*1,2*0,2<br>18*1,0*0,2<br>77*0,8*0,2<br>"v trase stávajícího potrubí" 133*0,2<br>"v trase stávajícího potrubí" 18*0,15<br>Součet                               |     | 77,140   |              |                          |                 |
| 12 | K   | 175151101     | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 108,560  | 295,17       | 32,044.11 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |               | Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a><br>133*1,2*0,5<br>18*1,0*0,4<br>77*0,8*0,35<br>Součet                      |     | 108,560  |              |                          |                 |
| 13 | K   | 175111109     | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 108,560  | 110,69       | 12,016.54 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |               | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109</a><br>133*1,2*0,5<br>18*1,0*0,4<br>77*0,8*0,35<br>Součet |     | 108,560  |              |                          |                 |
|    | D   | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 7,287.85                 |                 |
| 14 | K   | 451573111     | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 24,690   | 295,17       | 7,287.85 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |               | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a><br>133*1,2*0,1<br>18*1,0*0,1<br>77*0,9*0,1<br>Součet                                                                                                                                                                     |     | 24,690   |              |                          |                 |
|    | D   | 8             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 64,019.60                |                 |
| 15 | K   | 230201327     | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 20,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 2,582.77     | 2,582.77 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |               | Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 20,5 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201327">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201327</a><br>"T-kus" 1                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                          |                 |
| 16 | M   | WVN.FF485772W | Elektro T-kus redukovaný 225-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 8,117.29     | 8,117.29                 |                 |
|    |     |               | Elektro T-kus redukovaný 225-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
| 17 | K   | 87735112(R)   | Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na potrubí z PE trub d 225/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,000    | 1,844.84     | 11,069.03                |                 |
|    |     |               | Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 225/32<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,000    |              |                          |                 |
| 18 | M   | 28614041      | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    | 2,140.01     | 12,840.08 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |               | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
| 19 | K   | 877351122(R)  | Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na potrubí z PE trub d 225/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 1,475.87     | 4,427.61                 |                 |
|    |     |               | Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 225/63<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                          |                 |
| 20 | M   | 28614042      | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,000    | 3,320.71     | 9,962.13 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |               | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
| 21 | K   | 877351126     | Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na potrubí z PE trub d 225/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 2,213.81     | 2,213.81 CS ÚRS 2023 02  |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ  | Kód         | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylénu PE 100<br>elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 225/63<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877351126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877351126</a> |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 28614042(R) | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-63mm                                               | kus | 1.000    | 5,165.55     | 5,165.55          | CS ÚRS 2023 02  |
| tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-40mm                                                                                                                                                                                                               |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 899721111   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                    | m   | 164.500  | 29.52        | 4,855.62          | CS ÚRS 2023 02  |
| Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 133+6+12                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |                                                                                               |     | 151.000  |              |                   |                 |
| "svislá část" 9*1,5                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |                                                                                               |     | 13.500   |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |                                                                                               |     | 164.500  |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 899722114   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                           | m   | 151.000  | 18.45        | 2,785.71          | CS ÚRS 2023 02  |
| Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 133+6+12                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |                                                                                               |     | 151.000  |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | 997  |             | Přesun sutě                                                                                   |     |          |              | 11,978.53         |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                    | t   | 7.550    | 73.79        | 557.14            | CS ÚRS 2023 02  |
| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                   |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                       | t   | 143.450  | 73.79        | 10,585.68         | CS ÚRS 2023 02  |
| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                 |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 7.55*19 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     | 143.450  |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 997221858   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z ocel, železo kód odpadu 170 405          | t   | 7.550    | 110.69       | 835.71            | CS ÚRS 2023 02  |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221858">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221858</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | PSV  |             | Práce a dodávky PSV                                                                           |     |          |              | 48,042.21         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | 733  |             | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                          |     |          |              | 33,649.86         |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 733120819   | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3                                         | m   | 77.000   | 147.59       | 11,364.21         | CS ÚRS 2023 02  |
| Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3                                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 37+40                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                               |     | 77.000   |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 733120826   | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89                                         | m   | 18.000   | 147.59       | 2,656.57          | CS ÚRS 2023 02  |
| Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89                                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120826">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120826</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 12+6                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |                                                                                               |     | 18.000   |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 733120841   | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 245                                                     | m   | 133.000  | 147.59       | 19,629.08         | CS ÚRS 2023 02  |
| Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 245                                                                                                                                                                                                            |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120841</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |                                                                                               |     | 133.000  |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | 998  |             | Přesun hmot                                                                                   |     |          |              | 14,392.35         |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                        | t   | 48.456   | 297.02       | 14,392.35         | CS ÚRS 2023 02  |
| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                       |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | M    |             | Práce a dodávky M                                                                             |     |          |              | 1,281,653.66      |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                             | 23-M |             | Montáže potrubí                                                                               |     |          |              | 1,281,653.66      |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 230200211   | Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm | kus | 1.000    | 147,587.09   | 147,587.09        | CS ÚRS 2023 02  |
| Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 125 mm                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200211</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |                                                                                               |     | 1.000    |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 230200213   | Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 300 mm | kus | 2.000    | 147,587.09   | 295,174.18        | CS ÚRS 2023 02  |
| Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 300 mm                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200213</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |                                                                                               |     | 2.000    |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 230200354   | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování potrubí DN do 50 mm                  | kus | 1.000    | 147,587.09   | 147,587.09        | CS ÚRS 2023 02  |
| Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování DN potrubí do 50 mm                                                                                                                                                                                  |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200354</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                            | K    | 230201138   | Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 219,3 do 273 mm tl stěny 8,0 mm                     | kus | 2.000    | 5,165.55     | 10,331.10         | CS ÚRS 2023 02  |
| Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny 8 mm                                                                                                                                                                               |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201138">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201138</a>                                                                                                                                     |      |             |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |                                                                                               |     | 2.000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | M   | TMP.77564164(R) | GF-Zemní přechodka PE/OCEL d/DN 225/200                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2.000    | 11,069.03    | 22,138.06         |                 |
|    |     |                 | GF-Zemní přechodka PE/OCEL d/DN 225/200                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 230201326       | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 12,8 mm<br>Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201326">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201326</a>                                                                 | kus | 17.000   | 885.52       | 15,053.88         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 | 13+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 17.000   |              |                   |                 |
| 38 | M   | 28614926        | elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 225mm<br>elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 225mm<br>132/12+2                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 13.000   | 2,582.77     | 33,576.06         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 13.000   |              |                   |                 |
| 39 | M   | 28614954        | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm<br>elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm<br>4                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4.000    | 9,962.13     | 39,848.51         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4.000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 230205025       | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm<br>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205025</a> | m   | 37.000   | 295.17       | 10,921.44         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 37.000   |              |                   |                 |
| 41 | M   | 28613524        | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m<br>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 37.000   | 88.55        | 3,276.43          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 37.000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 230205031       | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm<br>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205031</a> | m   | 40.000   | 221.38       | 8,855.23          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 40.000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 28613525        | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m<br>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 40.000   | 88.55        | 3,542.09          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 40.000   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 230205042       | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm<br>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205042</a> | m   | 12.000   | 332.07       | 3,984.85          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12.000   |              |                   |                 |
| 45 | M   | 28613527        | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m<br>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 12.000   | 184.48       | 2,213.81          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12.000   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 230205051       | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm<br>Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205051</a> | m   | 6.000    | 332.07       | 1,992.43          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6.000    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 28613575        | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m<br>potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6.000    | 206.62       | 1,239.73          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6.000    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 230205142       | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm<br>Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205142</a>                                                 | m   | 133.000  | 664.14       | 88,330.87         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 133.000  |              |                   |                 |
| 49 | M   | 28613544        | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m<br>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m                                                                                                                                                                                                                                | m   | 133.000  | 1,549.66     | 206,105.37        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 133.000  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 230205225       | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařované na tupo dn 32 mm en 2,0 mm<br>Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205225</a>           | kus | 12.000   | 664.14       | 7,969.70          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12.000   |              |                   |                 |
| 51 | M   | 28615969        | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm<br>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm<br>6*2                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 12.000   | 162.35       | 1,948.15          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12.000   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 230201106       | Montáž trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl stěny 3,2 mm<br>Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201106</a>                                                         | kus | 9.000    | 3,025.54     | 27,229.82         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9.000    |              |                   |                 |
| 53 | M   | WVN.FF641510W   | Přechodový kus PE-ocel 32-1"<br>Přechodový kus PE-ocel 32-1"<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6.000    | 1,844.84     | 11,069.03         |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6.000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 230205231       | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařované na tupo dn 40 mm en 3,6 mm<br>Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 40, tl. stěny 3,7 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205231</a>           | kus | 9.000    | 1,106.90     | 9,962.13          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9.000    |              |                   |                 |
| 55 | M   | 28615970        | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm<br>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm<br>3*2                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6.000    | 221.38       | 1,328.28          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6.000    |              |                   |                 |
| 56 | M   | WVN.FF641514W   | Přechodový kus PE-ocel 40-1 1/4"<br>Přechodový kus PE-ocel 40-1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3.000    | 2,287.60     | 6,862.80          |                 |

| PČ | Typ  | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 57 | K    | 230205242        | <p>3</p> <p>Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm</p> <p>Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205242</a></p> | kus | 3.000    | 885.52       | 2,656.57 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 58 | M    | 28615972         | <p>3</p> <p>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm</p> <p>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3.000    | 405.86       | 1,217.59 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 59 | K    | 230201114        | <p>3</p> <p>Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 mm</p> <p>Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 60,3 do 89 mm, tl. stěny 4,0 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201114</a></p>                                 | kus | 1.000    | 3,542.09     | 3,542.09 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 60 | M    | TMP.775641641(R) | <p>1</p> <p>GF-Zemní přechodka PE/OCEL d 63/50</p> <p>GF-Zemní přechodka PE/OCEL d 63/50</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1.000    | 2,877.95     | 2,877.95                 |                 |
| 61 | K    | 230205251        | <p>1</p> <p>Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm</p> <p>Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205251</a></p> | kus | 3.000    | 1,254.49     | 3,763.47 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 62 | M    | 28615974         | <p>3</p> <p>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</p> <p>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3.000    | 442.76       | 1,328.28 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 63 | K    | 230201118        | <p>3</p> <p>Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 4,5 mm</p> <p>Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích Ø přes 89 do 114,3, tl. stěny 4,5 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201118</a></p>                                  | kus | 1.000    | 3,689.68     | 3,689.68 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 64 | M    | TMP.775641642(R) | <p>1</p> <p>GF-Zemní přechodka PE/OCEL d 90/80</p> <p>GF-Zemní přechodka PE/OCEL d 90/80</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1.000    | 4,501.41     | 4,501.41                 |                 |
| 65 | K    | 230208513        | <p>1</p> <p>Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm</p> <p>Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208513</a></p>                                                                                 | m   | 18.000   | 368.97       | 6,641.42 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 66 | K    | 230208515        | <p>6+12</p> <p>Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm</p> <p>Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208515</a></p>                                                            | m   | 133.000  | 368.97       | 49,072.71 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 67 | K    | 230210013        | <p>133</p> <p>Oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 2vrstvy</p> <p>Montáž opláštění ruční ovínem páskou za studena 2 vrstvy</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230210013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230210013</a></p>                                                                          | m2  | 2.000    | 5,165.55     | 10,331.10 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 68 | K    | 230230022        | <p>2</p> <p>Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 250</p> <p>Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 250</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230022</a></p>                                                                                               | m   | 228.000  | 221.38       | 50,474.78 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 69 | K    | 230230077        | <p>133+12+6+77</p> <p>Čištění potrubí PN 38 6416 DN 250</p> <p>Čištění potrubí DN 250</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230077">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230077</a></p>                                                                                                                          | m   | 151.000  | 221.38       | 33,428.48 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| D  | VRN  |                  | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 70,103.88                |                 |
| D  | VRN1 |                  | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 70,103.88                |                 |
| 70 | K    | 012103000        | <p>Geodetické práce před výstavbou</p> <p>Geodetické práce před výstavbou</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000</a></p>                                                                                                                                      | kpl | 1.000    | 18,448.39    | 18,448.39 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 71 | K    | 013254000        | <p>Dokumentace skutečného provedení stavby</p> <p>Dokumentace skutečného provedení stavby</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a></p>                                                                                                                      | kpl | 1.000    | 33,207.10    | 33,207.10 CS ÚRS 2023 02 |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K   | 013294000 | Ostatní dokumentace                                                                                                       | kpl | 1.000    | 18,448.39    | 18,448.39         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |           | Ostatní dokumentace                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000</a> |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Rekonstrukce pitné kanalizace II. etapy Oslavou  
Účel:  
2. R. STARA

Supis:  
100.2A - Rekonstrukce komunikace ul. Husova - II. etapa

|             |                                                                    |                 |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| KPO:        |                                                                    | Objekt:         |              |
| Ústředí:    | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum:          | 18. 10. 2023 |
| Objednatel: |                                                                    | Číslo:          | 00289965     |
|             | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Pracovní číslo: |              |
| Objednatel: |                                                                    | Číslo:          | 01430050     |
|             | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Číslo:          | CZ01430050   |
| Projektant: |                                                                    | Číslo:          | 18198228     |
|             | PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         | Číslo:          | CZ18198228   |
| Projektant: |                                                                    | Číslo:          |              |
|             | PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         | Číslo:          |              |
| Projektant: |                                                                    | Číslo:          |              |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 431,003.75 |
|--------------|------------|

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Objednatel: | Zakazník:   | Objednatel: | Objednatel: |
| Objednatel: | Objednatel: | Objednatel: | Objednatel: |
| Objednatel: | Objednatel: | Objednatel: | Objednatel: |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 521,514.54 |
|------------|-------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Objednatel | Objednatel | Objednatel | Objednatel |
|------------|------------|------------|------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Objednatel | Objednatel | Objednatel | Objednatel |
|------------|------------|------------|------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Název díla                                                         |  |  |  |
| Rekonstrukce komunikace ul. Husova - II. etapa                     |  |  |  |
| Místo realizace                                                    |  |  |  |
| Náměšť nad Oslavou                                                 |  |  |  |
| Datum                                                              |  |  |  |
| 18. 10. 2023                                                       |  |  |  |
| 100.2A - Rekonstrukce komunikace ul. Husova - II. etapa            |  |  |  |
| Místo realizace                                                    |  |  |  |
| Náměšť nad Oslavou                                                 |  |  |  |
| Datum                                                              |  |  |  |
| 18. 10. 2023                                                       |  |  |  |
| Město Náměšť nad Oslavou                                           |  |  |  |
| Projektant                                                         |  |  |  |
| PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         |  |  |  |
| Ověřovatel                                                         |  |  |  |
| PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         |  |  |  |
| Ověřovatel                                                         |  |  |  |
| Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou |  |  |  |
| Zpracovatel                                                        |  |  |  |
| PROfi Jihlava spol. s r.o.                                         |  |  |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 431,003.75 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 431,003.75 |
| 1 - Zemní práce                         | 73,301.29  |
| 2 - Zakládání                           | 104,165.30 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 79,860.11  |
| 8 - Trubní vedení                       | 113,794.08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10,406.06  |
| 997 - Přesun sutě                       | 16,129.79  |
| 998 - Přesun hmot                       | 33,347.12  |

SOUPIS PRACÍ

100.2A - Rekonstrukce ul. Husova - II. etapa

Náměšť nad Oslavou  
Město Náměšť nad Oslavou  
Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
18. 10. 2023  
PROfi Jihlava spol. s r.o.  
PROfi Jihlava spol. s r.o.

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 431,003.75        |                 |
| D                      | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 431,003.75        |                 |
| D                      | 1   |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 73,301.29         |                 |
| 1                      | K   | 113106185   | <p>Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2</p> <p>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185</a></p> <p>"ZU s křiz. Havlíčkova" 36</p> <p>"obnova v KU" 18</p> <p>Součet</p> | m2 | 54.000   | 36.90        | 1,992.51          | CS ÚRS 2023 02  |
| 2                      | K   | 113107223   | <p>Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223</a></p> <p>1680+42</p> <p>"odečet VAK TR"-1656</p> <p>Součet</p>                         | m2 | 66.000   | 110.69       | 7,305.56          | CS ÚRS 2023 02  |
| 3                      | K   | 113154365   | <p>Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase</p> <p>Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154365">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154365</a></p> <p>1680+42</p> <p>"odečet VAK TR"-1656</p> <p>Součet</p>                                              | m2 | 66.000   | 88.55        | 5,844.45          | CS ÚRS 2023 02  |
| 4                      | K   | 122452205   | <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205</a></p> <p>(1680+42)*0.4</p> <p>"odečet VAK TR"-(1656*0.4)</p> <p>Součet</p>                                                                                          | m3 | 26.400   | 132.83       | 3,506.67          | CS ÚRS 2023 02  |
| 5                      | K   | 129001101   | <p>Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí</p> <p>Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a></p> <p>"20%" 26,4*0.2</p>                                                                                                                                                                       | m3 | 5.280    | 737.94       | 3,896.30          | CS ÚRS 2023 02  |
| 6                      | K   | 132351104   | <p>Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně</p> <p>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104</a></p> <p>"rýha pro drenáž" (325)*0.4*0.4</p>                                                                                            | m3 | 52.000   | 332.07       | 17,267.69         | CS ÚRS 2023 02  |
| 7                      | K   | 16265113(R) | <p>Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 52.000   | 36.90        | 1,918.63          | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------------------|-----------------|
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16275113(R)">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16275113(R)</a><br>"ryha pro drenáž, odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"<br>0,4*0,4*325                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 52.000     |              |                          |                 |
| 8  | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>          | m3 | 26.400     | 73.79        | 1,948.15 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | "na skládku dle dispozic zhotovitele - viz pol. č. 122452205"<br>26,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 26.400     |              |                          |                 |
| 9  | K   | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic<br><br>Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111</a>                                        | m3 | 26.400     | 88.55        | 2,337.78 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | 26,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 26.400     |              |                          |                 |
| 10 | M   | 58344229  | šterkodrt' frakce 0/125<br><br>šterkodrt' frakce 0/125<br><br>"provedení SANACE z vhodného materiálu dle ČSN 736133 - doplnění nakupovaným materiálem" (0,3*26,4)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 15.840     | 162.35       | 2,571.56 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15.840     |              |                          |                 |
| 11 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br><br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                                                                                                              | t  | 141.120    | 110.69       | 15,620.62 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | "viz pol. č. 122452205" 26,4*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47.520     |              |                          |                 |
|    |     |           | "ryha pro drenáž" 0,4*0,4*325*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 93.600     |              |                          |                 |
|    |     |           | Součet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 141.120    |              |                          |                 |
| 12 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br><br>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>                                                                                                                                                                                          | m3 | 78.400     | 36.90        | 2,892.71 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | "viz pol. č. 122452205" 26,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 26.400     |              |                          |                 |
|    |     |           | "ryha pro drenáž" 0,4*0,4*325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 52.000     |              |                          |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 78.400     |              |                          |                 |
| 13 | K   | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním<br><br>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305</a><br>1680*42*"-rozšíření pod obrubou"255*2*0,2                                                                                                                                                                  | m2 | 168.000    | 36.90        | 6,198.66 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,824.000  |              |                          |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,656.000 |              |                          |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 168.000    |              |                          |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |              | 104,165.30               |                 |
| 14 | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br><br>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110</a><br>325*1                                                                                                                      | m2 | 325.000    | 14.76        | 4,796.58 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 325.000    |              |                          |                 |
| 15 | M   | 69311228  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2<br><br>325*1, B345 Přepočtený koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 384.963    | 40.59        | 15,624.28 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby<br><br>Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402</a><br>260*65 | m  | 325.000    | 221.38       | 71,948.71 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 325.000    |              |                          |                 |
| 17 | K   | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m<br><br>Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112</a><br>1680*42*"-rozšíření pod obrubou"255*2*0,2                                                                  | m2 | 168.000    | 22.14        | 3,719.19 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,824.000  |              |                          |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,656.000 |              |                          |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 168.000    |              |                          |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | M   | 69311080     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                                                                           | m2  | 198.996    | 40.59        | 8,076.54          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                                                                           |     | 198.996    |              |                   |                 |
|    |     |              | 168*1.1845 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | D   | 5            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              | 79,860.11         |                 |
| 19 | K   | 564851111    | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 168.000    | 110.69       | 18,595.97         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42+"rozšíření pod obrubou"255*2*0.2                                                                                                                                                                                           |     | 1,824.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 168.000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 565156121    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m                                                                                                                                               | m2  | 66.000     | 313.99       | 20,723.44         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,722.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 66.000     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 567522124    | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2                                                                                                              | m2  | 66.000     | 147.59       | 9,740.75          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 180 do 200 mm |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,722.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 66.000     |              |                   |                 |
| 22 | M   | 58521130     | cement portlandský CEM I 42,5MPa                                                                                                                                                                                                   | t   | 1.534      | 1,106.90     | 1,697.99          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | cement portlandský CEM I 42,5MPa                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 66*0.2*116.2"(kg/m3)"/1000                                                                                                                                                                                                         |     | 1.534      |              |                   |                 |
| 23 | M   | 11162540     | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena                                                                                                                                                                                  | t   | 0.614      | 1,844.84     | 1,132.73          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 66*0.2*46.5"(kg/m3)"/1000                                                                                                                                                                                                          |     | 0.614      |              |                   |                 |
| 24 | K   | 573191111    | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                        | m2  | 66.000     | 17.71        | 1,168.89          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,722.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 66.000     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 573231107    | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                 | m2  | 66.000     | 14.76        | 974.07            | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,722.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 66.000     |              |                   |                 |
| 26 | K   | 577134121    | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                   | m2  | 66.000     | 258.28       | 17,046.31         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | 1680*42                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,722.000  |              |                   |                 |
|    |     |              | "odečet VAK TR"-1656                                                                                                                                                                                                               |     | -1,656.000 |              |                   |                 |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     | 66.000     |              |                   |                 |
| 27 | K   | 591211111    | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                                                                     | m2  | 18.000     | 487.78       | 8,779.96          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     |              | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého                                           |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111</a>                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    |     |              | "obnova v KU s použitím stáv. materiálu" 18                                                                                                                                                                                        |     | 18.000     |              |                   |                 |
|    | D   | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                      |     |            |              | 113,794.08        |                 |
| 28 | K   | 877355121(R) | Výřez, zaústění drenáže do UV                                                                                                                                                                                                      | kpl | 10.000     | 420.62       | 4,206.23          | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
|     |     |              | Výřez, zaústění drenáže do UV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/872355121(B)10">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/872355121(B)10</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10.000   |              |                          |                 |
| 29  | K   | 890411851    | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3<br>Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89041185110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89041185110</a>                                                                                                                                                             | m3  | 3.500    | 2,213.81     | 7,748.32 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 30  | K   | 895941302    | "vybourání stáv. uličních vpustí" 10*0,35<br>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm<br>Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594130210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594130210</a>                                                                                                                                                                      | kus | 10.000   | 1,475.87     | 14,758.71 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 31  | M   | 59224495     | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 10.000   | 211.25       | 2,112.48 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 32  | K   | 895941313    | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm<br>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm<br>Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594131310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594131310</a>                                                                                                                                                      | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 33  | M   | 59223857     | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 10.000   | 185.85       | 1,858.49 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 34  | K   | 895941323    | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm<br>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm<br>Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594132310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594132310</a>                                                                                                                                            | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 35  | M   | 59224488     | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 10.000   | 307.27       | 3,072.70 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 36  | K   | 895941332    | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm<br>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou<br>Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594133210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594133210</a>                                                                                                       | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 37  | M   | 59224494     | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 10.000   | 955.88       | 9,558.84 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 38  | K   | 895941351    | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm<br>Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž<br>Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594135110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89594135110</a>                                                                 | kus | 10.000   | 737.94       | 7,379.35 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 39  | M   | 59223864     | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10.000   | 148.06       | 1,480.60 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 40  | M   | 59223875     | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm<br>koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 10.000   | 470.82       | 4,708.18 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 41  | K   | 899204112    | koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm<br>Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600<br>Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89920411210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89920411210</a>                                                                                                          | kus | 10.000   | 1,844.84     | 18,448.39 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 42  | M   | PAM.EDVT50EU | mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm<br>mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 10.000   | 1,632.37     | 16,323.74                |                 |
| D 9 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 10,406.06                |                 |
| 43  | K   | 916111113    | Ostatní konstrukce a práce, bourání<br>Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91611111310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91611111310</a> | m   | 5.000    | 332.07       | 1,660.35 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 44  | K   | 916111122    | "obnova obruby v KU s použitím stáv. materiálu" 5<br>Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého<br>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91611112210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91611112210</a>             | m   | 12.000   | 258.28       | 3,099.33 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 45  | K   | 919112223    | "obnova dvojřádku v KU s použitím stáv. materiálu" 2*6<br>Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu<br>Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 40.000   | 47.97        | 1,918.63 CS ÚRS 2023 02  |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223</a><br>6+6+6+8+8+6                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 40.000   |              |                          |                 |
| 46 | K   | 919121223 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 40.000   | 47.97        | 1,918.63 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223</a>                                                                      |    | 40.000   |              |                          |                 |
| 47 | K   | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 54.000   | 33.50        | 1,809.12 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121</a> |    | 54.000   |              |                          |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 16,129.79                |                 |
| 48 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 6.720    | 110.69       | 743.84 CS ÚRS 2023 02    |                 |
|    |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861</a><br>"vybourané UV" 6,72                                                                                             |    | 6.720    |              |                          |                 |
| 49 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 166.800  | 73.79        | 12,308.76 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>                                                                                                                                          |    |          |              |                          |                 |
|    |     |           | 83,4*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 166.800  |              |                          |                 |
| 50 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 83.400   | 36.90        | 3,077.19 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a>                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                          |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 33,347.12                |                 |
| 51 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 180.759  | 184.48       | 33,347.12 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce ul. Husova - Naměstí nad Oslavou  
Okres: Jihlava  
Město: Jihlava  
IČO: 00000000

100.2C - Rekonstrukce přidružených ploch ul. Husova - II.etapa

Objekt: Naměstí nad Oslavou

Město: Město Naměstí nad Oslavou

Adresa: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Naměstí nad Oslavou

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt: 18. 10. 2023

IČO: 00289965

IČO: 01430050

DIC: CZ01430050

IČO: 18198228

DIC: CZ18198228

Cena bez DPH 2,957,944.21

|              |            |                |
|--------------|------------|----------------|
| Základ daně  | Sazba daně | Daň z přídavku |
| 2,957,944.21 | 21,00%     | 621,164.49     |
| 0,00         | 12,00%     | 0.00           |

Cena s DPH v CZK 3,579,112.49

Projektant Zpracovatel

Objednatel Řešitel Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|        |                                     |  |  |
|--------|-------------------------------------|--|--|
| Objekt | Město Jihlava                       |  |  |
| Stavba | Rekonstrukce ul. Husova - II. etapa |  |  |
| Objekt | Město Jihlava                       |  |  |
| Stavba | Rekonstrukce ul. Husova             |  |  |

100.2C - Rekonstrukce přidružených ploch ul. Husova - II.etapa

|        |                                                                    |        |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| Objekt | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum  | 18. 10. 2023               |
| Objekt | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Období | PROfi Jihlava spol. s r.o. |
| Objekt | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Objekt | PROfi Jihlava spol. s r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 2,957,944.21 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 2,957,944.21 |
| 1 - Zemní práce                         | 616,511.62   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 19,568.20    |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 1,370,057.31 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 505,244.59   |
| 997 - Přesun sutě                       | 110,545.06   |
| 998 - Přesun hmot                       | 336,017.43   |

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Rekonstrukce ul. Husova - Náměšť nad Oslavou - II. etapa

Objekt

100.2C - Rekonstrukce

Objekt

100.2C - Rekonstrukce přidružených ploch ul. Husova - II. etapa

Objekt

Náměšť nad Oslavou

Objekt

Město Náměšť nad Oslavou

Objekt

Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

18. 10. 2023

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Objekt

PROfi Jihlava spol. s r.o.

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 2,957,944.21             |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 2,957,944.21             |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 616,511.62               |                 |
| 1                      | K   | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně                                                                                                                                                                      | m2  | 50.000   | 36.90        | 1,844.84 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pH celkové ploše do 100 m2                                                                                                                                    |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | "parkoviště za poliklinikou" 50                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 50.000   |              |                          |                 |
| 2                      | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                              | kus | 10.000   | 368.97       | 3,689.68 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10.000   |              |                          |                 |
| 3                      | K   | 112101121 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4.000    | 368.97       | 1,475.87 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                              |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | 1+2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4.000    |              |                          |                 |
| 4                      | K   | 112101122 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3.000    | 368.97       | 1,106.90 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                              |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101122</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
| 5                      | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 14.000   | 368.97       | 5,165.55 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | 10+4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 14.000   |              |                          |                 |
| 6                      | K   | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3.000    | 368.97       | 1,106.90 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|                        |     |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
| 7                      | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2                                                                                                                                                                                             | m2  | 726.000  | 18.45        | 13,393.53 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|                        |     |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | 282+137+130+30+54+70+3+7+4+9                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 726.000  |              |                          |                 |
| 8                      | K   | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 8.000    | 36.90        | 295.17 CS ÚRS 2023 02    |                 |
|                        |     |           | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106185</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8.000    |              |                          |                 |
| 9                      | K   | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                                       | m2  | 560.000  | 110.69       | 61,986.58 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|                        |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                              |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223</a>                                                                                                                                                                  |     |          |              |                          |                 |
|                        |     |           | "parkoviště u BD" 261                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 261.000  |              |                          |                 |
|                        |     |           | "chodník/parkovací stani" 65+139+54+16+25                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 299.000  |              |                          |                 |
|                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 560.000  |              |                          |                 |
| 10                     | K   | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                            | m2  | 261.000  | 110.69       | 28,890.17 CS ÚRS 2023 02 |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]        | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------|
|    |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331</a><br>"parkoviště u BD" 261                                                                                                                                                                             |                | 261.000   |              |                          |                 |
| 11 | K   | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 200 m <sup>2</sup><br><br>Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242</a><br>"chodník/parkovací stání" 65+139+54+16+25                                                                 | m <sup>2</sup> | 299.000   | 25.83        | 7,722.49 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 12 | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých<br><br>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a><br>"kamenině obruby š. 150mm" 132+33+71+62+38+71<br>"betonové obruby š. 150mm" 46+70<br>"betonové obruby š. 100mm" 477<br>Součet                                                                           | m              | 1,000.000 | 11.07        | 11,069.03 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 13 | K   | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek<br><br>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111</a><br>"dvojitádek v napojení ul. Havlickova" 2*(6+6)<br>"obnova v KU" 6+14<br>Součet                                                                                                                                                     | m              | 44.000    | 36.90        | 1,623.46 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 14 | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm<br><br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401</a>            | m              | 85.000    | 147.59       | 12,544.90 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 15 | K   | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm<br><br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405</a>                                                | m              | 85.000    | 147.59       | 12,544.90 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 16 | K   | 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů<br><br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422</a> | m              | 120.000   | 147.59       | 17,710.45 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 17 | K   | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojné<br><br>Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123</a><br>103+70+19+50+70+145+26+1+6+6+25+19+4+10                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 554.000   | 18.45        | 10,220.41 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 18 | K   | 122452205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m <sup>3</sup> strojné<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m <sup>3</sup><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205</a><br>"chodníky" 602*0,2<br>"parkoviště" 670*0,42<br>"vjezdy" (335+58)*0,32<br>"parkoviště km 0,410-0,460; km 0,490-510" 1,3*(50+20)<br>Součet                 | m <sup>3</sup> | 618.560   | 132.83       | 82,162.32 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 19 | K   | 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí<br><br>Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>"20%" 527,56*0,2                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 105.512   | 627.25       | 66,181.89 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 20 | K   | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm<br><br>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411</a><br>"uložení na skládku investora" 10                                                                                                                                                         | kus            | 10.000    | 504.75       | 5,047.48 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 21 | K   | 162201415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm<br><br>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415</a>                                                                                                                                                                                          | kus            | 4.000     | 473.75       | 1,895.02 CS ÚRS 2023 02  |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 22 | K   | 162201416    | <p>"uložení na skládku investora" 4</p> <p>Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm</p> <p>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201416</a></p> <p>"uložení na skládku investora" 3</p>                                                                                      | kus | 3.000     | 948.98       | 2,846.95 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 23 | K   | 162351124    | <p>Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351124</a></p> <p>"zpět z meziskládky pro zásyp za obrubou" 70,5</p>               | m3  | 70.500    | 36.90        | 2,601.22 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 24 | K   | 162451105    | <p>Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105</a></p> <p>"ornice na meziskládku" 55,4+ "zpět z meziskládky" 55,4</p> | m3  | 110.800   | 36.90        | 4,088.16 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 25 | K   | 162651132(R) | <p>Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5</p> <p>"na skládku dle dipozic zhotovitele" 618,56-70,5</p>                                                                                                                                                                                                  | m3  | 548.060   | 36.90        | 20,221.65                 |                 |
| 26 | K   | 167151101    | <p>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a></p> <p>"ornice z meziskládky zpět k ohumusování" 55,4</p>                                                                                                                | m3  | 55.400    | 22.14        | 1,226.45 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 27 | K   | 167151102    | <p>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102</a></p> <p>"na meziskládku" 70,5+ "meziskládky zpě pro zásyp za obrubou" 70,5</p>                                                                                            | m3  | 141.000   | 22.14        | 3,121.47 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 28 | K   | 171201231    | <p>Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a></p> <p>548.06*1,8</p>                                                                                                                                                | t   | 986.508   | 110.69       | 109,196.88 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 29 | K   | 171251101    | <p>Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně</p> <p>Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101</a></p> <p>"dosypávka za obrubou" (55+120+170+125)*0,15</p>                                                                                                                                                             | m3  | 70.500    | 18.45        | 1,300.61 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 30 | K   | 171251201    | <p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky</p> <p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a></p> <p>"ornice na meziskládku" 55,4</p> <p>"zemina na meziskládku" 70,5</p> <p>"zemina na skládku" 548,06</p> <p>Součet</p>                                                                                                                      | m3  | 673.960   | 36.90        | 24,866.95 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 31 | K   | 181252305    | <p>Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním</p> <p>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305</a></p> <p>602+84+335+670+244</p>                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,935.000 | 36.90        | 71,395.25 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 32 | K   | 181351103    | <p>Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně</p> <p>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103</a></p> <p>36+43+40+68+17+13+12+3+3+54+40+18+95</p>                                                                                                               | m2  | 447.000   | 44.28        | 19,791.43 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 33 | K   | 181411131    | <p>Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5</p> <p>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a></p> <p>147</p>                                                                                                                                                                                  | m2  | 447.000   | 14.76        | 6,597.14 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 34 | M   | 00572410     | <p>osivo směs travní parková</p> <p>osivo směs travní parková</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 8.940     | 110.69       | 989.57 CS ÚRS 2023 02     |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 35 | K   | 184818232   | 447*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"<br>Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm<br>bedněním výšky do 2 m<br>Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem<br>zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes<br>300 do 500 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232</a>                                                                                                       | kus | 8.000     | 73.79        | 590.35 CS ÚRS 2023 02     |                 |
|    |     |             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8.000     |              |                           |                 |
| D  | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 19,568.20                 |                 |
| 36 | K   | 338171113   | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2<br>m se zabetonováním<br>Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo<br>profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do<br>připravených jamek<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113</a>                                                                                                                                                | kus | 15.000    | 557.88       | 8,368.19 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |             | "parkoviště za poliklinikou" 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15.000    |              |                           |                 |
| 37 | M   | 55342252    | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový<br>2000/38x1,5mm<br>sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 13.000    | 147.59       | 1,918.63 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 38 | M   | 55342273    | vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm<br>vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2.000     | 121.76       | 243.52 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 39 | K   | 348401130   | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími<br>dráty v přes 1,6 do 2,0 m<br>Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0<br>m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130</a>                                                                                                                                                                                                            | m   | 30.000    | 103.31       | 3,099.33 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |             | "parkoviště za poliklinikou" 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30.000    |              |                           |                 |
| 40 | M   | 31327512    | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky<br>55/2,5mm v 1500mm<br>pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 31.500    | 70.10        | 2,208.27 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |             | 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 31.500    |              |                           |                 |
| 41 | M   | 15619100    | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm<br>drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm<br>"parkoviště za poliklinikou" 3*30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 90.000    | 40.59        | 3,652.78 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |             | 90.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 90.000    |              |                           |                 |
| 42 | M   | 31324826    | napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek<br>napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek<br>"parkoviště za poliklinikou" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3.000     | 25.83        | 77.48 CS ÚRS 2023 02      |                 |
|    |     |             | 3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3.000     |              |                           |                 |
| D  | 5   |             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 1,370,057.31              |                 |
| 43 | K   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150<br>mm<br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100<br>m2, po zhuštění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111</a>                                                                                                                                                                                                              | m2  | 670.000   | 110.69       | 74,162.51 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |             | "parkoviště" 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 670.000   |              |                           |                 |
| 44 | K   | 564851111.1 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150<br>mm<br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100<br>m2, po zhuštění tl. 150 mm<br>106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 244.000   | 110.69       | 27,008.44                 |                 |
|    |     |             | 244.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 244.000   |              |                           |                 |
| 45 | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200<br>mm<br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100<br>m2, po zhuštění tl. 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111</a>                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,298.000 | 132.83       | 172,411.24 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |             | "parkoviště" 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 670.000   |              |                           |                 |
|    |     |             | "chodníky" 602+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 628.000   |              |                           |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,298.000 |              |                           |                 |
| 46 | K   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250<br>mm<br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100<br>m2, po zhuštění tl. 250 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111</a>                                                                                                                                                                                                              | m2  | 393.000   | 147.59       | 58,001.73 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |             | "vjezdy" 335+58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 393.000   |              |                           |                 |
| 47 | K   | 565156121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované<br>kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m<br>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo<br>hrubozrnné - OKH) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m,<br>po zhuštění tl. 70 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156121</a>                                                                                                                    | m2  | 244.000   | 313.99       | 76,613.93 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |             | 106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 244.000   |              |                           |                 |
| 48 | K   | 567522124   | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s<br>pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes<br>1000 do 3000 m2<br>Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené<br>směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím,<br>zhuštěním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po<br>zhuštění přes 180 do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522124</a> | m2  | 244.000   | 147.59       | 36,011.25 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |             | 106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 244.000   |              |                           |                 |
| 49 | M   | 58521130    | cement portlandský CEM I 42,5MPa<br>cement portlandský CEM I 42,5MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 5.671     | 1,106.90     | 6,277.25 CS ÚRS 2023 02   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
|    |     |           | 244*0,2*116,2"(kg/m3)"/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,671    |              |                           |                 |
| 50 | M   | 11162540  | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena<br>emulze asfaltová obalovací pro použití za studena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 2,269    | 1,844.84     | 4,185.94 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |           | 244*0,2*46,5"(kg/m3)"/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,269    |              |                           |                 |
| 51 | K   | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2<br>Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111</a>                                                                                                                                                                                                             | m2 | 244.000  | 17.71        | 4,321.35 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |           | 106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 244.000  |              |                           |                 |
| 52 | K   | 573231107 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2<br>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107</a>                                                                                                                                                                                 | m2 | 244.000  | 14.76        | 3,601.12 CS ÚRS 2023 02   |                 |
|    |     |           | 106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 244.000  |              |                           |                 |
| 53 | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121</a>                                                                             | m2 | 244.000  | 258.28       | 63,019.69 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | 106+104+8+26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 244.000  |              |                           |                 |
| 54 | K   | 596211255 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211255</a>   | m2 | 628.000  | 206.62       | 129,758.57 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | 233+99+262+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 602.000  |              |                           |                 |
|    |     |           | "reliefní" 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26.000   |              |                           |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 628.000  |              |                           |                 |
| 55 | M   | 59245212  | dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní<br>dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 608.020  | 202.93       | 123,386.87 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 602.000  |              |                           |                 |
|    |     |           | 602*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 608.020  |              |                           |                 |
| 56 | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná<br>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 26.260   | 402.17       | 10,561.11 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 26.000   |              |                           |                 |
|    |     |           | 26*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 26.260   |              |                           |                 |
| 57 | K   | 596212355 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355</a> | m2 | 393.000  | 221.38       | 87,002.59 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 335.000  |              |                           |                 |
|    |     |           | "reliefní dlažba" 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 58.000   |              |                           |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 393.000  |              |                           |                 |
| 58 | M   | 59245213  | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní<br>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 338.350  | 304.03       | 102,868.35 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 335.000  |              |                           |                 |
|    |     |           | 335*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 338.350  |              |                           |                 |
| 59 | M   | 59245226  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná<br>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 58.580   | 483.35       | 28,314.51 CS ÚRS 2023 02  |                 |
|    |     |           | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 58.000   |              |                           |                 |
|    |     |           | 58*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 58.580   |              |                           |                 |
| 60 | K   | 596412213 | Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2<br>Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213</a>                           | m2 | 670.000  | 221.38       | 148,325.03 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | "parkoviště" 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 670.000  |              |                           |                 |
| 61 | M   | 59245037  | dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní<br>dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 676.700  | 316.57       | 214,225.83 CS ÚRS 2023 02 |                 |
|    |     |           | 670*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 676.700  |              |                           |                 |
| D  |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 505,244.59                |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 62 | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem<br>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111</a><br>"osazení zpět DZ z meziskládky" 6<br>"nové DZ" 3<br>Součet                                                                                                                                        | kus | 9.000    | 1,571.80     | 14,146.22 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 63 | M   | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm<br>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1.000    | 892.90       | 892.90 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 64 | M   | 40445608  | značky upravující přednost P1, P4 700mm<br>značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1.000    | 922.42       | 922.42 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 65 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m<br>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3.000    | 752.69       | 2,258.08 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 66 | M   | 40445240  | patka pro sloupek AI D 60mm<br>patka pro sloupek AI D 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3.000    | 582.97       | 1,748.91 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 67 | M   | 40445611  | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm<br>značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1.000    | 959.32       | 959.32 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 68 | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111</a><br>"oddělení parkovacích stání" (5*17)+(5*12)+(2*2)                                                                                                                     | m   | 149.000  | 73.79        | 10,995.24 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 69 | K   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast<br>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111</a><br>"vyhrazené stání V10" 2*0,5                                                                                                                                  | m2  | 1.000    | 368.97       | 368.97 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 70 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a><br>"100/15/25" 300<br>"100/15/15" 239+44<br>"přechod L/P" 42<br>Součet | m   | 625.000  | 258.28       | 161,423.38 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 71 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm<br>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm<br>300<br>300*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 306.000  | 103.31       | 31,613.15 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 72 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm<br>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm<br>239+44<br>283*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 288.660  | 92.24        | 26,626.56 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 73 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm<br>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm<br>42<br>42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 42.840   | 277.46       | 11,886.55 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 74 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a><br>"odměřeno v CAD" 542                                            | m   | 542.000  | 221.38       | 119,988.30 CS ÚRS 2023 02 |                 |
| 75 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm<br>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm<br>542*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 552.840  | 92.24        | 50,995.03 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 76 | K   | 936104211 | Montáž odpadkového koše do betonové patky<br>Montáž odpadkového koše do betonové patky<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211</a><br>1                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1.000    | 368.97       | 368.97 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 77 | M   | 74910133  | koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L<br>koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1.000    | 11,069.03    | 11,069.03 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| 78 | K   | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad<br>Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113</a><br>2                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2.000    | 737.94       | 1,475.87 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 79 | M   | 74910110  | lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo<br>lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2.000    | 25,827.74    | 51,655.48 CS ÚRS 2023 02  |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 80 | K   | 966001211     | Odstranění lavičky stabilní zabetonované<br>Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211</a><br>2                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2.000     | 737.94       | 1,475.87 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 81 | K   | 966001311     | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou<br>Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311</a><br>1                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1.000     | 221.38       | 221.38 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 82 | K   | 966006132     | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami<br>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132</a><br>"uložení na meziskládku pro zpětné osazení" 6                     | kus | 6.000     | 280.78       | 1,684.71 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 83 | K   | 966071711     | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných<br>Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711</a><br>"parkoviště za poliklinikou" 13                                                                                                                                  | kus | 13.000    | 73.79        | 959.32 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| 84 | K   | 966071822     | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m<br>Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822</a><br>"parkoviště za poliklinikou" 30                                                                                                                                              | m   | 30.000    | 36.90        | 1,106.90 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 85 | K   | 979071121     | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým<br>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121</a><br>12 | m2  | 12.000    | 33.50        | 402.03 CS ÚRS 2023 02     |                 |
| D  | 997 |               | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 110,545.06                |                 |
| 86 | K   | 99700600(R)   | Drcení stavebního odpadu z asfaltobetonu<br>Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení<br>65,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 65.780    | 59.03        | 3,883.31                  |                 |
| 87 | K   | 99722155(R)   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů<br>"odvoz na meziskládku pro využití na stavbě"<br>"asfaltové parkovací plochy" 65,78<br>"zpět z meziskladky" 65,78<br>Součet                                                                                                                                                                                                      | t   | 131.560   | 73.79        | 9,708.28                  |                 |
| 88 | K   | 99722155.1(R) | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů<br>"stávající podkladní vrstvy kamenité na meziskládku" 51,2*2+<br>"a zpět z meziskladky" 51,2*2                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 204.800   | 73.79        | 15,112.92                 |                 |
| 89 | K   | 99722156(R)   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů<br>"odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"<br>"dlažba" 185,13<br>"beton obruby" 118,6<br>"beton plocha parkoviště" 84 825<br>Součet                                                                                                                                                                                            | t   | 388.555   | 73.79        | 28,672.85                 |                 |
| 90 | K   | 99722156.1    | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>"odvoz na skládku investora"<br>"kamenne obruby" 81,4<br>"kostky drobné 10/10" 5,06<br>Součet                                                                                                                                                                                                    | t   | 86.460    | 73.79        | 6,380.19                  |                 |
| 91 | K   | 997221611     | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu<br>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a><br>" zpět z meziskladky" 51 2*2                                                                                                                                                                                        | t   | 102.400   | 36.90        | 3,778.23 CS ÚRS 2023 02   |                 |
| 92 | K   | 997221861     | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861</a><br>388,555                                                                             | t   | 388.555   | 110.69       | 43,009.28 CS ÚRS 2023 02  |                 |
| D  | 998 |               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 336,017.43                |                 |
| 93 | K   | 998223011     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným<br>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 1,821.392 | 184.48       | 336,017.43 CS ÚRS 2023 02 |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011</a> |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rozvoj veřejné infrastruktury, Náměšť nad Oslavou  
Okres: 2 - II. ETAPA  
Číslo: 400 - Veřejné osvětlení

Naše číslo: 18. 10. 2023  
Místo: Náměšť nad Oslavou  
Jednotlivost: 00289965  
Město Náměšť nad Oslavou  
Hlavní číslo: 01430050  
Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Pracovní číslo: CZ01430050  
Projektant: Radomír Syrový  
Zpracovatel: Radomír Syrový

Průběh práce: Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2023). Import do KROS4. SW je plně použitelný ve smyslu vyhl. 230/2012.

|              |  |              |            |
|--------------|--|--------------|------------|
| Cena bez DPH |  | 890,147.57   |            |
|              |  | Základ daně  | 890,147.57 |
|              |  | Sazba daně   | 21,000%    |
|              |  | Snížená      | 0,000%     |
| Cena s DPH   |  | 1,077,078.56 |            |

|              |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|
| Projektant   |  | Zpracovatel |  |
| Objednavatel |  | Uchazeč     |  |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Adresa: ul. Na Mlýnské 1, 675 01 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 2 - II. etapa

Stavba: 400 - Veřejné osvětlení

|            |                                                                    |         |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Město:     | Náměšť nad Oslavou                                                 | Datum:  | 18. 10. 2023   |
| Zadavatel: | Město Náměšť nad Oslavou                                           | Podpis: | Radomír Syrový |
| Stavba:    | Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Podpis: | Radomír Syrový |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 890,147.57 |
| M - Práce a dodávky M                    | 890,147.57 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 890,147.57 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

400 - Veřejné osvětlení

Náměšť nad Oslavou

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

18. 10. 2023

Město Náměšť nad Oslavou

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

Radomír Syrový

Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Objekt: Město Náměšť nad Oslavou

Radomír Syrový

| PČ                     | Typ  | Kód   | Popis                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-------|----------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |       |                                        |    |          |              | 890,147.57        |                 |
| D                      | M    |       | Práce a dodávky M                      |    |          |              | 890,147.57        |                 |
| D                      | 46-M |       | Zemní práce při extr.mont.pracích      |    |          |              | 890,147.57        |                 |
| 1                      | K    | Pol11 | stožár.svorkovnice                     | ks | 8.000    | 1,402.08     | 11,216.62         |                 |
|                        |      |       | stožár.svorkovnice                     |    | 8.000    |              |                   |                 |
| 2                      | K    | Pol12 | trubice smršťovací ZŽ                  | m  | 12.000   | 405.86       | 4,870.37          |                 |
|                        |      |       | trubice smršťovací ZŽ                  |    | 12.000   |              |                   |                 |
| 3                      | K    | Pol13 | kabel CYKY-4x16                        | m  | 210.000  | 221.38       | 46,489.93         |                 |
|                        |      |       | kabel CYKY-4x16                        |    | 210.000  |              |                   |                 |
| 4                      | K    | Pol14 | kabel CYKY-4x10                        | m  | 215.000  | 147.59       | 31,731.22         |                 |
|                        |      |       | kabel CYKY-4x10                        |    | 215.000  |              |                   |                 |
| 5                      | K    | Pol15 | kabel CYKY-J3x1,5                      | m  | 95.000   | 73.79        | 7,010.39          |                 |
|                        |      |       | kabel CYKY-J3x1,5                      |    | 95.000   |              |                   |                 |
| 6                      | K    | Pol16 | zemnicí páska FeZn 30x4mm              | m  | 388.500  | 110.69       | 43,003.19         |                 |
|                        |      |       | zemnicí páska FeZn 30x4mm              |    | 388.500  |              |                   |                 |
| 7                      | K    | Pol17 | pěna těsnící                           | ks | 8.000    | 332.07       | 2,656.57          |                 |
|                        |      |       | pěna těsnící                           |    | 8.000    |              |                   |                 |
| 8                      | K    | Pol18 | výkop kabelové rýhy 35x80              | m  | 266.000  | 442.76       | 117,774.50        |                 |
|                        |      |       | výkop kabelové rýhy 35x80              |    | 266.000  |              |                   |                 |
| 9                      | K    | Pol19 | výkop kabelové rýhy 35x45              | m  | 47.500   | 442.76       | 21,031.16         |                 |
|                        |      |       | výkop kabelové rýhy 35x45              |    | 47.500   |              |                   |                 |
| 10                     | K    | Pol02 | sejmutí a položení dlažby              | m2 | 49.000   | 590.35       | 28,927.07         |                 |
|                        |      |       | sejmutí a položení dlažby              |    | 49.000   |              |                   |                 |
| 11                     | K    | Pol20 | výkop kabelové rýhy 40x120             | m  | 75.000   | 516.55       | 38,741.61         |                 |
|                        |      |       | výkop kabelové rýhy 40x120             |    | 75.000   |              |                   |                 |
| 12                     | K    | Pol21 | písek                                  | m3 | 27.250   | 442.76       | 12,065.24         |                 |
|                        |      |       | písek                                  |    | 27.250   |              |                   |                 |
| 13                     | K    | Pol22 | kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí | m  | 388.500  | 147.59       | 57,337.58         |                 |
|                        |      |       | kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí |    | 388.500  |              |                   |                 |
| 14                     | K    | Pol23 | zához kabelové rýhy 35x80              | m  | 388.500  | 221.38       | 86,006.38         |                 |
|                        |      |       | zához kabelové rýhy 35x80              |    | 388.500  |              |                   |                 |
| 15                     | K    | Pol24 | hutnění zeminy strojně                 | m3 | 27.250   | 147.59       | 4,021.75          |                 |
|                        |      |       | hutnění zeminy strojně                 |    | 27.250   |              |                   |                 |
| 16                     | K    | Pol25 | folie výstražná PE                     | m  | 388.500  | 33.21        | 12,900.96         |                 |
|                        |      |       | folie výstražná PE                     |    | 388.500  |              |                   |                 |
| 17                     | K    | Pol26 | chránička - copoflex                   | m  | 400.000  | 110.69       | 44,276.13         |                 |
|                        |      |       | chránička - copoflex                   |    | 400.000  |              |                   |                 |
| 18                     | K    | Pol27 | roura plastová pro stožár              | ks | 8.000    | 590.35       | 4,722.79          |                 |
|                        |      |       | roura plastová pro stožár              |    | 8.000    |              |                   |                 |
| 19                     | K    | Pol28 | cement                                 | kg | 320.000  | 36.90        | 11,806.97         |                 |
|                        |      |       | cement                                 |    | 320.000  |              |                   |                 |
| 20                     | K    | Pol29 | svorka zemnicí                         | ks | 48.000   | 147.59       | 7,084.18          |                 |

Strana 54 z 55

