

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 25 Oprava mostů a propustků u MS Staré Město

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 25.1 Propustek v km 134,907 trati Brno – Vlára, pročištění

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se pročištění otvoru propustku včetně napojení na příkopy
- Vytěžená zemina se odveze na skládku

SO 25.2 Propustek v km 136,038 trati Brno – Vlára, pročištění

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se pročištění otvoru propustku včetně napojení na příkopy
- Vytěžená zemina se odveze na skládku

SO 25.3 Most v km 157,010 trati Brno – Vlára, odstranění křovin

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu v rozsahu 80 m².
- Vegetace se spálí.

SO 25.4 Propustek v km 161,761 trati Brno – Vlára, pročištění

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se pročištění otvoru propustku včetně napojení na příkopy
- Vytěžená zemina se odveze na skládku.

SO 25.5 Most v km 0,760 trati Bylnice - Horní Lideč

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu v rozsahu 80 m².
- Vegetace se spálí.

SO 25.6 Most v km 2,283 trati Bylnice - Horní Lideč

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 40 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 20 m².
- Vegetace se spálí.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Práce budou probíhat bez výluky traťové koleje.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30. 4. 2024