

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dispozice úpravy vstupní haly Fú Sokolov - soupis víceprací a méněprací	Objednatel:	ČR - Generální finanční ředitelství	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČO/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	01.11.2023	Konec výstavby:		Položek:	70
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45365

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 524,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	43 525,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	20 904,26	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	61 408,75			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	-25 506,24			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		45 913,25				
Přesun hmot a sutí		22 855,40				
<b>ZRN celkem</b>		<b>193 625,10</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>193 625,10</b>
Základ 21%	193 625,10	DPH 21%	40 661,27	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>234 286,37</b>	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Dispoziční úpravy vstupní haly Fú Sokolov - soupis víceprací a méněprací	Doba výstavby:	Objednatel: ČR - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	01.11.2023 Projektant:
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	14.03.2024 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>5 085,18</b>	<b>5 085,18</b>	<b>6 153,07</b>
1		139600012R	Ruční výkop v hornině 3, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,58	1 971,00	21	0,00	5 085,18	5 085,18	6 153,07
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>1 835,62</b>	<b>1 835,62</b>	<b>2 221,10</b>
2		167101201R	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	2,58	415,80	21	0,00	1 072,76	1 072,76	1 298,04
3		162601102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	2,58	295,68	21	0,00	762,85	762,85	923,05
		<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 873,08</b>
4		199000002R	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	2,58	600,00	21	0,00	1 548,00	1 548,00	1 873,08
		<b>27</b>	<b>Základy</b>					<b>2 826,20</b>	<b>3 640,96</b>	<b>6 467,16</b>	<b>7 825,26</b>
5		275310030R	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění vibrování - v topném kanále	m3	0,60	10 778,60	21	2 826,20	3 640,96	6 467,16	7 825,26
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					<b>2 018,55</b>	<b>906,45</b>	<b>2 925,00</b>	<b>3 539,25</b>
6		317941123R	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 - změna IPE 140	t	0,05	65 000,00	21	2 018,55	906,45	2 925,00	3 539,25
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					<b>175,65</b>	<b>1 847,55</b>	<b>2 023,20</b>	<b>2 448,07</b>
7		411120012R	Strop montovaný z desek PZD - dmt. zpětná mt. topný kanál	m2	3,00	674,40	21	175,65	1 847,55	2 023,20	2 448,07
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>17 455,13</b>	<b>9 420,16</b>	<b>26 875,29</b>	<b>32 519,11</b>
8		631313611R	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,11	4 106,72	21	5 833,37	2 831,82	8 665,19	10 484,88
9		631361921R	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,18	39 729,99	21	5 976,00	1 254,86	7 230,86	8 749,34
10		632452151R	Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 50 mm	m2	23,48	467,60	21	5 645,76	5 333,48	10 979,25	13 284,89
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					<b>159,63</b>	<b>380,74</b>	<b>540,37</b>	<b>653,85</b>
11		642103011R	Zazdění otvoru do 0,1 m2, omítky	kus	2,00	270,19	21	159,63	380,74	540,37	653,85
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>5 047,26</b>	<b>5 255,53</b>	<b>10 302,79</b>	<b>12 466,37</b>
12		711140101R	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1vrst	m2	23,48	23,80	21	0,00	558,82	558,82	676,18
13		711141559R	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	23,48	414,99	21	5 047,26	4 696,71	9 743,97	11 790,20
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>8 294,75</b>	<b>6 504,46</b>	<b>14 799,22</b>	<b>17 907,05</b>
14		713111121R	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 2 vrstvy	m2	16,20	246,00	21	451,17	3 534,03	3 985,20	4 822,09
15		713111221R	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	16,20	133,25	21	548,21	1 610,44	2 158,65	2 611,97
16		713121118R	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	13,00	60,21	21	471,51	311,22	782,73	947,10
17		713120040R	Izolace podlah tepelná EPS 120 mm vč. separační folie	m2	23,48	420,47	21	7 191,69	2 680,95	9 872,64	11 945,89
18		713552111R	Protipožární ucpávka	kus	-2,00	1 000,00	21	-367,82	-1 632,18	-2 000,00	-2 420,00
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>800,84</b>	<b>1 885,12</b>	<b>2 685,96</b>	<b>3 250,01</b>
19		721176103R	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	450,00	21	584,72	1 215,28	1 800,00	2 178,00
20		721140915R	Oprava-propoj. dosavadního potrubí litinového DN100	kus	1,00	785,99	21	216,12	569,87	785,99	951,05
21		721194105R	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	99,97	21	0,00	99,97	99,97	120,97
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>2 339,73</b>	<b>6 935,70</b>	<b>9 275,43</b>	<b>11 223,27</b>
22		722170911R	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky D 20	kus	2,00	559,00	21	450,70	667,30	1 118,00	1 352,78
23		722172411R	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč. zed. výpom.	m	14,00	354,00	21	1 039,75	3 916,25	4 956,00	5 996,76
24		722179191R	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	410,99	21	0,00	410,99	410,99	497,30
25		722181212R	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	14,00	87,96	21	244,78	986,66	1 231,44	1 490,04
26		722190402R	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	261,00	21	0,00	522,00	522,00	631,62
27		722202512R	Ventil přímý PP-R D 20x1/2"	kus	2,00	328,50	21	463,24	193,76	657,00	794,97
28		722202213R	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	2,00	190,00	21	141,26	238,74	380,00	459,80
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>285,70</b>	<b>277,30</b>	<b>563,00</b>	<b>681,23</b>
29		725819402R	D + Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2,00	281,50	21	285,70	277,30	563,00	681,23

	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>579,59</b>
30	728415111R	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	239,50	21	0,00	479,00	479,00	579,59
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>					<b>348,13</b>	<b>9 319,47</b>	<b>9 667,60</b>	<b>11 697,80</b>
31	763752112R	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	24,00	245,00	21	0,00	5 880,00	5 880,00	7 114,80
32	763614132R	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	1,36	205,00	21	22,06	256,74	278,80	337,35
33	763614232R	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	16,32	215,00	21	326,07	3 182,73	3 508,80	4 245,65
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>269,06</b>	<b>27 064,64</b>	<b>27 333,70</b>	<b>33 073,78</b>
34	767995101R	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - svaření nosníků	kg	3,00	220,40	21	84,48	576,72	661,20	800,05
35	767811100R	Montáž větracích mřížek	kus	3,00	117,50	21	0,00	352,50	352,50	426,53
36	767995103R	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - úprava rámu pro rolety	kg	40,00	120,00	21	451,60	4 348,40	4 800,00	5 808,00
37	767616101R	Demontáž a zpětná montáž oken z Al - profilů	kus	2,00	3 050,00	21	109,80	5 990,20	6 100,00	7 381,00
38	767137801R	Demontáž příček sádkartonových ,úpravy ostění a zpětná mt.	soubor	1,00	17 520,00	21	0,00	17 520,00	17 520,00	21 199,20
39	767649193R	Montážvč.dodávky doplňků dveří, stavěče křidel	kus	-3,00	200,00	21	-5,73	-594,27	-600,00	-726,00
40	767647919R	Repase zárubně	kus	-1,00	1 500,00	21	-371,09	-1 128,91	-1 500,00	-1 815,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>3 518,78</b>	<b>3 687,53</b>	<b>7 206,32</b>	<b>8 719,64</b>
41	776220200R	Lepení podlah z PVC na podstupnice - boky stupínku	m	6,50	317,51	21	116,02	1 947,79	2 063,82	2 497,22
42	776421300R	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	6,50	225,00	21	199,16	1 263,34	1 462,50	1 769,63
43	776981124R	Lišta rohová podlahová povlak.podlah. D + M	m	8,00	460,00	21	3 203,60	476,40	3 680,00	4 452,80
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>741,88</b>	<b>1 583,12</b>	<b>2 325,00</b>	<b>2 813,25</b>
44	899331111R	Výšková úprava vstupu do 20 cm - osazení poklopu do topného kanálu1	kus	1,00	2 325,00	21	741,88	1 583,12	2 325,00	2 813,25
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>118,42</b>	<b>15 012,23</b>	<b>15 130,65</b>	<b>18 308,09</b>
45	963016151R	DMTZ podhledu SDK,kovový.rošt,1xoplášť.12,5 mm	m2	16,20	125,00	21	118,42	1 906,58	2 025,00	2 450,25
46	963016996R	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.140 mm,podhled	m2	16,20	31,50	21	0,00	510,30	510,30	617,46
47	965042141R	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,22	3 911,60	21	0,00	12 595,35	12 595,35	15 240,38
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>1 028,57</b>	<b>2 265,64</b>	<b>3 294,20</b>	<b>3 985,98</b>
48	970031130R	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,40	3 668,00	21	490,14	977,06	1 467,20	1 775,31
49	975300010R	Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadové	m	2,50	730,80	21	538,43	1 288,58	1 827,00	2 210,67
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>6 182,00</b>	<b>6 182,00</b>	<b>7 480,22</b>
50	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,79	550,00	21	0,00	5 934,50	5 934,50	7 180,75
51	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,45	550,00	21	0,00	247,50	247,50	299,48
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>					<b>0,00</b>	<b>-26 780,00</b>	<b>-26 780,00</b>	<b>-32 403,80</b>
52	220400010R	elektroinstalační práce - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	29 420,00	21	0,00	29 420,00	29 420,00	35 598,20
53	220400010R	Méněpráce elektro - viz samostatný rozpočet	soubor	-1,00	56 200,00	21	0,00	-56 200,00	-56 200,00	-68 002,00
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>					<b>0,00</b>	<b>1 273,76</b>	<b>1 273,76</b>	<b>1 541,25</b>
54	460620013R	Ruční vyrovnání a zhutnění terénu v přírodní hornině 3	m2	21,48	59,30	21	0,00	1 273,76	1 273,76	1 541,25
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>16 673,40</b>	<b>16 673,40</b>	<b>20 174,81</b>
55	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	7,08	750,00	21	0,00	5 310,00	5 310,00	6 425,10
56	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,08	55,00	21	0,00	389,40	389,40	471,17
57	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku vč.poplatku	t	7,08	1 550,00	21	0,00	10 974,00	10 974,00	13 278,54
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>45 913,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45 913,25</b>	<b>55 555,04</b>
58	63151414.A	Deska z minerální plstl tl. 200 mm	m2	17,28	270,83	21	4 679,94	0,00	4 679,94	5 662,73
59	28349061	Mřížka větrací kulatá se sítkou bílá	kus	2,00	133,71	21	267,42	0,00	267,42	323,58
60	28349066	Mřížka větrací kulatá 50mm se sítkou hnědá	kus	3,00	63,71	21	191,13	0,00	191,13	231,27
61	59341120	Deska stropní plná PZD 150-29-10 149x29x10 cm	kus	1,00	928,00	21	928,00	0,00	928,00	1 122,88
62	55340027	Poklop Aludeck AD 60 715x715x75 mm	kus	1,00	6 493,00	21	6 493,00	0,00	6 493,00	7 856,53
63	60725038	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	3,12	405,64	21	1 265,60	0,00	1 265,60	1 531,37
64	60725039	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	20,28	498,80	21	10 115,66	0,00	10 115,66	12 239,95
65	605126983	Fošna SM tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm	m3	0,25	8 400,00	21	2 100,00	0,00	2 100,00	2 541,00
66	28410247	Podlahovina PVC homogenní	m2	2,50	645,00	21	1 612,50	0,00	1 612,50	1 951,13
67	61141234	Žaluzie interiérová látková na výsuvné okno D + M	kus	4,00	2 100,00	21	8 400,00	0,00	8 400,00	10 164,00
68	61141235	Žaluzie interiérová Al lamelová D + M	kus	2,00	1 230,00	21	2 460,00	0,00	2 460,00	2 976,60
69	55395101.A	Zábradlí ocelové atyp D + M	soubor	1,00	5 900,00	21	5 900,00	0,00	5 900,00	7 139,00
70	54914597	Klika a knoflík se štítem - výměna	kus	1,00	1 500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00
		<b>Celkem:</b>							<b>193 625,10</b>	<b>234 286,37</b>

Poznámka:

popis položky

mj

počet mj

cena mj

cena celkem

68 002

<b>DISPOZIČNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ HALY</b> <b>Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územního pracoviště v Sokolově</b>	<b>ROZPOČET</b>
Česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1	<b>STAVEBNÍK</b>
ATELIER P.H.A., spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8	<b>PROJEKTANT</b>

## REKAPITULACE méně práce elektro

<a href="#">Bourání</a>	0
<a href="#">Zednické konstrukce a práce</a>	0
<a href="#">Suché montáže</a>	0
<a href="#">Konstrukce hrubých podlah</a>	0
<a href="#">Konstrukce tesařské</a>	0
<a href="#">Okna</a>	0
<a href="#">Dveře</a>	0
<a href="#">Konstrukce zámečnické</a>	0
<a href="#">Podlahy keramické</a>	0
<a href="#">Podlahy povlakové</a>	0
<a href="#">Malby</a>	0
<a href="#">Ostatní dokončující práce</a>	0
<a href="#">Přesun hmot HSV</a>	0
<a href="#">Elektroinstalace silnoproudé</a>	2 000
<a href="#">Elektroinstalace slaboproudé</a>	17 400
<a href="#">EPS</a>	36 800
<a href="#">Vedlejší rozpočtové náklady</a>	0
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>56 200</b>
DPH	21% 11 802
<b>C E L K E M</b>	<b>68 002</b>

## Elektroinstalace silnoproudé

Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných, montáž a všechny nezbytné dodávky a práce pro funkčně bezchybné provedení příslušných položek této specifikace.

Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč. všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou.  
Ceny obsahují přepravné a montážní náklady

1.000		SVÍTIDLA - dodávka, montáž, zapojení a odskoušení Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství. Typy svítidel musí být před objednáním odsouhlaseny architektem a zástupcem investora				
104.	1.001	Svítidlo ozn. "A" - LED liniové přisazené 600 mm - 14W, IP 20 - Modus - EVO 2500 S	ks	2	0	
1.	1.002	Svítidlo ozn. "B" - LED liniové přisazené 1200 mm - 19W, IP 20 - Modus - AREL 3000 RM1	ks	4	0	
105.	1.003	Svítidlo ozn. "C" - LED liniové přisazené 1200 mm - 26W, IP20 - Modus - AREL 3000 RM2	ks	13	0	
105.	1.005	Svítidlo "EXIT" - nouzové nástěnné + piktogram úniku - svítí při výpadku - LED / 1h / 3W / IP65 - Modus - ETE-3W-B-1-SA-AT-WH	ks	5	0	
2.000		PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odskoušení. Barevné provedení přístrojů nutno odsouhlasit architektem a zástupcem investora.				
106.	2.001	Přepínač sériový - 10A - barva bílá - polar - ABB Elektro Praga - Tango	ks	3	0	
106.	2.002	Přepínač střídavý - 10A - barva bílá - polar - ABB Elektro Praga - Tango	ks	5	0	
107.	2.003	Přepínač sériový střídavý - zapojení 5a - 10A - barva bílá - polar - ABB Elektro Praga - Tango	ks	1	0	
107.	2.004	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - 16A - barva bílá - polar - ABB Elektro Praga - Tango	ks	23	0	
108.	2.005	Zásuvka dvojnásobná pro zapuštěnou montáž natočená pro napájení PC - 16A - barva bílá - šedá - ABB Elektro Praga - Tango	ks	12	0	
3.000		KABELY A VODIČE - dodávka, montáž, zapojení a označení				
109.	3.001	Kabel CYKY 3Ax1,5 - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	58	0	
109.	3.002	Kabel CYKY 3Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	102	0	
110.	3.002	Kabel CYKY 5Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	46	0	
110.	3.003	Kabel CYKY 3Cx2,5 - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	164	0	
111.	3.004	Kabel CYKY 4Bx10 - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	3	0	
111.	3.005	Vodič CYA 16 - z/žl - Zkušební napětí 4kV - Kablo Velké Meziříčí	m	3	0	
112.	3.006	Kabel 1-CXKH-R 3Cx1,5 - Zkušební napětí 4kV - nkt cables	m	46	0	
4.000		ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka, montáž a zapojení				
113.	4.001	Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádkartonových stěn - Samozhášivý PVC - Kopus Kolín - KP68	ks	25	0	
113.	4.002	Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádkartonových stěn - Samozhášivý PVC - Kopus Kolín - KPR68	ks	9	0	
114.	4.003	Svorky WAGO 3-5 x 0,5 - 2,5 - Samozhášivý PVC	ks	36	0	
114.	4.004	Trubka instalační ohebná MONOFLEX - Samozhášivý PVC - Kopus Kolín - 1416	m	9	0	
115.	4.005	Trubka instalační ohebná MONOFLEX - Samozhášivý PVC - Kopus Kolín - 1423	m	6	0	
115.	4.006	Ocelová konstrukce nosná do 5.kg - Pásková ocel vč.nátěru	ks	11	0	
116.	4.007	Ocelová konstrukce nosná všeobecně - Pásková ocel vč.nátěru	kg	2	0	
5.000		ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka, montáž a zapojení				
117.	5.001	Přístrojový rozvaděč RMS1 - Bytová rozvodnice - SCHRACK - WAT-3 krytí IP30/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 230/400V : TN-C/S typové rozvaděče modulové s volitelnou náplní dle schéma RMS1	ks	1	0	
6.000		Demontáž stávajících rozvodů - demontáž a ekologická likvidace materiálu, který určí zástupce investora.				
118.		Svítidla, přístroje, instalační krabice, kabely atd.	hod	32	0	
7.000		Stavební přípomoc				
119.	7.001	Vysekání kapsy pro přístrojové krabice - hloubka cca.3 cm	ks	25	0	
119.	7.002	Vysekání kapsy pro přístrojové krabice - hloubka cca.7 cm	ks	9	0	
120.	7.003	Vysekání drážky pro kabely - 1 kabel 2-5x1,5 - 3x2,5	m	73	0	
120.	7.004	Vysekání drážky pro kabely - 1-3 kabely 2-5x1,5-3x2,5	m	48	0	
121.	7.005	Vysekání drážky pro kabely - 4-8 kabelů 2-5x1,5-3x2,5	m	12	0	
8.000		Ostatní dodávky - dodávka a montáž				
122.	8.001	Protipožární ucpávka pro průchod kabelů mezi požárními úseky - cca.vxšxh=50x50x300 mm	ks	2	1 000,00	2 000

123.	9.000	Výchozí revizní zpráva	hod	18	0
------	-------	------------------------	-----	----	---

<b>Elektroinstalace silnoproudé - celkem</b>				<b>2 000</b>
--	--	--	--	--------------

### Elektroinstalace slaboproudé

Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných, montáž a všechny nezbytné dodávky a práce pro funkčně bezchybné provedení příslušných položek této specifikace.

Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč. všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou.  
Ceny obsahují přepravu hmot

#### **Strukturovaná kabeláž**

124.	742330024	Montáž 19" patch panelu 24xRJ45	ks	1	2 000,00	2 000
124.		19" patch panel pro 24xRJ45, CAT.5e, 1U, osazený, s popisky, černý	ks	1	1 450,00	1 450
125.	742330042	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	6		0
125.		Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, CAT.5e vč. krabice rámečku a krytky	ks	6		0
126.	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	550		0
126.		U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační	m	550		0
127.	742110002	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	40		0
127.		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30		0
128.		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10		0
128.		Montáž protahovacího drátu	m	45		0
129.		AY2,5 - protahovací drát	m	45		0
129.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	6		0
130.		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	6		0
130.	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	2		0
131.		KO125 - krabice pod omítku odbočná	ks	2		0
131.		Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	50		0
132.		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, kovový	ks	50		0
132.	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	2	1 000,00	2 000
133.		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	2	950,00	1 900
133.	742330051	Popis portu zásuvky	ks	12		0
134.	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	1		0
134.	742330101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	ks	12		0
135.		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1		0
135.		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1		0
136.		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1	1 000,00	1 000
136.		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1		0

#### **Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**

137.		Demontáž tísňové lišty	ks	1		0
137.	742220251	Montáž tlačítka tísňového výklopného s pamětí poplachu	ks	2		0
138.		Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4	ks	2		0
138.	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	30		0
139.		U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační	m	30		0
139.	742110002	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	10		0
140.		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	10		0
140.		Montáž protahovacího drátu	m	12		0
141.		AY2,5 - protahovací drát	m	12		0
141.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	5		0
142.		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	5		0
142.	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	3		0
143.		LHD 20x20 - Elektroinstalační lišta vkládací	m	3		0
143.		Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	12		0
144.		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, kovový	ks	12		0
144.	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	1	1 000,00	1 000
145.		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1	950,00	950
145.		Programování ústředny PZTS	ks	1		0
146.	742220511	Výchozí revize a vypracování revizní zprávy	ks	1		0
146.		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1		0
147.		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1		0
147.		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1	500,00	500
148.		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1		0

#### **Systém kontroly vstupu**



149.		<b>Demontáž čtečky</b>	ks	1	200,00	200
149.		Demontáž kabeláže	hod	2		0
150.		Přesun docházkového terminálu - provede investor vlastními silami	ks	0		0
150.	742240001	<b>Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu</b>	ks	1	1 500,00	1 500
151.		Montáž ovládacího tlačítka	ks	2		0
151.		Ovládač tlačítkový pro zvonek, vč. krytky, rámečku a krabice	ks	2		0
152.	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	40		0
152.		U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační	m	40		0
153.	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	3		0
153.		LHD 20x20 - Elektroinstalační lišta vkládací	m	3		0
154.	742110002	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	30		0
154.		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30		0
155.		Montáž protahovacího drátu	m	35		0
155.		AY2,5 - protahovací drát	m	35		0
156.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	8		0
156.		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	8		0
157.		Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	21		0
157.		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, kovový	ks	21		0
158.	742190004	<b>Aplikace požárně těsnícího materiálu</b>	ks	1	1 000,00	1 000
158.		<b>Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml</b>	ks	1	950,00	950
159.		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1		0
159.		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1		0
160.		<b>Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré</b>	ks	1	500,00	500
160.		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1		0
<b>Poruchová signalizace z kotelny</b>						
161.		Demontáž signalizace	ks	1		0
161.		Demontáž kabeláže	hod	1		0
162.		Montáž opticko-akustické signalizace	ks	1		0
162.	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	10		0
163.		U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační	m	10		0
163.	742110002	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	3		0
164.		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	3		0
164.		Montáž protahovacího drátu	m	3		0
165.		AY2,5 - protahovací drát	m	3		0
165.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	1		0
166.		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	1		0
166.		Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	6		0
167.		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, kovový	ks	6		0
167.	742190004	<b>Aplikace požárně těsnícího materiálu</b>	ks	1	1 000,00	1 000
168.		<b>Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml</b>	ks	1	950,00	950
168.		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1		0
169.		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1		0
169.		<b>Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré</b>	ks	1	500,00	500
170.		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1		0

#### Elektroinstalace slaboproudé - celkem

17 400

#### EPS

Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných, montáž a všechny nezbytné dodávky a práce pro funkčně bezchybné provedení příslušných položek této specifikace.

Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč. všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou.  
Ceny obsahují přesun hmot

171.	742210041	Montáž akumulátoru	ks	2		0
171.		Akumulátor 12VDC/40Ah - napájecí zdroj	ks	2		0
172.	742210031	Montáž napájecího zdroje	ks	1		0
172.		Spínaný zdroj, 27,6V/8,2A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah, displej	ks	1		0
173.	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	ks	2		0
173.		Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž. certifikát CPD	ks	2		0
174.	742123001	Montáž přepětové ochrany	ks	1		0
174.		Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 6A	ks	1		0
175.	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks	1		0

175.	742210121	Montáž automatického hlásiče	ks	5		0
176.	742210131	Montáž patice	ks	5		0
176.		Popisovací pole pro patice hlásičů	ks	5		0
177.	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	ks	1		0
177.		Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem	ks	1		0
178.	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	ks	1		0
178.		MHY 926 - Vstupně výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy	ks	1		0
179.	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	ks	1	1 000,00	1 000
179.		MHY 925/8 - Vstupně výstupní modul, 8x reléový výstup, 8x kontrolovaný vstup, plastový kryt, montáž na kruhovou linku	ks	1	14 000,00	14 000
180.		Láhev zkušebního plynu	ks	1	900,00	900
180.	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	210		0
181.		JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	50		0
181.		JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	100		0
182.		1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	60		0
182.	742111001	Montáž příchytka pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	ks	630		0
183.		Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, vč. hmoždinky a šroubu	ks	150		0
183.		HL P1_8 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P60-R	ks	300		0
184.		HL P1_12 - Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	180		0
184.		HL S 7,5x52 - Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	480		0
185.	742110002	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	5		0
185.		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5		0
186.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	3		0
186.		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	3		0
187.	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	3		0
187.		KO125 - krabice pod omítku odbočná	ks	3		0
188.	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	2	1 000,00	2 000
188.		Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	2	950,00	1 900
189.	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	ks	5	200,00	1 000
189.	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	ks	1	2 500,00	2 500
190.		Programování a oživení systému	ks	1	4 500,00	4 500
190.		Koordináční funkční zkoušky EPS	ks	1	2 500,00	2 500
191.		Výchozí revize systému EPS, vypracování revizní zprávy	ks	1	4 500,00	4 500
191.	742210862	Demontáž sirény nebo majáku nebo signalizace	ks	2		0
192.	742210851	Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks	1		0
192.	742210821	Demontáž hlásiče automatického bodového	ks	6		0
193.	742210861	Demontáž soklu hlásiče nebo patice	ks	6		0
193.		Demontáž kabelových tras	hod	3		0
194.		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra anod.)	ks	1		0
194.		Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1		0
195.		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1	2 000,00	2 000
195.		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1		0

**EPS - celkem**

**36 800**



## Elektroinstalační práce nad rámec nabídky na akci "Rekonstrukce vstupní haly FÚ Sokolov

### EPS

	mj	počet mj	cena mj	celkem
Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	160	30	4 800,00 Kč
JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (82 ca s1d1)	m	20	45,00	900,00 Kč
JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb (B2 ca s1d1)	m	140	55,00	7 700,00 Kč
Ostatní materiál+montáž	soubor	1	500,00	500,00 Kč

### EZS

Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	60	30,00	1 800,00 Kč
U/UTP 4x2x0,5 CAT 5e - kabel komunikační	m	30	14,00	420,00 Kč
JYTY 2x1,5 - kabel napájecí	m	30	15,00	450,00 Kč
Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	30	25,00	750,00 Kč
LHD 25x20 - Elektroinstalační lišta vkládací	m	30	20,00	600,00 Kč
Ostatní materiál + montáž + sekací a vrtací práce	soubor	1	2000,00	2 000,00 Kč

### Silnoproud

Úprava zapojení stávající elektroinstalace nn pro stávající sociální zařízení a velkou zasedací místnost včetně úpravy zapojení stávajícího plastového rozvaděče v místnosti č.03 D+M komplet	soubor	1	9500,00	9 500,00 Kč

**Celkem bez DPH**

**29 420,00 Kč**