

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

KSO:

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

CC-CZ:

Datum: 14.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				65 017,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	65 017,00	21,00%		13 653,57
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		78 670,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum:

14.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 017,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 017,00

1 - Zemní práce


15 255,00

5 - Komunikace pozemní

42 289,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 472,50



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum: 14.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 017,00
D HSV Práce a dodávky HSV							65 017,00
D 1 Zemní práce							15 255,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živíčního pojiva	m2	349,500	25,00	8 737,50
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,250	175,00	1 443,75
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	8,250	71,00	585,75
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	204,000	22,00	4 488,00
D 5 Komunikace pozemní							42 289,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	349,500	121,00	42 289,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 472,50
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	74,00	2 220,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	40,000	19,00	760,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	127,500	23,00	2 932,50
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	65,000	24,00	1 560,00

