



S00JP01CTG7D

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené

zástupce ve

zástupce ve

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

zástupce ve

zástupce ve

IČ: 25860852

DIČ: CZ25860852

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:	1800240112
číslo smlouvy zhotovitele:	---
číslo veřejné zakázky:	N006/24/V00004426

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín"

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v opravě částečně zpevněných a částečně zelených ploch pod objektem Malé scény. Jedná se o revitalizaci prostoru, který se nyní nachází ve velmi špatném stavu. Dojde k propojení příchozích chodníků k Malé scéně vložení nové části chodníku, dále bude část plochy zpevněna vibrovaným štěrkem, doplněna mobiliářem a takto bude sloužit jako veřejný prostor v rámci divadelních a jiných představení. Nutnost zachování příjezdu k zásobování objektu bude řešena dočasným zpevněním štěrkem. Součástí akce je také výsadba 2 stromů a štěrkového trávo-bylinného záhonu.

4. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracoval [redacted] zodpovědný projektant [redacted] (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).
5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
6. **Předmětem veřejné zakázky je mimo jiné:**
 - a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními proti vstupu nepovolených osob
 - g) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
 - h) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - i) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - l) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - m) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - n) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
 - o) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.
 - p) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - q) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - r) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
 - s) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - t) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - u) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - v) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín", a to:
 - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. soupis stavebních prací a dodávek včetně oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem díla je revitalizace prostoru pod objektem Malé scény ve Zlíně.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad květen 2024)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 31. 8. 2024

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VIII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 660/1, 660/20, 660/35 a st. 4650 v k.ú. Zlín; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1.268.759,50	Kč bez DPH
266.439,50	Kč DPH (21 %)
1.535.199,00	Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a. dokončení a předání kompletního díla
 - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem;

o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30** dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit **odsouhlaseným** zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele **prokurista**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.

4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně

požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol
 - b. stavební deník
 - c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č.14 (případně dle vyhlášky, která tuto nahrazuje) ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.
 - e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
 - f. doklady o likvidaci odpadu
 - g. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.

- Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **1 400 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele.
- Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je minimálně ve **výši 1 400 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele.
- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.
- V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod 4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

- Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
- Záruční doba je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této smlouvy).
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 5 pracovních dnů od jejího telefonického nahlášení objednatel. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: [REDACTED]

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezhájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.

11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. XI. této smlouvy).
3. Zadavatel umožní po dobu stavby příjezd zásobování pro objekt Malé scény.
4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li

kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

schválení finančních prostředků:

*schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
dne: 7.12.2023 č.j. 3/9Z/2023
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 8.1.2024 č.j. 50/1R/2024 RO 1/2024 T21*

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
*schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 4. 12. 2023 č.j. 40/23R/2023*

schválení smlouvy o dílo:


doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 25.3.2024 č.j. 77/6R/2024

Ve Zlíně dne

V dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.



Kontrolu smlouvy provedl:	
Odbor městské zeleně	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína a slouží k věcné, právní a ekonomické kontrole smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1040** **Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín**

Zadavatel **statutární město Zlín** IČO: **00283924**
 náměstí Míru 12, 760 01 Zlín DIČ: **CZ00283924**

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.** IČO: **25860852**
4. května 353 DIČ: **CZ25860852**
75501 **Vsetín**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 268 759,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 268 759,50 CZK
Základní DPH	21 %		266 439,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 535 199,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				7
2	projekt 1. etapa	0,00				7
SO 100	Chodník - 1. etapa	0,00				81
2	projekt 1.etapa	0,00				81
SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa	0,00				12
2	projekt 1. etapa	0,00				12
Celkem za stavbu		0,00				100

Popis stavby: 1040 - Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2 - projekt 1. etapa

Popis objektu: SO 100 - Chodník - 1. etapa

Popis rozpočtu: 2 - projekt 1.etapa

Popis objektu: SO 800 - Sadové úpravy - 1.etapa

Popis rozpočtu: 2 - projekt 1. etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				12,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				4,1
17	Konstrukce ze zemin	HSV				4,7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				10,8
5	Komunikace	HSV				10,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				3,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				22,2
8	Trubní vedení	HSV				0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				3,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4,2
ON	Ostatní náklady	HSV				4,7
VN	Vedlejší náklady	HSV				2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0,9
Cena celkem					1 268 759,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	projekt 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON						59 000,00		
Ostatní náklady								
1	005211020T00	Ochrana stávajících inženýrských sítí, na staveništi	soubor					
		Náklady vytyčení sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy : a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. : Dále položka zahrnuje náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem : nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. :		1,00000				
2	005211030T00	Dočasná dopravní opatření	soubor					
		zajištění zvláštního užívání komunikace I. třídy I/49, které se skládá : - zpracování projektové dokumentace : - zajištění vydání vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek účastníků řízení : - zajištění vydání rozhodnutí včetně úhrady správních poplatků : - zajištění případného zvláštního užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného : - dovoz, montáž, provoz (pronájem) a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby demonťáž, odvoz dopravního značení :		1,00000				
3	005211080T00	Bezpečnostní a hygienická opatření, na staveništi	soubor					
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště : či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany : a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). : Dále jsou součástí položky náklady : - ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení : - řádné vyznačení staveniště jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	projekt 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek : - zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu : - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení : díla včetně zajištění bezpečnosti : - fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla v tištěné i digitální podobě : - fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě : - fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla v tištěné i digitální podobě : - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu : - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla : - na řádné oplocení stavby : 						
4	005211100T00	Předání a převzetí staveniště	soubor					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :						
5	005241010T00	Dokumentace skutečného provedení	soubor					
		<ul style="list-style-type: none"> Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě : a požadovaném počtu dle SOD. : Dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě : na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg. : 						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	projekt 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	005241020T00	Geodetické zaměření skutečného provedení p)geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, : 1,00 výškovém systému Balt po vyrovnání, včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem GIS MMZ : v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x .dwg. :	soubor					
7	005241030T00	Předání a převzetí díla náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla - zejména příprava a vyhotovení dokladové části : 1,00 v rozsahu dle SOD a účast zhotovitele při předání díla, případné odstranění případných závad zjištěných : při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. : Součástí položky jsou náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) :	soubor					
Díl: VN		Vedlejší náklady						
8	005111020T00	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. : 1,00 Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) : a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Protokol bude ověřen autorizovaným zeměměřičem. :	soubor					
9	005111021T00	Vytyčení inženýrských sítí Vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu. : 1,00	soubor					
10	005121015T00	Vybudování zařízení staveniště, pro JKSO 822 Součástí položky jsou náklady : 1,00	soubor					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	projekt 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kancelář stavby. : Doprava a osazení kontejnerů pro skladování. : Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny a kancelář stavby. : Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie. :						
11	005121025T00	Provoz zařízení staveniště, pro JKSO 822 Součástí položky jsou náklady : 1,00 Opatření nebo pronájem kontejnerů pro skladování. : Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny a kancelář stavby. : Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelář stavby. :	soubor					
12	005121035T00	Odstranění zařízení staveniště, pro JKSO 822 Součástí položky jsou náklady : 1,00 Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. : Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých : Případné ohumsování. Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje. :	soubor					
13	005231014T00	Revize a zkoušky, zkouška únosnosti pláně zátěžové zkoušky silniční pláně - předpoklad 2,0 kusy : 2,00	ks					
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	projekt 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu plocha S1 (ze zámkové dlažby ("vlnka") : 2,70*7,90	m2	21,33000				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90 plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70 plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50 plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40 plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60 plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80	m2	177,04000				
3	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	177,04000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vybourání chodníkového obrubníku včetně lože : kolem plochy S1 : 7,90 kolem plochy S2 : 7,50+2,80 kolem plochy S3 : 8,60 kolem plochy S4 : 0,00 kolem plochy S5 : 13,40 kolem plochy S6 : 6,30+6,20 kolem plochy S7 : 18,80	m	71,50000				
5	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	71,50000				
6	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	44,58630				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zámková dlažba : 4,79925				4,80000		
		betonová dlažba : 24,43152				24,43000		
		obrubníky : 15,3555				15,36000		
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			44,58630		
		přesun vybouraných dlažeb do areálu TSZ : 44,5863				44,59000		
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			267,49800		
		nákladfy na dalších 6 km (celkem 7 km) : 44,583*6,00				267,50000		
9	199000011T00	Poplatek za recyklaci betonu, recyklační centrum	t			44,58630		
Díl: 1		Zemní práce						
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3			101,32330		
		odkop stávající travnaté plochy do hloubky 0,41 m pod niveletu :						
		travnatá plocha TR1 : 6,50*33,70*0,41				89,81000		
		travnatá plocha TR2 : 3,00*8,00*0,41				9,84000		
		travnatá plocha TR3 : 1,20*3,40*0,41				1,67000		
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			20,26470		
		snížení výkonu stroje o 20% : 101,3233*0,20				20,26000		
12	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3			101,32330		
		převoz na recyklační centrum : 101,3233				101,32000		
13	162702200T00	Poplatek za převzetí zeminy k recyklaci	m3			101,32330		
		poplatek recyklačnímu centru : 101,3233				101,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm odstranění stávající štěrkové pojižděné plochy : plocha SP1 : 1,50*53,00	m2	79,50000				
					79,50000			
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km vybourané vrstvy štěrkové vozovky : 69,96	t	69,96000				
					69,96000			
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km vybourané vrstvy štěrkové vozovky, dalších 6 km : 69,96*6	t	419,76000				
					419,76000			
17	199000031T00	Poplatek za skládku vybouraných štěrkových, vrstev - recyklační centrum	t	69,96000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním po provedení vybourání (odtěžení) a odkopu ploch na úroveň pláně bude provedeno její zhutnění : plocha S1 (ze zámkové dlažby "vlnka") : 2,70*7,90 plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90 plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70 plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50 plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40 plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60 plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80 plochy nových chodníků : plocha N1 : 1,80*4,85 plocha N2 : 2,70*34,00 plocha N3 : 1,00*4,85	m2	465,27000				
					21,33000			
					27,72000			
					20,01000			
					19,55000			
					30,82000			
					50,74000			
					28,20000			
					8,73000			
					91,80000			
					4,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha N4 : 1,20*12,35				14,82000		
		plocha N5 : 1,30*20,00				26,00000		
		plocha vibrovaného štěrku :						
		plocha VS1 : 3,60*31,00				111,60000		
		plocha VS2 : 1,30*7,00				9,10000		
19	564851111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, kamenivo frakce 16/32 mm	m2			120,70000		
		podklad pod vibrované štěrk :						
		plocha VS1 : 3,60*31,00				111,60000		
		plocha VS2 : 1,30*7,00				9,10000		
20	564851111RT5	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, kamenivo frakce 8/16 mm	m2			120,70000		
		podklad pod vibrované štěrk :						
		plocha VS1 : 3,60*31,00				111,60000		
		plocha VS2 : 1,30*7,00				9,10000		
21	564742112T00	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ, s rozprostřením, vlhčením a hutněním - tl. 110 mm	m2			120,70000		
		vibrovaný štěrk frakce 4 -12 mm : 120,70				120,70000		
22	571903111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2	m2			120,70000		
		kryt na vibrovaný štěrk - plocha dle technické zprávy : 120,70				120,70000		
Díl: 5		Komunikace						
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2			198,37000		
		předláždění stávajících ploch - bez vybourání a obnovy nových podkladních konstrukcí :						
		plocha S1 (ze zámkové dlažby ("vlnka") : 2,70*7,90				21,33000		
		plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90				27,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70		20,01000				
		plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50		19,55000				
		plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40		30,82000				
		plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60		50,74000				
		plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80		28,20000				
24	592451192	Dlažba betonová 30x30x8 cm přírodní	m2	202,33740				
		Předláždění původních chodníků - nový materiál, ztrátne 2% : 198,37*1,02		202,34000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
25	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	136,32000				
		vypravení stávající štěrkové plochy - severně od nově vybudovaného chodníku : 3,20*42,60		136,32000				
26	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	24,00000				
		rozšíření úvratí na západní straně : 3,00*8,00		24,00000				
27	571903111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2	m2	160,32000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
28	564851111VT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	162,66000				
		nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně poježděné :						
		plocha N1 : 1,80*4,85		8,73000				
		plocha N2 : 2,70*34,00		91,80000				
		plocha N3 : 1,00*4,85		4,85000				
		plocha N4 : 2,20*12,40		27,28000				
		plocha N5 : 1,20*25,00		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm	m2	162,66000				
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 dle technické zprávy : 104,50	m	104,50000				
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně pojižděné :	m2	162,66000				
		plocha N1 : 1,80*4,85		8,73000				
		plocha N2 : 2,70*34,00		91,80000				
		plocha N3 : 1,00*4,85		4,85000				
		plocha N4 : 2,20*12,40		27,28000				
		plocha N5 : 1,20*25,00		30,00000				
32	592451192	Dlažba betonová 30x30x8 cm přírodní nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně pojižděné, ztratiné 2%, materiál :	m2	165,91320				
		plocha N1 : 1,80*4,85*1,02		8,90000				
		plocha N2 : 2,70*34,00*1,02		93,64000				
		plocha N3 : 1,00*4,85*1,02		4,95000				
		plocha N4 : 2,20*12,40*1,02		27,83000				
		plocha N5 : 1,20*25,00*1,02		30,60000				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 Betonové obrubníky tl. 10 cm :	m	83,00000				
		strana B1 : 66,00		66,00000				
		strana B2 : 17,00		17,00000				
34	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	67,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Betonové obrubníky tl. 10 cm, ztratiné 3% : strana B1 : 66,00*1,03				67,98000		
35	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý Betonové obrubníky tl. 5 cm, ztratiné 3% : strana B2 : 17,00*1,03	kus		17,51000	17,51000		
Díl: 8		Trubní vedení						
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle technické zprávy : 3,00	kus		3,00000	3,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
37	916231010T00	Osazení obruby z ocelové pásoviny osazení obruby z ocelové pásoviny, pásovina tl. 5 mm, výška 100 mm : hrana O2 : 31,10 hrana O3 : 4,85 hrana O4 : 7,00 hrana O5 : 1,30 hrana O6 : 24,15 hrana O7 : 3,60 hrana O8 : 1,20	m		73,20000	31,10000 4,85000 7,00000 1,30000 24,15000 3,60000 1,20000		
38	13281045	Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 10 mm materiál pro kotvení ocelové obruby : 125,00*0,62/1000	T		0,07750	0,08000		
39	13322800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm materiál na obrubník - 4,10 kg/bm - délka obruby 73,20 m : 73,20*4,10/1000	T		0,30010	0,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 obetonování ocelového obrubníku - 0,06 m3 betonu /bm : 0,06*73,20	m3	4,39200		4,39000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
41	767995107T00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg pásovina : 300,10 kulatina : 77,50	kg	377,60000		300,10000 77,50000		
42	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02266				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
43	936104213U00	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby, na pevný podklad	kus	2,00000				
44	936124113U00	Mtž stabil lavička šrouby	kus	5,00000				
45	936174311U00	Mtž stojan pro 5 kol šrouby	kus	1,00000				
46	912112111T00	Montáž sloupku zahrazovacího, flexibilního	kus	6,00000				
47	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY lavičky : 4,00*6,00 odpadkový koš : 4,00	kus	28,00000		24,00000 4,00000		
48	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm lavička 4 otvory, celkem 6 laviček : 4,00*6,00 odpadkový koš 4 otvory : 4,00	kus	28,00000		24,00000 4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	55149037	Koš odpadkový NNK360 - NANUK, rozměrů 315x315x1020 mm dle situace : 2,00	kus	2,00000		2,00000		
50	55149080	Stojan na kola - 4 stání - typ VL140-VELO, rozměr 600x850x1010 mm	kus	1,00000				
51	55149081	zahrazovací sloupek průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu závitovou tyčí	kus	6,00000				
52	55149091	Lavička parková celokovová s opěradlem, rozměrů 1,80x0,70x0,82 m lavička - počet dle situace : 5,00	kus	5,00000		5,00000		
53	274313611T00	Beton základových pasů prostý C 16/20 pasy pod lavičky 0,30*0,40*0,80 m - 2ks/ lavička, 5 laviček : 0,30*0,40*0,80*2*5 pas u stojanu na kola 0,50*0,30*0,90 m, 1,0 ks : 0,50*0,30*0,90*1	m3	1,09500		0,96000 0,14000		
54	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pasy od lavičky - 5,0 laviček - dle technické zprávy : čela 0,30x0,40 m, lavička 2 pasy, 4 čela : 0,030*0,40*2*2*5 boky 0,80x0,40 m, lavička 2 pasy, 4 boky : 0,80*0,40*2*2*5 pas pod stojan na kola : čela 0,50*0,30 m : 0,50*0,30*2 boky 0,50*0,90 m : 0,50*0,90*2	m2	7,84000		0,24000 6,40000 0,30000 0,90000		
55	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,84000				
56	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) pod odpadkový koš 0,35x0,35x0,40 m, celkem 2,0 kusy : 0,35*0,35*0,40*2	m3	0,58400		0,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 100	Chodník - 1. etapa
R:	2	projekt 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod zahrazovací sloupky 0,45x0,45x0,40 m, celkem 6,0 kusů : 0,45*0,45*0,40*6				0,49000		
57	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,60000				
		odpadkový koš - šířka 0,40 m, výška 0,40 m, celkem 2,0 kusy : 0,40*0,40*4*2				1,28000		
		zahrazovací sloupek - šířka 0,45 m, výška 0,40 m, celkem 6,0 kusů : 0,45*0,40*4*6				4,32000		
58	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	431,73041				
Celkem						1 025 861,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa
R:	2	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				59 297,00		
1	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů vytvarování štěrkového záhonu : 13,50*0,40	m3	5,40000				
					5,40000			
2	10371500	substrát zahradnický B; balení volně loženo výsadbový substrát do štěrkového záhonu : 13,50*0,25	m3	3,37500				
					3,38000			
3	583426831	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba kamenivo do záhonu v tl. 11 cm : 13,50*0,11*1,80	T	2,67300				
					2,67000			
4	583425631	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba mulčovací vrstva do záhonu - tl. 5 cm : 13,50*0,05*1,80	T	1,21500				
					1,22000			
5	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 vrstva mezi výsadbový substrát a drcené kamenivo : 13,50	m2	13,50000				
					13,50000			
6	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	500,00000				
7	005728011	Narcissus Cyclamineus "Jetfire"	kus	500,00000				
8	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím Deschampsia caespitosa : 30,00 Anemone hybrida "Serenade" : 20,00 Aster ageratoides "Asran" : 10,00	kus	100,00000				
					30,00000			
					20,00000			
					10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa
R:	2	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Aquilegia vulgaris kultivary : 20,00		20,00000				
		Geranium "Sirak" : 20		20,00000				
9	005728041	Geranium "Sirak"	kus	20,00000				
10	02666001	Aquilegia vulgaris kultivary	kus	20,00000				
11	005725001	Aster ageratoides "Asran",	kus	10,00000				
12	02666002	Anemone x hybrida "Serenade"	kus	20,00000				
13	02666003	Deschampsia caespitosa "Tautrager"	kus	30,00000				
14	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, na každou rostlinu 2x ročně 5 litrů : 0,005*2*600	m3	6,00000		6,00000		
15	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	6,00000				
Díl: 1		Zemní práce						
16	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 ohumusování volných ploch : 85,00	m2	85,00000		85,00000		
17	5832011	zemina zahradní; netříděná zemina pro ohumusování volných ploch 85,00 m2 v tloušťce 0,10 m : 85,00*0,10*1,60	t	13,60000		13,60000		
18	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	8,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa
R:	2	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, zemina pro ohumusování volných ploch 85,00 m2 v tloušťce 0,10 m : 85,00*0,10				8,50000		
19	182001151T00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	85,00000				
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	85,00000				
21	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	85,00000				
22	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	2,00000				
23	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	2,00000				
24	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Zatravnění v rozsahu dle technické zprávy : 85,00	m2	85,00000		85,00000		
25	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž osivo 30 g/m2 : 85,00*30,00/1000	kg	2,55000		2,55000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
26	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravu vzdálenost do 20 km a se složením, výsadba 2,00 kusů stromů - jerlín : 2,00	kus	2,00000		2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa
R:	2	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	10371500	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,00000				
28	184004724T00	Aplikace půdního kondicionéru ke stromům	kus	2,00000				
29	10391505.A	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv k vysazeným stromům - 0,75 kg/strom : 0,75*2	kg	1,50000				
30	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	2,00000				
31	02662150	Dřezovec trojtrnný "Skyline" - Gladitsia triacanthos "Skyline", velikost 18 -20	kus	2,00000				
32	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	2,00000				
33	05217108	Tyčovina 3 kůly ke každému stromu, délka 2,50 m : 3,14*0,04*0,04*2,50*3*2	m3	0,07540				
34	60850030	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	6,00000				
35	184215412T00	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m, v rovině nebo svahu do 1:5	kus	2,00000				
36	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, průměr 1,00 m, počet stromů 2,00 ks : 3,14*0,50*0,5*2	m2	1,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1040	Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
O:	SO 800	Sadové úpravy - 1.etapa
R:	2	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	10391100	kúra mulčovací; balení volně loženo materiál na mulčování výsadbových mís : 3,14*0,50*0,50*0,1*2	m3	0,15700 0,16000				
38	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 0,0001	t	0,00010				
39	25191161	hnojivo	kg	0,03000				
40	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m 200 litrů/kus : 0,20*2	m3	0,40000 0,40000				
41	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, každý strom 2x ročně zalítí 100,00 l vody : 0,10*2*2	m3	0,40000 0,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
42	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	20,62496				
Celkem						148 898,46		