

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 09.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
059	Připojení VTO u návěstidel S a L na traťový kabel v žst. Krupá	55 039,57	0,00	11 558,31	66 597,88	43 703,78	11 335,79	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	39 081,67	0,00	8 207,15	47 288,82	31 582,00	7 499,67	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	2 112,27	0,00	443,58	2 555,85	0,00	2 112,27	0,00	0,00	0,00
03	VRN	13 845,63	0,00	2 907,58	16 753,21	12 121,78	1 723,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		55039,57	0,00	11558,31	66597,88	43703,78	11335,79	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Připojení VTO u návěstidel S a L na traťový kabel v žst. Krupá

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: VTO km 65,225 u náv. L a v km 66,503 u náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	7 499,67	7 499,67		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	7 499,67	7 499,67		0,000
4	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	3,000	2 146,20	0,00	6 438,60	6 438,60	0,00000	0,000
5	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,000	353,69	0,00	1 061,07	1 061,07	0,00000	0,000
OST Ostatní							6 716,74	24 865,26	31 582,00		0,000
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 070,91	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00000	0,000
9	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
10	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	1,000	2 244,75	2 244,75	0,00	2 244,75	0,00000	0,000
11	759	7590541432	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EZE	kus	1,000	4 040,55	4 040,55	0,00	4 040,55	0,00000	0,000
12	759	7590541614	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely BOKT-5S-43/8-75/15	kus	2,000	215,72	431,44	0,00	431,44	0,00000	0,000
7	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	3 306,90	0,00	6 613,80	6 613,80	0,00000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	80,000	21,35	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	80,000	22,34	0,00	1 787,20	1 787,20	0,00000	0,000
8	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000	728,18	0,00	1 456,36	1 456,36	0,00000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	104,000	82,02	0,00	8 530,08	8 530,08	0,00000	0,000
Celkem							6 716,74	32 364,93	39 081,67		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Připojení VTO u návěstidel S a L na traťový kabel v žst. Krupá

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: VTO km 65,225 u náv. L a v km 66,503 u náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
M Práce a dodávky M							0,00	2 112,27	2 112,27		0,000	
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	2 112,27	2 112,27		0,000	
3	R	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	3,000	704,09	0,00	2 112,27	2 112,27	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	2 112,27	2 112,27			0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Připojení VTO u návěstidel S a L na traťový kabel v žst. Krupá

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: VTO km 65,225 u náv. L a v km 66,503 u náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	12 121,78	12 121,78		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	24,000	463,19	0,00	11 116,56	11 116,56	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 723,85	1 723,85		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	344,770	5,00	0,00	1 723,85	1 723,85	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	13 845,63	13 845,63		0,000