

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB Čechův most, úprava zastávky,
Praha 1, č.a. 999 412/42
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava
konstrukčních vrstev vozovky

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

5

Číslo ZBV:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/22/6100/126 uzavřené dne 25.01.2023
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Rozpad položky 991
- (f)

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

5. Kácení dřevin a zpevnění svahu

Při zajišťování svahu pro zhotovení opěrné zdi bylo zjištěno nestabilní podloží. Byl zjištěn nepříznivý úklon vrstev ve sklonu 1:1 rozpukané zvětřalé břidlice šterkového charakteru. Z důvodu zajištění svahu za opěrnou zdi bylo nutné zvětšení výkopu. Z důvodu zvětšení výkopu byla ohrožena stabilita stávajících vzrostlých dřevin nad provozovanou tramvajovou zastávkou směrem do centra. Vzhledem k tomu byly tyto dřeviny částečně pokáceny, dle návrhu projektanta, který určil nezbytný rozsah kácení.

Po zhotovení opěrné zdi a zasypání výkopu, bylo nutné zhotovit protierozní opatření obnoveného svahu za opěrnou zdi. Svah byl oset travním semenem a ochráněn Jutou, která byla zakotvena do země.

Změna, která nemění povahu zakázky a její hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	95 628,10	95 628,10

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy
Ve věci projednání změn

jméno

datum

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsanými, zdůvodněnými, dokladovanými a oceněnými v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.

Objednatel (místopředseda
představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr


datum

Zhotovitel

jméno

datum

Č



Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č.5

Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*

Číslo jednací: *2023/TDS/5*

Datum: *24.1.2024*

Vyřizuje: *Ivan Vořechovský*

SO: *201 Opěrná zeď*

Popis změny: Při zajišťování svahu pro zhotovení opěrné zdi bylo zjištěno nestabilní podloží. Byl zjištěn nepříznivý úklon vrstev ve sklonu 1:1 rozpukané zvětralé břidlice štěrkového charakteru. Z důvodu zajištění svahu za opěrnou zdí bylo nutné zvětšení výkopu. Z důvodu zvětšení výkopu byla ohrožena stabilita stávajících vzrostlých dřevin nad provozovanou tramvajovou zastávkou směrem do centra. Vzhledem k tomu byly tyto dřeviny částečně pokáceny, dle návrhu projektanta, který určil nezbytný rozsah kácení.

Po zhotovení opěrné zdi a zasypání výkopu, bylo nutné zhotovit protierozní opatření obnoveného svahu za opěrnou zdí. Svah byl oset travním semenem a ochráněn Jutou, která byla zakotvena do zeminy.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

Podpis:

Ivan Vořechovský

Ivan

Vořechovský

Digitálně podepsal

Ivan Vořechovský

Datum: 2024.01.24

08:31:06 +01'00'

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.5 ze dne 05.10.2023**
Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*
Číslo jednací:
Datum: 25.1.2024
Vyřizuje: *Ing. Ondřej Trešl*

Popis původního řešení: Řešení zajištění svahu bylo navrženo záporovým pažením na základě geotechnického průzkumu zemin za rubem stávající zárubní zdi. Jelikož za rubem zdi zřejmě byly využity navážky, je materiál v prostoru za stávající zdi charakteru značně proměnlivého, viz dále.

Popis změny: Při realizaci zajištění svahu pro zhotovení opěrné zdi bylo zjištěno nestabilní podloží. Byl zjištěn nepříznivý úklon vrstev ve sklonu 1:1 rozpukané zvětralé břidlice štěrkového charakteru (sypký materiál, nevhodný pro užití záporového pažení). Z důvodu zajištění svahu za budoucí opěrnou zdi bylo nutné zvětšení rozsahu výkopu a zajištění vrstvou vyztuženého stříkaného betonu. Z důvodu zvětšení výkopu byla ohrožena stabilita stávajících vzrostlých dřevin nad provozovanou tramvajovou zastávkou směrem do centra. Vzhledem k tomu byly tyto dřeviny částečně pokáceny, dle návrhu projektanta, který na základě dendrologického průzkumu určil nezbytný rozsah kácení. Po zhotovení opěrné zdi a zasypání výkopu, bylo nutné zhotovit protierozní opatření obnoveného svahu za opěrnou zdi. Svah byl oset travním semenem a ochráněn jutovou rohoží, která byla zakotvena do zeminy.

AD s touto navrženou změnou souhlasí. *Změna spočívala ve změně způsobu zajištění svahu výkopu pro realizaci nové části zárubní zdi a pokácení dřevin rizikově nakloněných nad prostor nástupiště a vozovky, resp. do nosné konstrukce trakčního vedení.*

Podpis:



Ing. Ondřej Trešl

991	Hodinová sazba Kácení dřevin a zpevnění svahu	hod.	509,00	187,87	95 628,10
-----	---	------	--------	--------	-----------

Název položky		MJ	množství	JC	celkem	
	Kácení					
1	112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	13,000	2 470,00 Kč	32 110,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
2	112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	2,000	5 390,00 Kč	10 780,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
3	112201151 Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	13,000	1 180,00 Kč	15 340,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
4	112201153 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	7 280,00 Kč	14 560,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
5	112155115 Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	15,000	214,00 Kč	3 210,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
7	155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení	m2	113,000	87,70 Kč	9 910,10 Kč	CS ÚRS 2023 02
8	69321121 georochož protierozní	m2	113,000	86,00 Kč	9 718,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
	Celkem				95 628,10 Kč	