

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 502/01/2017 Malinovského nám. 3 - oprava kuchyně

Objekt: 001 Oprava podlahy

Rozpočet: 502/01/2017 Malinovského nám. 3 - oprava kuchyně

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: MarkTech s.r.o.

IČO: 28336941

Korejská 4
616 00 Brno

DIČ: CZ2836941

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	475 226,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	475 226,42 CZK
Základní DPH	21 %	99 797,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

575 023,97 CZK

21.6.2017

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	502/01/2017	Malinovského nám. 3 - oprava kuchyně
O:	001	Oprava podlahy
R:	502/01/2017	Malinovského nám. 3 - oprava kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 821,25
1	619999-1011	Zakrytí konstrukcí fólie + páska zakrytí odsávání : 4*1,3*2+4*1,5*2*2+1,3*2*1,5*2+2*1,5*3+1,5*3*2*1,5+2*3*1,5 10*0,3*4*2*3	m2	145,70000 73,70000 72,00000	12,50	1 821,25
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				5 270,00
2	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	425,00	4 250,00
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi 15*0,1 10*0,15	m2	3,00000 1,50000 1,50000	340,00	1 020,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				27 000,00
4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	50,00000	540,00	27 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				71 403,60
5	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	150,00000	75,00	11 250,00
6	953941121R00	Plech nárožní ochranné hliníkové 1 x 80 x 1500 mm	kus	10,00000	173,00	1 730,00
7	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků 11*4	kus	44,00000 44,00000	82,40	3 625,60
8	953942425R00	Osazení rámu roštů v podlahách	kus	4,00000	115,00	460,00
9	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000	240,00	7 200,00
10	952902115R00	Strojní otrýskání , broušení	m2	150,00000	185,00	27 750,00
11	12710131R	Plech nerez 2,0 x 1000 x 2000 mm atyp olemování vpustí, žlabů (6+0,2)*0,1*2 0,2*4*5	m2	5,24000 1,24000 4,00000	3 700,00	19 388,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				27 565,00
12	965048515R00	Broušení povrchů podlah do tl. 5 mm	m2	150,00000	180,00	27 000,00
13	965081412R00	Bourání podlah z litých plochy do 1 m2 pro osazení podélných roštů ke kotlům : 4*0,2	m2	0,80000 0,80000	50,00	40,00
14	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,00000	105,00	525,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				14 245,00
15	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm pro odtokové žlaby : 3*2*2+0,2*2*2	m	12,80000 12,80000	850,00	10 880,00
16	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	10,00000	64,00	640,00
17	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 10*0,1	m2	1,00000 1,00000	60,00	60,00
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	41,00000	65,00	2 665,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				307,26
19	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,20495	255,00	307,26
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				71 709,35
20	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	6,00000	115,00	690,00
21	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	10,00000	95,00	950,00
22	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 63 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3,00000	406,00	1 218,00

23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm systém plus do 90°C	m	5,00000	170,00	850,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
24	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm systém plus do 90°C	m	10,00000	355,00	3 550,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
25	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	15,00000	7,05	105,75
26	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00000	15,00	150,00
27	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	5,00000	89,00	445,00
28	721210818R00	Demontáž vpusti vanové DN 100	kus	11,00000	89,00	979,00
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	30,00000	12,00	360,00
30	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	5,00000	100,00	500,00
31	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	11,00000	85,00	935,00
32	721300945R00	Pročištění podlahových vpustí DN 100	kus	11,00000	34,00	374,00
33	28615421.AR	Zátka HTM D 50 mm PP	kus	5,00000	12,00	60,00
34	28653013.AR	367630 Vpusť podlahová Varino d 110 mm	kus	8,00000	2 335,00	18 680,00
35	551616894R	Žlab odtokový vč. sifonu L=1000 mm SZP1000, PREMIUM	kus	6,00000	4 360,00	26 160,00
36	551616914R	Rošt DESIGN - 4 leštěný SZR104L l = 1000 mm, PREMIUM	kus	6,00000	1 435,00	8 610,00
37	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	75,00000	1,60	120,00
38	998721293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	%	75,00000	0,45	33,75
39	998721294R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	%	75,00000	0,40	30,00
40	998721299R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanál. další 1km	%	75,00000	0,05	3,75
41	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	5,52408	1 250,00	6 905,10
Díl:	722	Vnitřní vodovod				14 581,25
42	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	5,00000	148,00	740,00
43	722173916R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 50 mm	kus	5,00000	44,00	220,00
44	722174916R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm	m	10,00000	51,00	510,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
45	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	42,00	84,00
46	722223181R00	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15	kus	5,00000	164,00	820,00
47	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	20,00000	9,80	196,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00000	19,00	570,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				
49	722200004RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon	m	15,00000	757,00	11 355,00
50	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	75,00000	0,30	22,50
51	998722293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%	75,00000	0,40	30,00
52	998722294R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	%	75,00000	0,40	30,00
53	998722299R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	%	75,00000	0,05	3,75
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 081,25
54	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	5,00000	178,00	890,00
55	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	5,00000	85,00	425,00
56	725860421R00	Dvojitá přípojka se zpět. klapkou HL 2, G 1"	kus	2,00000	340,00	680,00
57	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	75,00000	0,30	22,50
58	998725293R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	%	75,00000	0,40	30,00
59	998725294R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	%	75,00000	0,40	30,00
60	998725299R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	%	75,00000	0,05	3,75
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				156 822,25
61	777217620R00	Soklíky s požiábkem ChS Epoxy 521, výšky nad 100mm	m	71,00000	146,00	10 366,00
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.				
		(13,5+10)*2+3,5*6+1,5*2		71,00000		
62	777242908R00	Oprava podlah plastbet. do 10 mm, Polyélite 415-041	m2	150,00000	615,00	92 250,00
63	777242998R00	Oprava - příplatek za další 2 mm Polyélite 415-041	m2	300,00000	130,00	39 000,00

64	777F11901R00	150*2 Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	300,00000		
65	777611991R00	Příplatek za penetraci S 1300 nad 150 g/m2	m2	150,00000	75,00	11 250,00
66	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	75,00000	25,00	3 750,00
67	998777293R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 500 m	%	75,00000	1,15	86,25
68	998777294R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 1 km	%	75,00000	0,75	56,25
69	998777299R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. další 1km	%	75,00000	0,80	60,00
Díl:	781	Obklady keramické			0,05	3,75
						41 091,55
70	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	58,40000	25,00	1 460,00
		105 : 2,5*2*2		10,00000		
		106 : 2,5*2		5,00000		
		101 : 1,5*2+(3,5+0,5*3)*2+(1,3+0,2*2+0,3)*2		17,00000		
		PO ROZVODECH : 5*0,2		1,00000		
		jidelna : (2+7)*1		9,00000		
		jidelna : (2,3+1,8)*2*2		16,40000		
71	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	58,40000	425,00	24 820,00
72	59781346R	Obkládačka 15x15 bílá lesk, Color One + ztratné : 58,4*1,1	m2	64,24000	220,00	14 132,80
				64,24000		
73	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	75,00000	3,50	262,50
74	998781293R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 500 m	%	75,00000	2,90	217,50
75	998781294R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	%	75,00000	2,50	187,50
76	998781299R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km	%	75,00000	0,15	11,25
Díl:	784	Malby				8 328,60
77	784424922R00	Oprava,malba váp.2x, 2bar+strop,oškr. míst. do 5 m strop : 13,5*10,5 průvlaky : 10,5*9*0,2*3 stěny : (10,5+13,5)*2*1,5+3*3*2*1,5	m2	297,45000	28,00	8 328,60
				141,75000		
				56,70000		
				99,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				9 797,50
78	M21	Samostatný rozpočet		1,00000	9 797,50	9 797,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				13 202,56
79	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,52408	650,00	3 590,65
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,52408	200,00	1 104,82
81	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,52408	315,00	1 740,09
82	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,52408	25,00	138,10
83	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	5,52408	1 200,00	6 628,90
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
84	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

475 226,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: oprava elektroinstalace kuchyně

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MarkTech s.r.o.
 Korejská 4
 61600 Brno

IČ: 28336941
DIČ: CZ28336941

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 188,00
PSV			0,00
MON			8 609,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 797,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

21.6.2017

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
CENA BEZ DPH!

JSOU-LI V PROJEKTU UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD, URČUJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A VZHLED U VIDITELNÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM STEJNÉ A VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ


Položkový rozpočet

S:	oprava elektroinstalace kuchyně
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovně konstrukce				825,00
1	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	3,00000	275,00	825,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				363,00
2	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	3,00000	121,00	363,00
Díl:	M21	Elektromontáže				8 609,50
3	210010035RT1	Trubka ohebná kovová, volně/pod omítku, 36 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3336	m	2,00000	30,60	61,20
4	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	7,00000	31,00	217,00
5	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	1,00000	38,30	38,30
6	210010352R00	Rozvodka krabicová z lis. izoi. 6455-26 do 6 mm2	kus	1,00000	278,00	278,00
7	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00000	16,50	99,00
8	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	2,00000	129,00	258,00
9	210220451R00	Ochranné spoj., Cu4-16 mm2 volně	m	20,00000	18,00	360,00
10	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	4,00000	33,00	132,00
11	210290854R00	Zatažení vodiče do starých trubek, vodič 6 mm2	m	2,00000	23,10	46,20
12	210800626RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	20,00000	31,80	636,00
13	210802470R00	Šňůra CGSG 5 x 6 mm2 pevně uložená	m	10,00000	31,30	313,00
14	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	8,00000	44,10	352,80
15	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	2,00000	59,40	118,80
16	210292021R00	Sfázování žilových kabelů a vedení s prozvoněním	kus	1,00000	122,00	122,00
17	210291092R02	demontáže +eko likvidace; odpojení	hod	3,00000		0,00
18	R1-210 29-	výchozí revize	hod	6,00000	200,00	1 200,00
19	R36.02212	vyhledání stáv. vedení, vývodů, přepojování, úpravy vedení, práce v rozvaděčích	hod	7,00000	150,00	1 050,00
20	210290096R02	práce nepředvídané, neobsažené v cenících ..	hod	5,00000	150,00	750,00
21	34145574R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 10 mm2	m	10,00000	159,50	1 595,00
22	34571109R	Trubka pancéřová pevná z PH 8040 dl. 3 m	m	7,00000	91,60	641,20
23	345711316R	Trubka elektro. ocelová bez závitů 6250	m	1,00000	209,00	209,00
24	34571431R	Krabice elektroinstalační plastová 8118	kus	1,00000	132,00	132,00

26

9 797,50



18

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			825,00
97	Prorážení otvorů	HSV			363,00
M21	Elektromontáže	MON			8 609,50
Cena celkem					9 797,50