



Statutární město Brno "Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Zl. č. 01 Odbourání římsy objektu	-39 928,22	-8 384,93	-48 313,15	57 396,24	12 053,21	69 449,45	17 468,02	3 668,28	21 136,30
Zl. č. 02 Vybourání betonů a topného kanálu z výkopů	-6 569,61	-1 379,62	-7 949,23	22 112,83	4 643,69	26 756,52	15 543,22	3 264,08	18 807,30
Zl. č. 03 Sanace dřevěného stropu	0,00	0,00	0,00	114 709,08	24 088,91	138 797,99	114 709,08	24 088,91	138 797,99
Zl. č. 04 Dešťová kanalizace před objektem	0,00	0,00	0,00	111 755,21	23 468,59	135 223,80	111 755,21	23 468,59	135 223,80
Zl. č. 05 VCPR + MNPR - vyžádané průběhem stavby	-42 116,41	-8 844,45	-50 960,86	158 091,42	33 199,20	191 290,62	115 975,01	24 354,75	140 329,76
<b>Celkem změnové listy k dodatku číslo 1.</b>	<b>-88 614,24</b>	<b>-18 608,99</b>	<b>-107 223,23</b>	<b>464 064,78</b>	<b>97 453,60</b>	<b>561 518,38</b>	<b>375 450,54</b>	<b>78 844,61</b>	<b>454 295,15</b>

V Brně dne 17.05.2017

Vypracoval: Stavební firma Matyáš, s.r.o.  
Ing. Bohumil Semerád, stavbyvedoucí





## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno-Žebětín ÚSEK: SO 001 - Rekonstrukce MŠ, SO 002 - Dvůr a dětské hřiště MŠ, SO 003 - Podélné parkování	<b>5</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Rekapitulace VCP a MNP stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o.      DATUM: 18.5.2017 MAIL      XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rekapitulace VCP a MNP stavby DOTČENÉ MÍSTO: objekty SO 001, 002, 003 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o souhrn víceprací, které se na stavbě nutno provést pro zdárné dokončení díla. Tento souhrn prací nebyl součástí soutěžní projektové dokumentace a výkazu výměr. 1. Chybějící válcované nosníky do připravovaných otvorů, vč. dod. profilů č. 10 2. Chybějící výtuhy do SDK-příčky pro osazení umývadel do dřevěné konstrukce 3. Chybějící dozdění ostění dle PD, 2x 4. Chybějící roznášecí patky pro zazdívané ocelové prvky a podrovnání pod osazované VSŽ plechy, vč. bednění a odbednění a vysekání kapes pro osazení 5. Hrubá výplň rýh po vybouraných schodišťových stupních schodiště na půdu 6. Podepření kleneb v 1. NP pro betonáž stropu 2. NP 7. Zakrývání výplní vnitřních otvorů 8. Doplnění rýh ve stávajících mazaninách, vč. samonivelační stěrky, přechod mezi jednotlivými učebnami v 1. NP 9. Záměna zárubní stavebních za zárubně do SDK příček 10. Vybourání zhlaví I-profilů klenbového stropu a vybourání celých I-profilů ze zdi a zaházení kapes po vybouraných profilech 11. Odsekání soklu z umělého kamene na fasádě 12. Chybějící hydroizolace, vč. penetračního nátěru u dobetonávek mezi učebnami 13. Špatná výměra u položky: odstranění-izolace proti vlhkosti vodorovné pásy přitavením 14. Odsouhlasené položky týkající se vodorovné střechy z folie a včetně doplňkových prvků	



## VIPLANYL

15. Nátěr nových zárubní
16. Omítka vápenná vnitřního ostění štuková i venkovního ostění hrubá u nových otvorů
17. Úprava okenního venkovního parapetu u stávajících oken pro zateplení (odsekání a podrovnání)
18. Odvrtání chybějících prostupů přes stropní ŽB konstrukci
19. Vybourání a zazdění komínových dvířek
20. Nosné překlady - 2 kusy nad vstupem do místnosti pro termosy
21. Igelit nebo lepenka pod podsyp pro plovoucí podlahu ve II. NP
22. Průrazy přes stěny a stropy pro jednotlivá řemesla a jejich zapravení
23. Související přesuny hmot
24. Související přesuny suti a odvoz a uložení na skládku

Oproti těmto pracím jsou odečteny práce, které se ve výkazu výměr soutěžní dokumentace objevují zdvojeně (součást výkazu a výkazu řemesel (řemesla)).

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, 

DATUM: 18.5.2017

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:







SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá .



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno-Žebětín ÚSEK: SO 001 - Rekonstrukce MŠ, SO 002 - Dvůr a dětské hřiště MŠ, SO 003 - Podélné parkování		<b>5</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Rekapitulace VCP a MNP stavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail XXXX	DATUM: 18.5.2017	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Rekapitulace VCP a MNP stavby</b> DOTČENÉ MÍSTO: objekty SO 001, 002, 003 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	158 091,42 Kč	33 199,20 Kč	191 290,62 Kč
Méněpráce:	-42 116,41 Kč	- 8 844,45 Kč	-50 960,86 Kč
Rozdíl:	115 975,01 Kč	24 354,75 Kč	140 329,76 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: 			DATUM: 18.5.2017
VYJÁDRĚNÍ: <i>VCP + MNP VZNIKÁ DĚTINŮ USTAVBY</i>			
OD: _____ GP _____	PODPIS: 		DATUM: _____ xxx
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: 		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


<b>Rozpočet</b>	<b>5</b>	<b>VCPR - Změnový list č. 5</b>	JKSO	801.31
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>04</b>	<b>MNPR + VCPR - Změnový list č. 5</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	119 485,67	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	38 605,75	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	158 091,42	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	158 091,42	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	158 091,42	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		158 091,42 Kč
DPH	21,0 %		33 199,20 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>191 290,62 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet :	5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 594,05	0,00	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 089,19	0,00	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	41 582,07	0,00	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 144,70	0,00	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 575,98	0,00	0	0	0
64 Výplně otvorů	16 959,60	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 383,49	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 359,11	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 786,98	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	1 131,53	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,00	7 372,19	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	5 476,71	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	22 260,08	0	0	0
783 Nátěry	0,00	2 365,25	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 010,50	0,00	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>119 485,67</b>	<b>38 605,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	158 091,42	0
Oborová přírážka	0	0,0	158 091,42	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	158 091,42	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	158 091,42	0
Zařízení staveniště	0	0,0	158 091,42	0
Provoz investora	0	0,0	158 091,42	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	158 091,42	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	158 091,42	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,00	369,90	369,90
		Chybějící dodání a osazení překladu mezi m.č. 105 a 114:1		1,00		
2	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	1,00	286,95	286,95
		Chybějící dodání a osazení překladu mezi m.č. 105 a 114:1		1,00		
3	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,05	25 824,07	1 249,88
		Chybějící dodání a osazení válcovaného nosníku do připravených otvorů:				
		Viz výpis vybourávek v.č. 18 - v. NP :				
		- bod č. 15 - v rozpočtu ocelové profily na jeden otvor, ve skutečnosti dva otvory:4*1,45*8,34*0,001		0,05		
4	342263310RT1	Úprava sádkartonové přičky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus	23,00	166,50	3 829,50
		umýdlo na SDRK příčce:5		5,00		
		sprchová baterie na SDRK příčce:1		1,00		
		baterie dřezová na SDRK příčce:1		1,00		
		horní skříňky 14 na SDRK příčce :2		2,00		
		radiátory na SDRK 22 600/800:7*2		14,00		
5	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,31	626,50	1 447,22
		Chybějící dozdění ostění dle PD - v.č. 4:				
		- okno na boční fasádě do zahrady u vstupních dveří:2,1*0,5		1,05		
		- okno v místě stávajících plastových dveří:2*2,1*0,3		1,26		
6	380311552R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 20/25 do 30 cm	m3	0,27	2 750,00	753,50
		Chybějící roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 1, bod. č. 14 - roznášecí patka pod ocelové profily IPE 160 - d. 3500 mm :2*2*0,3*0,5*0,1		0,06		
		- v.č. 6a, roznášecí patka pod ocelovou vaznicí ocelového nosného rámu R 101 - HEB 200 - d. 7855 mm:2*0,3*0,5*0,15		0,05		
		2*0,3*0,5*0,15		0,05		
		- v.č. 02, roznášecí patka pro ocelové prvky schodiště :				
		- prvek č. 7, IPE 240 - d. 4050:2*0,3*0,3*0,1		0,02		
		- prvek č. 3, IPE 220 - d. 4050:2*0,3*0,3*0,1		0,02		
		- prvek č. 4, IPE 180 - d. 1850:1*0,3*0,3*0,1		0,01		
		- prvek č. 6, IPE 180 - d. 1360:1*0,3*0,3*0,1		0,01		
		- prvek č. 19, IPE 160 - d. 4950:4*0,2*0,25*0,1		0,02		
		- prvek č. 1, IPE 180 - d. 4950:2*4*0,2*0,25*0,1		0,04		
		- prvek č. 2, IPE 200 - d. 4950:2*0,2*0,25*0,1		0,01		
7	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.	m2	2,25	573,89	1 291,25
		Chybějící roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 1, bod. č. 14 - roznášecí patka pod ocelové profily IPE 160 - d. 3500 mm :2*2*(0,3+0,5+0,3)*0,1		0,44		
		- v.č. 6a, roznášecí patka pod ocelovou vaznicí ocelového nosného rámu R 101 - HEB 200 - d. 7855 mm:2*0,25*0,5		0,25		

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*2*0,25*0,5		0,50		
		- v.č. 02, roznášecí patka pro ocelové prvky schodiště :				
		- prvek č. 7, IPE 240 - d. 4050:2*0,3*0,2		0,12		
		- prvek č. 3, IPE 220 - d. 4050:2*0,3*0,2		0,12		
		- prvek č. 4, IPE 180 - d. 1850:1*0,3*0,2		0,06		
		- prvek č. 6, IPE 180 - d. 1360:1*0,3*0,2		0,06		
		- prvek č. 19, IPE 160 - d. 4950:4*0,25*0,2		0,20		
		- prvek č. 1, IPE 180 - d. 4950:2*4*0,25*0,2		0,40		
		- prvek č. 2, IPE 200 - d. 4950:2*0,25*0,2		0,10		
8	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	2,25	162,60	365,85
		Chybějící roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 1, bod. č. 14 - roznášecí patka pod ocelové profily IPE 160 - d. 3500 mm :2*2*(0,3+0,5+0,3)*0,1		0,44		
		- v.č. 6a, roznášecí patka pod ocelovou vaznici ocelového nosného rámu R 101 - HEB 200 - d. 7855 mm:2*0,25*0,5		0,25		
		2*2*0,25*0,5		0,50		
		- v.č. 02, roznášecí patka pro ocelové prvky schodiště :				
		- prvek č. 7, IPE 240 - d. 4050:2*0,3*0,2		0,12		
		- prvek č. 3, IPE 220 - d. 4050:2*0,3*0,2		0,12		
		- prvek č. 4, IPE 180 - d. 1850:1*0,3*0,2		0,06		
		- prvek č. 6, IPE 180 - d. 1360:1*0,3*0,2		0,06		
		- prvek č. 19, IPE 160 - d. 4950:4*0,25*0,2		0,20		
		- prvek č. 1, IPE 180 - d. 4950:2*4*0,25*0,2		0,40		
		- prvek č. 2, IPE 200 - d. 4950:2*0,25*0,2		0,10		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 594,05</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	51,67	140,50	7 259,99
		Podepření klenbového stropu nad 1. NP:				
		- m.č. 102 a 103:4,55*(2,95+0,15+2,2)		24,12		
		- m.č. 114, 113, 115 a část 105				
		:(1,55+0,25+1,0+3,44+1,31)*(1,15+0,1+1,15+1,25)		27,56		
10	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	51,67	35,40	1 829,21
		Podepření klenbového stropu nad 1. NP:				
		- m.č. 102 a 103:4,55*(2,95+0,15+2,2)		24,12		
		- m.č. 114, 113, 115 a část 105				
		:(1,55+0,25+1,0+3,44+1,31)*(1,15+0,1+1,15+1,25)		27,56		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>9 089,19</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
11	340235212RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	91,40	91,40
		Zazdívka vybouraného komínového zaústění:1		1,00		
12	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	16,00	150,50	2 408,00
		Zazdívka vybouraných komínových dvířek:5		5,00		
		Průrazy pro VZT:1+1		2,00		
		Průrazy pro VZT:1+1+1+1		4,00		
		Průrazy pro topení:1+1+1+1		4,00		
		Průrazy pro kanalizaci:1		1,00		
13	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	7,00	150,50	1 053,50



## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MS "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zazdívka vybouraných komínových dvířek:5		5,00		
		Průrazy pro VZT:1+1		2,00		
14	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	230,50	461,00
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
15	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi, zazdívka kapes	m2	6,82	804,60	5 487,37
		Stropní nosníky zbouraného klenbového stropu - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:2*2*0,2*0,2		0,16		
		- nosník délky 2100 mm:2*1*0,2*0,2		0,08		
		Stropní nosníky zbourané mezipodesty schodiště - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:1*2*0,2*0,2		0,08		
		Zazdění kapes pro roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 02, roznášecí patka pro ocelové prvky schodiště :				
		- prvek č. 7, IPE 240 - d. 4050:2*0,25*0,25		0,13		
		- prvek č. 3, IPE 220 - d. 4050:2*0,25*0,25		0,13		
		- prvek č. 4, IPE 180 - d. 1850:10,25*0,25		2,56		
		- prvek č. 6, IPE 180 - d. 1360:10,25*0,25		2,56		
		- prvek č. 19, IPE 160 - d. 4950:4*0,25*0,25		0,25		
		- prvek č. 1, IPE 180 - d. 4950:2*4*0,25*0,25		0,50		
		- prvek č. 2, IPE 200 - d. 4950:2*0,25*0,25		0,13		
		Zazdění kapes pro roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 6a, roznášecí patka pod ocelovou vaznicí ocelového nosného rámu R 101 - HEB 200 - d. 7855 mm:2*0,25*0,25		0,13		
		2*0,25*0,25		0,13		
16	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	17,00	279,00	4 743,00
		Průrazy pro VZT:1+1		2,00		
		Průrazy pro elektro:1		1,00		
		Průrazy kanal:1+1+1+1		4,00		
		Průrazy pro kanal:1		1,00		
		Průrazy pro topení:1+1+1+1+1		6,00		
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
		Průrazy pro kanal:1+1		2,00		
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	66,97	23,91	1 601,19
18	612403389T00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 45x15cm maltou z SMS	m	9,40	475,00	4 465,00
		Hrubá výplň drážky po vybouraných schodových stupních:				
		2*4,7		9,40		
19	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi,	m2	26,05	383,00	9 977,15
		Výplň rýh š. 100 mm:30*0,1		3,00		
		Výplň rýh š. do 70 mm:30*0,05		1,50		
		15*0,07		1,05		
		Výplň rýh š. do 100 mm:20*0,1		2,00		
		40*0,1		4,00		
		Výplň rýh š. do 200 mm:50*0,2		10,00		
		Výplň rýh š. do 150 mm:30*0,15		4,50		

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, nová okna	m2	21,34	529,20	11 294,45
		Vnitřní ostění nových oken a dveří - 1. NP: 2*0,4*(2,1+1,05+2,1)		4,20		
		1*0,5*(2,1+1,15+2,1)		2,68		
		1*0,25*(2,1+1,05+2,1)		1,31		
		2*0,25*(2,35+1,05+2,35)		2,88		
		Vnitřní ostění nových oken a dveří - 2. NP: 9*0,2*(1,5+1,05+1,5)		7,29		
		1*0,2*(1,5+1,05+1,5)		0,81		
		2*0,2*(2,2+1,05+2,2)		2,18		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>41 582,07</b>
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
21	622425921T00	Omítka vápenná vnějšího ostění - hladká	m2	7,67	410,00	3 144,70
		Vnější ostění nových oken a dveří - 1. NP: 2*0,2*(2,1+1,05+2,1)		2,10		
		1*0,2*(2,1+1,15+2,1)		1,07		
		1*0,2*(2,1+1,05+2,1)		1,05		
		2*0,2*(2,35+1,05+2,35)		2,30		
		Vnitřní ostění nových oken a dveří - 2. NP:				
		1*0,2*(2,35+1,05+2,35)		1,15		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 144,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
22	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,30	2 008,62	602,59
		Doplnění mazaniny v přechodu mezi učebnami - m.č. 106:2*0,1*0,5*3,0		0,30		
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 chybějící mazanina	m3	0,29	2 000,00	586,20
		Chybějící podkladní beton - m.č. 115 - celé schodiště i pod schodištěm:				
		Skladba A 3:3,44*1,2*0,071		0,29		
24	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 chybějící podkladní beton	m3	0,55	2 050,00	1 130,17
		Chybějící podkladní beton - m.č. 115 - celé schodiště i pod schodištěm:				
		Skladba A 3:3,44*1,2*0,085		0,35		
		1,31*1,8*0,085		0,20		
25	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I chybějící podsyp	m3	1,43	703,02	1 003,14
		Chybějící podsyp - m.č. 115 - celé schodiště i pod schodištěm:				
		Skladba A 3:3,44*1,2*0,22		0,91		
		1,31*1,8*0,22		0,52		
26	632421113RT1	Potěr ze suchých směsí, ručně zpracovaný, tl. 3 mm samonivelační, skladba B	m2	3,00	172,17	516,51
		Doplnění mazaniny v přechodu mezi učebnami - m.č. 106:2*0,5*3,0		3,00		
27	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm vyrovnání pod parapetní polystyren	m2	7,34	236,70	1 737,38
		Podrovnání pod okenními parapety extr. polystyren stávajících oken - 1. NP: 8*1,15*0,4		3,68		
		1*1,2*0,4		0,48		
		3*1,15*0,4		1,38		
		5*0,6*0,4		1,20		
		2*0,75*0,4		0,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 575,98</b>
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	271 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100, 800/100, 900/100	kus	14,00	1 211,40	16 959,60
		T/1 do SDRK příčky:3		3,00		
		T/2 do SDRK příčky:4		4,00		
		T/3 do SDRK příčky:1		1,00		
		T/4 do SDRK příčky:2		2,00		
		T/5 do SDRK příčky:4		4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>16 959,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
29	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2 vybourání I profilů stropn. kleneb, uvolnění zhlav	kus	8,00	309,15	2 473,20
		Stropní nosníky zbouraného klenbového stropu - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:2*2		4,00		
		- nosník délky 2100 mm:2*1		2,00		
		Stropní nosníky zbourané mezipodesty schodiště - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:1*2		2,00		
30	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,12	6 174,00	724,21
		Stropní nosníky zbouraného klenbového stropu - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:1*4,1*14,3/1000		0,06		
		Stropní nosníky zbourané mezipodesty schodiště - l č. 140:				
		- nosník délky 4100 mm:1*4,1*14,3/1000		0,06		
31	966032910T00	Odsekání podrovnání okenních parapetů tl. 8 cm do šířky 30 cm	m	18,35	175,00	3 211,25
		Odsekání podrovnávky pod okenními parapety stávajících oken - 1. NP:8*1,15		9,20		
		1*1,2		1,20		
		3*1,15		3,45		
		5*0,6		3,00		
		2*0,75		1,50		
32	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,15	1 980,00	297,00
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro odvětrání kanalizace:1*0,15		0,15		
33	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,30	2 353,50	706,05
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro odvětrání kanalizace:2*0,15		0,30		
34	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,30	2 758,50	827,55
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro VZT:2*0,15		0,30		
35	970056100R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm	m	0,15	1 008,00	151,20
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro odvětrávání kanalizace:1*0,15		0,15		
36	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,30	1 303,20	390,96
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro odvětrání kanalizace:2*0,15		0,30		
37	970056160R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm	m	0,30	1 306,80	392,04
		Dodatečné vrtání otvorů do ŽB stropní konstrukce pro VZT:2*0,15		0,30		
38	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	20,00	187,50	3 750,00
		Chybějící vysekání kapes pro roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 02, roznášecí patka pro ocelové prvky schodiště :				
		- prvek č. 7, IPE 240 - d. 4050:2		2,00		
		- prvek č. 3, IPE 220 - d. 4050:2		2,00		
		- prvek č. 4, IPE 180 - d. 1850:1		1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- prvek č. 6, IPE 180 - d. 1360:1		1,00		
		- prvek č. 19, IPE 160 - d. 4950:4		4,00		
		- prvek č. 1, IPE 180 - d. 4950:2*4		8,00		
		- prvek č. 2, IPE 200 - d. 4950:2		2,00		
39	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	230,94	923,76
		Chybějící vysekání kapes pro roznášecí patky pod nosné ocelové konstrukce :				
		- v.č. 6a, roznášecí patka pod ocelovou vaznicí ocelového nosného rámu R 101 - HEB 200 - d. 7855 mm:2		2,00		
				2,00		
40	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	5,00	25,34	126,70
41	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	kus	1,00	35,91	35,91
42	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 osekání soklu na fasádě	m2	17,08	197,55	3 373,66
		Osekání soklu objektu:				
		- západní fasáda:6,45*(0,2+0,6)/2		2,58		
		- jižní ( uliční ) fasáda:22,25*(0,65+0,55)/2		13,35		
		- východní fasáda:5,1*(0,35+0,1)/2		1,15		
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>17 383,49</b>
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				
43	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	91,80	183,60
		Průrazy pro VZT:1+1		2,00		
44	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	9,00	284,40	2 559,60
		Průrazy pro VZT:1+1+1+1		4,00		
		Průrazy pro topení:1+1+1+1		4,00		
		Průrazy pro kanalizaci:1		1,00		
45	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	185,40	185,40
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
46	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,00	296,51	296,51
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
47	972033141R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	7,00	45,60	319,20
		Průrazy pro VZT:1+1		2,00		
		Průrazy pro elektro:1		1,00		
		Průrazy kanal:1+1+1+1		4,00		
48	972044220T00	Vybourání otv. strop duté trám. 0,09 m2, nad 10 cm	kus	7,00	88,50	619,50
		Průrazy pro kanal:1		1,00		
		Průrazy pro topení:1+1+1+1+1+1		6,00		
49	972044251R00	Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm	kus	3,00	65,10	195,30
		Průrazy pro VZT:1		1,00		
		Průrazy pro kanal:1+1		2,00		
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>4 359,11</b>
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,42	440,00	6 786,98
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 786,98</b>
Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>				
51	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,00	16,26	48,78
		Izolace pod doplnění mazaniny v přechodu mezi učebnami - m.č. 106:2*0,5*3,0		3,00		
52	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst správná výměra	m2	37,43	14,35	537,12
		Opravený výkaz výměr - viz v.č. 19, 50 % plochy místnosti:				
		- m.č. 103:9,99/100*50		5,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Zeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- m.č. 101:6,75/100*50		3,38		
		- m.č. 105:20,17/100*50		10,09		
		- m.č. 108:3,59/100*50		1,80		
		- m.č. 110:8,27/100*50		4,14		
		- m.č. 111:1,4/100*50		0,70		
		- m.č. 111a:1,35/100*50		0,68		
		- m.č. 104:8,87/100*50		4,44		
		- m.č. 109:14,47/100*50		7,24		
53	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izol. pásu se sklen.vložkou	m2	3,00	178,86	536,58
		Izolace pod doplnění mazaniny v přechodu mezi učebnami - m.č. 106:2*0,5*3,0		3,00		
54	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02	500,00	9,05
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 131,53</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
55	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	5,00	545,20	2 726,00
		větrání kanalizace:4		4,00		
		odpad přes atiku:1		1,00		
56	712373111RT3	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, vč. dod. fólie tl. 1,5 mm	m2	9,67	430,42	4 160,01
		svislá izolace vytažená na stěny :				
		- mezi S5 a stěnami : (3,3+7,7)*0,25		2,75		
		- mezi S5 a atikou : 3,3*0,25		0,83		
		šikmá izolace vytažená na střechu :				
		mezi S4 a střešou : (11,9+8,4)*0,3		6,09		
57	712391171RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	9,67	33,48	323,58
		svislá izolace vytažená na stěny :				
		- mezi S5 a stěnami : (3,3+7,7)*0,25		2,75		
		- mezi S5 a atikou : 3,3*0,25		0,83		
		šikmá izolace vytažená na střechu :				
		mezi S4 a střešou : (11,9+8,4)*0,3		6,09		
58	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,05	3 500,00	162,60
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>7 372,19</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
59	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	190,66	28,71	5 473,85
		Položení separační fólie pod podsyp plovoucí podlahy:				
		Skladba D:				
		- m.č. 202:5,2		5,20		
		- m.č. 207:17,4		17,40		
		Skladba D1:				
		- m.č. 205:8,08		8,08		
		- m.č. 213:1,2		1,20		
		- m.č. 214:1,92		1,92		
		Skladba D 2:				
		- m.č. 209:22,05		22,05		
		Skladba E:				
		- m.č. 208:113,75		113,75		
		- m.č. 210:6,6		6,60		
		Skladba E1:				
		- m.č. 211:3,08		3,08		
		- m.č. 212:11,38		11,38		
60	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00	1 500,00	2,86

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 5
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	VCPR - Změnový list č. 5


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>5 476,71</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
61	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm S5 okap:7,7	m	7,70 7,70	192,10	1 479,17
62	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm atiky S4:7,21+12,35+3,3+8,05+(7,21-3,3)	m	34,82 34,82	192,10	6 688,92
63	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm mezi S5 a stěnami :3,3+7,7 mezi S5 a atikou:3,3 mezi S4 a krovem:12,35+8,05	m	34,70 11,00 3,30 20,40	109,80	3 810,06
64	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm mezi S5 a stěnou:3,+7,7+3,3	m	14,00 14,00	107,10	1 499,40
65	712378009T00	Závětrná lišta RŠ 400 mm poplastovaná Lemování střechy:2*8,1	m	16,20 16,20	480,00	7 776,00
66	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,14	7 269,28	1 006,53
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>22 260,08</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
67	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ocelové zárubně T/1:3*(0,7+2,0+2,0)*0,15 T/2:4*(0,8+2,0+2,0)*0,15 T/3:1*(0,8+2,0+2,0)*0,15 T/4:2*(0,8+2,0+2,0)*0,15 T/5:7*(0,9+2,0+2,0)*0,15 T/6:2*(0,9+2,0+2,0)*0,15 T/7:1*(0,9+2,0+2,0)*0,15 T/8:1*(0,9+2,0+2,0)*0,15	m2	15,24 2,12 2,88 0,72 1,44 5,15 1,47 0,74 0,74	155,20	2 365,25
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>2 365,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,39	140,00	894,73
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,39	105,00	671,05
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,43	5,00	607,14
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,39	134,00	856,39
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,78	15,00	191,73
73	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,39	280,00	1 789,47
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 010,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>3</b>	<b>MNPR - Změnový list č. 5 - 2</b>	JKSO	801.31
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>04</b>	<b>MNPR + VCPR - Změnový list č. 5</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-13 977,95	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-28 138,46	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-42 116,41	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-42 116,41	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-42 116,41	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	-42 116,41 Kč
DPH	21,0 %	-8 844,45 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-50 960,86 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 3
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	MNPR - Změnový list č. 5 - 2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 384,59	0,00	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-223,44	0,00	0	0	0
64 Výplně otvorů	-10 712,66	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 434,23	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	-53,71	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,00	-12 011,82	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-5 603,20	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0,00	-982,00	0	0	0
731 Kotelny	0,00	-956,48	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	-5 718,93	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-2 812,32	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-223,02	0,00	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-13 977,95</b>	<b>-28 138,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-42 116,41	0
Oborová přírážka	0	0,0	-42 116,41	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-42 116,41	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-42 116,41	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-42 116,41	0
Provoz investora	0	0,0	-42 116,41	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-42 116,41	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-42 116,41	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 3
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	MNPR - Změnový list č. 5 - 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Hloubení rýh pro nové potrubí: - dešťové prům. 100 mm :-(1,0+3,8)*0,5*0,4 - dešťové prům. 125 mm :-(0,5+3,5+1,7)*0,6*0,4	m3	-2,33	264,10	-614,82
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -2,328+(0,42+1,26)	m3	-0,65	185,25	-120,04
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Obsyp nového potrubí: - dešťové prům. 100 mm :-(1,0+3,8)*0,3*0,4 - dešťové prům. 125 mm :-(0,5+3,5+1,7)*0,3*0,4	m3	-1,26	209,00	-263,34
4	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 -1,26*1,614	t	-2,03	190,00	-386,38
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-1 384,59</b>
<b>Díl: 4 Vodovodné konstrukce</b>						
5	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku Hloubení rýh pro nové potrubí: - dešťové prům. 100 mm :-(1,0+3,8)*0,10*0,4 - dešťové prům. 125 mm :-(0,5+3,5+1,7)*0,1*0,4	m3	-0,42	532,00	-223,44
<b>Celkem za 4 Vodovodné konstrukce</b>						<b>-223,44</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
6	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně T/1 do SDRK příčky:-3	kus	-3,00	765,19	-2 295,57
7	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně T/2 do SDRK příčky:-4 T/3 do SDRK příčky:-1 T/4 do SDRK příčky:-2	kus	-7,00	765,19	-5 356,33
8	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně T/5 do SDRK příčky:-4	kus	-4,00	765,19	-3 060,76
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>-10 712,66</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,26	440,00	-1 434,23
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 434,23</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
10	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrstv odpočet chybné výměry Chybný výkaz výměr - viz v.č. 19, 50 % plochy místnosti: - m.č. 103:-9,99*0,1/100*50 - m.č. 101:-6,75*0,1/100*50 - m.č. 105:-20,17*0,1/100*50 - m.č. 108:-3,59*0,1/100*50 - m.č. 110:-8,27*0,1/100*50 - m.č. 111:-1,4*0,1/100*50 - m.č. 111a:-1,35*0,1/100*50 - m.č. 104:-8,87*0,1/100*50 - m.č. 109:-14,47*0,1/100*50	m2	-3,74	14,35	-53,71
11	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		500,00	
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>-53,71</b>
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 3
Objekt :	04 MNPR + VCPR - Změnový list č. 5	MNPR - Změnový list č. 5 - 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	712373111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m <sup>2</sup> , na beton tl. izolace do 200 mm, vč. dod. folie tl. 1,5 mm skladba S5 jen 1x :-3,3*7,7	m <sup>2</sup>	-25,41 -25,41	430,42	-10 936,97
13	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie skladba S5 jen 1x :-3,3*7,7	m <sup>2</sup>	-25,41 -25,41	33,48	-850,73
14	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,06	3 500,00	-224,12
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>-12 011,82</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
15	721110953U00	Napojení na stávající svodnou kanalizaci	kus	-2,00	285,00	-570,00
16	721173401U00	Kanal potrubí svodné KG DN 100 -(1,0+3,8)	m	-4,80 -4,80	237,50	-1 140,00
17	721173402T00	Kanal potrubí svodné KG DN 125 -(0,5+3,5+1,7)	m	-5,70 -5,70	285,00	-1 624,50
18	721233112U00	Vtok PP svislý DN110 plochá střecha	kus	-2,00	579,50	-1 159,00
19	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100 Odpočet lapače střešních splavenin:-2	kus	-2,00 -2,00	456,00	-912,00
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 -(0,5+3,5+1,7) -(1,0+3,8)	m	-10,50 -5,70 -4,80	14,25	-149,63
21	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,10	481,65	-48,07
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>-5 603,20</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
22	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	-4,00	95,00	-380,00
23	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	-3,00	86,00	-258,00
24	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-4,00	86,00	-344,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-982,00</b>
<b>Díl: 731</b>	<b>Kotelny</b>					
25	731200826G00	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	-1,00	956,48	-956,48
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>-956,48</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
26	764778121G00	Odpadní trouby kruhové, D 70 mm, pozink.plech 0,63 antikorozní nátěr K/13:-18,0	m	-18,00 -18,00	301,29	-5 423,22
27	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,04	7 269,28	-295,71
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-5 718,93</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
28	766664911R00	Vyřezání otvoru v dřevních křídlech kompletizovan. osazení průvětrníků T/1 :-12*3 T/2 :-12*4	kus	-84,00 -36,00 -48,00	14,35	-1 205,40
29	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	-84,00	19,13	-1 606,92
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t		750,00	
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-2 812,32</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,28	140,00	-39,83
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,28	105,00	-29,87
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,40	5,00	-27,02
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,28	134,00	-38,12
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,57	15,00	-8,53
36	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-0,28	280,00	-79,65
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-223,02</b>