

Název stavby:	<b>Oprava části chodníku na ul. Žižkova</b>	Doba výstavby:		Objednatel: Město Rýmařov
Druh stavby:				Projektant:
Lokalita:	K.ú. Rýmařov, parc. č. 2053, 2092/2, 2093/1, 2098 a 2100	<b>Více práce</b>		Zhotovitel: SAMPROS-STAV s.r.o. Lidická 700/19 Veveří-Brno
JKSO:		Zpracováno dne:	14.03.2024	Zpracoval: Martin Barkocy Zdeněk Barkocy

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Šálkady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>25 402,19</b>	<b>25 402,19</b>	
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 s naložením 147*2*0,25	m3	73,50	197,20	0,00	14 494,20	23 190,72	RTS II / 2022
8	122702119R00	Příplatek za lepvost hornin 147*2*0,25	m3	73,50 73,50	37,61	0,00	2 764,34	2 211,47	RTS II / 2022
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>46 687,20</b>	<b>29 179,50</b>	
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 73,5	m3	73,50 73,50	141,00	0,00	16 581,60	10 363,50	RTS II / 2022
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 147*2*0,25	m3	73,50 73,50	256,00	0,00	30 105,60	18 816,00	RTS II / 2022
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>5 985,84</b>	<b>5 985,84</b>	
11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s rozhrnutím 147*2*0,25	m3	73,50 73,50	18,40	0,00	2 163,84	1 352,40	RTS II / 2022
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	294,00	13,00	0,00	3 822,00	3 822,00	RTS II / 2022
	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>9 575,71</b>	<b>20 823,89</b>	<b>30 399,60</b>	
18	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 147*2	m2	294,00 294,00	103,40	9 575,71	20 823,89	30 399,60	RTS II / 2022
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>77 863,53</b>	<b>44 121,06</b>	<b>103 987,80</b>	
19	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	294,00	353,70	77 863,53	10 336,47	103 987,80	RTS II / 2022
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>30 957,66</b>	<b>20 522,64</b>	
38	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez poplatku, bez zhutnění s rozhrnutím 73,5*2,5	t	183,73 183,73	10,20	0,00	2 826,93	1 874,05	RTS II / 2022
39	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m 73,5*2,5	t	183,73 183,75	101,50	0,00	28 130,73	18 648,60	RTS II / 2022
	<b>04VRN</b>	<b>Inženýrské činnosti</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
42	043002VRN	Zkoušky 2 x dynamická zkouška, 1 x statická zkouška	Soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RTS II / 2022
Celkem							<b>222 477,57</b>		