



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy


Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Trigon MB s.r.o.
Víta Nejedlého 742
293 06 Kosmonosy

Objednávka číslo: **204/Ný/2024**
Datum vystavení: **18. 4. 2024**
Místo vystavení: **ředitelství**
Využije: **Ing. Roman Novotný**
Telefon: **326 715 711**
Fax:
E-mail:

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás stavební opravy a úpravy odběrové místnosti a vyšetřovny na odd. S10 – pavilon S v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 290.048,47 Kč Za dodavatele akceptuji :  Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně-technický náměstek


IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
[www:http://www.pnkosmonosy.cz](http://www.pnkosmonosy.cz)

ROZPOČET

Stavba: PN Kosmonosy, stavební opravy a stavební úprava odd. S 10, odběr.místnost a vyšetřovna

Objekt:



Vila Nejedláho 742, 203 06 Kosmonosy
IČ: 27568109, DIČ: CZ27568109


Objednatel
Zhotovitel
Místo

Zpracoval
Datum 16.4.2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				245 052,31	5,336
3		Svislé a kompletní konstrukce				31 479,69	2,592
1	3 R 1	Založení příček Ytong, podbetonování výztuž	m	8,735	530,00	4 629,55	0,044
2	317121251	Montáž ŽB překladu prefabrikovaných do ryh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00	0,078
3	59321141	překlad železobetonový RZP plný 1490x140x140mm	kus	3,000	465,00	1 395,00	0,483
4	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	28,399	860,00	24 423,14	1,987
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				126 603,02	2,730
5	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanašeny ručně	m2	37,989	90,00	3 419,01	0,010
6	611135101	Hrubá výplň ryh ve stropech maltou jakékoli šířky ryhy	m2	1,400	980,00	1 372,00	0,079
7	611142001	Pletivo sklovláknite vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	37,989	310,00	11 776,59	0,166
8	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrube omítky stropu v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	37,989	284,00	10 788,88	0,596
9	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	37,989	180,00	6 838,02	0,114
10	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanašeny ručně	m2	81,421	85,00	6 920,79	0,021
11	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - ostění vbouraného prostupu	m2	2,080	340,00	707,20	0,043
12	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	11,200	950,00	10 640,00	0,527
13	612142001	Pletivo sklovláknite vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	140,703	295,00	41 507,39	0,616
14	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	128,973	185,00	23 860,31	0,387
15	619991011 1	Zakryvání konstrukcí	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
16	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných železných profilů	m	38,580	48,00	1 851,34	0,000
17	63121416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	40,509	32,00	1 296,29	0,005
18	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	534,00	1 068,00	0,036
19	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zedění tl stěny 110-150mm rozměru 300/1970 2100mm	kus	1,000	1 526,00	1 526,00	0,015
20	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zedění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 2100mm	kus	1,000	1 531,00	1 531,00	0,015
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 267,22	0,014
21	941211111	Montáž lešení řadového rámového lenkera zatížení do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	37,500	34,00	1 282,50	0,000
22	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lenkera do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den obsazení	m2	125,000	3,00	3 750,00	0,000
23	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lenkera zatížení do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	37,500	45,00	1 687,50	0,000
24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,000	85,00	9 350,00	0,014
25	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelnem tl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,235	2 352,00	2 904,72	0,000
26	974031126	Vysekání ryh ve zdivu cihelnem tl do 30 mm š do 250 mm	m	3,400	125,00	425,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	952901111 1	Uklidové práce	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
28	9R	Doplnění a kompletní skladba nové podlahy pod dlažbu v úklidové místnosti	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	0,000
997	Přesun sutě					23 702,38	0,000
29	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	2,304	3 260,00	7 511,04	0,000
30	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 10 do 20 m	m	15,000	697,00	10 455,00	0,000
31	997013322	Příplatek k shozu sutí v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	30,000	55,00	1 950,00	0,000
32	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,304	349,00	804,10	0,000
33	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,472	24,00	995,33	0,000
34	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,305	862,00	1 986,91	0,000
998	Přesun hmot					19 000,00	0,000
35	998018003 1	Přesun hmot ruční	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					39 308,94	0,526
766	Konstrukce truhlářské					10 069,50	0,037
36	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0 8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	0,000
37	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	0,016
38	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0 8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	870,00	870,00	0,000
39	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00	0,017
40	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	250,00	500,00	0,000
41	549141xx	kování klika/klika včetně štitku	kus	2,000	140,00	280,00	0,004
42	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	95,900	5,00	479,50	0,000
771	Podlahy z dlaždic					9 638,11	0,135
43	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,201	750,00	3 150,75	0,325
44	59751160	dlažba keramická silná mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,621	400,00	1 848,40	0,102
45	771591112	Izolace pod dlažbu natěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,500	750,00	4 130,00	0,308
46	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	91,792	5,00	458,96	0,000
781	Dokončovací práce - obklady					14 227,88	0,234
47	781121011	Natěr penetrační na stěnu	m2	11,730	62,80	736,64	0,004
48	781472218	Montáž obkladu keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 13 do 22 ks/m2	m2	11,730	370,00	7 859,10	0,063
49	59751702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	12,903	300,00	3 870,90	0,155
50	781492411	Montáž profilu rovných lepených standardním cementovým lepidlem	m	5,200	45,00	234,00	0,001
51	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	5,460	32,00	174,72	0,002
52	781495115	Spárování vnitřních obkladu silikonem	m	9,000	75,00	675,00	0,000
53	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	135,504	5,00	677,52	0,000

Q	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 373,45	0,119
54	784*21001	Oškrabání malby v místnostech v do 3 80 m	m2	119 410	45,00	5 373,45	0 119
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 687,22	0,000
	VRN3	Zařízení staveniště				5 687,22	0,000
55	030001000	Zařízení staveniště	%	2 843 612	2 00	5 687 22	0 000
		Celkem				290 048,47	5,863


POŠKOV MB s.r.o.
 Na Štěpě 293 06 Kosmonohy
 IČO: 0227568980