

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

.....

SMLOUVA O DÍLO Č. 13-08/BH/2024

Objednatel

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Bystrc

Sídlem: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části

Ve věcech technických:

IČ: 44992785 / 13

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 117590753/0300

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.

Sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

Ve věcech koordinačních: Milan Vlček

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 27-7195010277/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění provedení stavebních úprav bytových domů ve vlastnictví Objednatele.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem **„Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno- Bystrc“**.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši odpovídající nabídkové ceně v Kč bez DPH uvedené v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit platnou pojistnou smlouvu do 7 dnů na základě výzvy objednatel.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - 6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno-Bystrc“** spočívajícího v rekonstrukci bytových jader (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v bytových domech v Brně – Bystrci.
2. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:

- a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno – Bystrc“ (dále jen „zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno - Bystrc“ (dále jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“),
- b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“).
3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení Stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, zejména:
- 4.1. Před zahájením realizace stavby:
- 4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, bude-li třeba;
- 4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 4.1.3. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 4.1.4. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých bytů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 4.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 4.1.6. zajištění pověřené osoby, která bude před realizací přítomna v místě realizace a bude řešit požadavky jednotlivých nájemníků, nabízet jim možnosti nadstandardů atd.
- 4.2. V průběhu realizace Stavby:
- 4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- 4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu Staveniště;
- 4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
- 4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 4.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- 4.2.9. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního vybavení před odcizením či poškozením,
- 4.2.10. jednotlivé byty budou zamykány, v průběhu realizace konkrétního bytu nese Zhotovitel odpovědnost za zabezpečení stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před odcizením či poškozením;
- 4.2.11. na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba s klíči od jednotlivých bytů, která bude zajišťovat potřebnou součinnost s nájemníky; dále Zhotovitel zajistí osobu zodpovídající za stavbu na místě a její fyzickou přítomnost po celou pracovní dobu a po celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných událostí k řešení přímo s firmou (24 hodinová pohotovost),
- 4.2.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelem, se Zhotovitelem realizační projektové dokumentace;
- 4.2.13. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 4.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 4.2.15. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci apod.) na kontrolních dnech za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
- 4.2.16. pomoc se stěhováním nájemníků z jednotlivých bytů a zpět (zejména starším osobám).

4.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména:

- 4.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 4.3.2. stavební deník;
- 4.3.3. doklad o řádném vyčištění staveniště, zejména doklad o provedení revize, údržby a vyčištění výtahové šachty, výtahového tělesa, strojovny a všech dotčených míst.
- 4.3.4. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
- 4.3.5. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 4.3.6. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 1 vyhotovení v grafické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce;
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních,
 - d) protokol o zaškolení nájemce pro užívání díla potvrzený nájemcem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.
- 4.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 4.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace;
- 4.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIII Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být podmiňováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě;
- 4.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 4.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol;
- 4.3.12. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění Stavby;
- 4.3.13. předávací protokoly na jednotlivé byty, podepsané zástupci Zhotovitele, Objednatele, technickým dozorem stavebníka a nájemci jednotlivých bytů,
- 4.3.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
5. Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování“), před předáním jednotlivých dílčích částí (vchodů) bude proveden rovněž úklid společných prostor v domě.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užít všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. IV Smlouvy zejména v souvislosti s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukcí, slučovat ji s díly jiných autorů. Je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat veškeré byty dle projektové dokumentace. Tato změna či zúžení rozsahu předmětu díla nezakládá právo Zhotovitele na náhradu škody či uplatnění smluvních pokut.

III. Vlastnictví k dílu

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno, a to na základě jednotlivých dílčích předávacích protokolů ke každé bytové jednotce.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění jsou bytové domy na ulici Foltýnova, č.p. 7, 9 a 11, p.č. 6671, 6669/1, 6667/1, v k.ú. Bystrc (blíže viz projektová dokumentace).

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého díla nejpozději **do 122 kalendářních dnů od předání staveniště.**
2. Práce na jednom vchodě v domech Foltýnova 7, 9 a 11 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).
3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději třetí kalendářní den následující po podpisu této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele na posunutí termínu zahájení prací dle odst. 12 tohoto čl. Smlouvy v případě, že Objednatel uplatní toto právo, je Zhotovitel povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového

harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů (na domy, vchody a byty), který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.

6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 14 dní.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace Stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.
11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
13. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 12 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	42 213 829,71 Kč	5 065 659,57 Kč	-----	47 279 489,28

2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno - Bystrc“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré

náklady Zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihačí techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.

4. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.
5. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle nabídky Zhotovitele.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.
7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Požadavky jednotlivých nájemníků na nadstandardní zařizovací předměty nejsou důvodem k navýšení ceny. Objednatel souhlasí s tím, aby jednotlivým nájemníkům byla dána možnost zvolit odlišné (dražší) zařizovací předměty, než je standard, nicméně v tomto případě hradí rozdíl (navýšení) ceny oproti standardu výhradně nájemník sám.

Požadavky jednotlivých nájemníků (včetně nadstandardních) nesmí způsobit prodloužení termínů na realizaci jednoho bytu, vchodu nebo celkové doby realizace.

Požadavky jednotlivých nájemníků do dispoziční úpravy nesmí měnit funkčně-dispoziční řešení bytu.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

11. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla (jednotlivé vchody), ve výši odpovídající převzaté části díla, a to na základě faktur, které budou vystavené Zhotovitelem spolu se soupisem skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude členěn po jednotlivých bytech a vchodech s připočtem poměrné části VRN, a případně bude zahrnovat další práce a dodávky provedené v rámci konkrétního vchodu. Nebude-li součástí daňového dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 13 tohoto článku.
3. Dokladem o předání a převzetí dílčí části díla je předávací protokol, podepsaný Zhotovitelem, TDS a nájemníky jednotlivých bytů.
4. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH bude uhrazeno po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
7. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a v případě převzetí díla s vadami až po jejich úplném odstranění.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodloužení.
10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodloužení.
11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;
 - c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) lhůtu splatnosti faktury;

- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, který musí být shodný s číslem účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
- k) fakturovanou částku bez DPH,
- l) sazbu DPH (platné v době fakturace),
- m) razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky dle jednotlivých bytů a vchodů, a to v tištěné podobě v jednom vyhotovení a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazby DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur s uvedením ceny bez DPH a sazeb DPH částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazby DPH.

Konečná faktura bude Objednateli doručena do 14 dnů od podpisu oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí kompletního díla, bylo-li dílo převzato bez vad a v případě, že dílo bylo Objednatelům převzato s vadami až od okamžiku jejich úplného odstranění.

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

14. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatel.

15. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelům uznána.

16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

17. U fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

18. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).

19. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

20. Pokud mezi Objednatelům a Zhotovitelem nebude na koordinační schůzce domluveno jinak, tak Zhotovitel je povinen realizaci započít od domu Foltýnova 7.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

IX. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Předání a převzetí staveniště
 - 2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních.
 - 2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou
 - a) informace o pověření koordinátora BOZP
 - b) informace o pověření technického dozoru stavebníka
 - d) informace o pověření k autorskému dozoru
 - 2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;
 - b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným
 - c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby
 - 2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VI. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídat staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby. Zhotovitel je povinen rovněž provádět denně mokré čištění společných prostor a schodišť v bytových domech.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatele a nájemníků,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - d) škodu na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

X. Provádění díla

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek Objednatele na hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném

upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.

7. Kontrolní dny

- 7.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 7.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 7.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
 - 7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
 - 7.8. Zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
 9. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
 10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
 11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek

a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započítat vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí – sobota 7:00 – 18:00 hod.
15. Práce na jednom vchodě v domech Foltýnova 7, 9 a 11 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).
16. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.
17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordináční jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a Provozovatele. Na tomto jednání předloží Zhotovitel přesný časový harmonogram.
18. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.
19. Zhotovitel nesmí v průběhu realizace využívat vnitřní výtahy bytových domů k převozu a přesunu materiálu. Výtahy se mohou využívat pouze na přepravu osob, a to za striktního dodržování podmínek používání dotčeného výtahu. Zhotovitel v ceně za předmětné dílo zohlednil skutečnosti vyplývající se zákazu používání výtahu na převoz a přesun materiálu. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro Objednatele toto vyhrazené zařízení. V případě zjištění porušení zákazu používání výtahu k převozu a přesunu materiálu bude uplatněna vůči Zhotoviteli sankce dle této smlouvy a Zhotovitel zároveň uhradí náklady spojené s prohlídkou výtahu, čímž není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. V. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XII. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.
21. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
22. Veškeré zakryté části budou před pokračováním prací zdokumentovány a fotodokumentace bude součástí předávací dokumentace.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat zejména:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam poddodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými po dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor a TDS, koordinátor BOZP.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. Realizované byty budou předávány postupně po jejich dokončení, a to vždy formou dílčího předávacího protokolu vztahujícímu se ke konkrétnímu bytu.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,

- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě a protokol o provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro objednatele toto vyhrazené zařízení.
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto

vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. V. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku V. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho vchodu dle článku V. odst. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý vchod.
3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho bytu dle článku X. odst. 15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení a každý byt.
4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5.000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10.000,-Kč/den, použití výtahu pro přesun materiálů 5.000,- Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop,

komunikaci apod. 10.000,-Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 30.000,- Kč, nepoužívání jiných OOPP mimo přílbu 1.500,-/osobu, a 10.000,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ.

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. X odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
10. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 2, 3, 5 až 9 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVI. Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky, jakož i za plnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této Smlouvy. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy (jedná se o celkovou cenu díla bez DPH po případných změnách na základě dodatků), která bude platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého díla (případná změna ceny v dodatcích nebude mít vliv na výši bankovní záruky). Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
2. Pokud Zhotovitel bankovní záruku dle odst. 1 tohoto článku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky-

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XVIII. Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku z této Smlouvy. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě bez vyhlášení nového zadávacího řízení. Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Změny jsou popsány následovně:

Projekt „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno - Bystrc“

Změna závazku č. 1 – č. 10

Podmínka, na jejímž základě dojde ke změně závazku:

Obyvatelé 10 bytových jednotek – s některým z typů bytových jader: Bytové jádro varianta 1 s vanou (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1), které nejsou předmětem této veřejné zakázky, se rozhodnou pro rekonstrukci bytové jednotky. Zadavatel tuto informaci písemně předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.

Obsah změny:

Obsahem změny bude rekonstrukce až deseti bytových jader, které původně nebyly předmětem plnění. Bude se jednat o některé z těchto variant v celkovém počtu 10: Bytové jádro – varianta 1 s vanou (byt 3+1, 4+1),

Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1) dle specifikace v projektové dokumentaci. Cena předmětu plnění bude odpovídat nacenění těchto bytových jader, který je v Příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na termínu plnění, přiměřeně se však použije čl. V. a čl. X odst. 15 této Smlouvy.

XIX. Ujednání o zpracování osobních údajů

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc je a bude nadále považováno za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy:

informace o fyzických osobách, které užívají nemovitosti (nájemci a uživatelé bytových jednotek, nebytových prostor a prostor sloužících podnikání), anebo se jiným způsobem podílejí na chodu a opravě nemovitosti (zaměstnanci, dodavatelé některých služeb, dodávek a stavebních prací).

Zejména půjde o jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, sídlo, IČO.

5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do dokončení stavebních prací.
6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu smlouvy.
7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
8. Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
9. Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
10. Zpracovatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou

od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Správce.
12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správce, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zpracovatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
13. Po skončení účinnosti této smlouvy, tj. nejpozději do dokončení a předání stavby, je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XX. Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé

respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespĺňují výše uvedená nařizení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XV odst. 10. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy.
3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - 3.1. Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení uvedeným v čl. I odst. 3 písm. c) této Smlouvy,
 - 3.2. Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy,
 - 3.3. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku II. odst. 2 této Smlouvy.
 - 3.4. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - 3.5. Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
 - 3.6. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- 3.7. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
 6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
 8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném odsouhlasení dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
 13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 14. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
 15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
 16. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu dirts@dirts.cz. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
 17. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časové harmonogramy postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena usnesením R 9/17. – bod 6.2.01 ze dne 20.3.2024.

V Brně dne: 17.4.2024

za Objednatele:

JUDr. Tomáš Kratochvíl, v.r.

.....
starosta městské části Brno – Bystrc |

██

██

V Brně dne: 17.4.2024

za Zhotovitele:

████████████████████
Pavel Lysek, v.r.

.....
jednatel DIRS Brno s.r.o.

Stavba : **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Foltýnova 7, 9, 11,
Brno - Bystrc**

Rekapitulace

		Kč
1.	Foltýnova 7	11 745 199,52
2.	Foltýnova 9	12 389 314,46
3.	Foltýnova 11	16 375 949,63
4.	Ostatní a vedlejší náklady (společné)	1 703 366,10

Celkem bez DPH : **42 213 829,71**

DPH 12% 5 065 659,57

Celková cena včetně DPH : 47 279 489,28

1.**Foltýnova 7**

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - vana

ASŘ		449 927,37	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	679 600,44	2 718 401,76

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		445 020,26	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	682 495,44	2 729 981,76

Byt typ 2 - vana

ASŘ		484 025,10	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	3,00	717 208,77	2 151 626,31

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		482 158,17	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	723 143,95	2 892 575,80

VZT - společné prostory

VZT		493 240,00	
Celkem :	1,00	493 240,00	493 240,00

ELEKTRO - společné prostory

ELEKTRO		22 787,10	
Celkem :	1,00	22 787,10	22 787,10

ASŘ - společné prostory

ASŘ		84 118,29	
Celkem :	1,00	84 118,29	84 118,29

ASŘ - výměna vstupních dveří

ASŘ		38 380,50	
Celkem :	17,00	38 380,50	652 468,50

Foltýnova 7**11 745 199,52**

1.**Foltýnova 9**

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - vana

ASŘ		449 927,37	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	679 600,44	2 718 401,76

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		445 020,26	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	5,00	682 495,44	3 412 477,20

Byt typ 2 - vana

ASŘ		484 025,10	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	3,00	717 208,77	2 151 626,31

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		482 158,17	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	723 143,95	2 892 575,80

VZT - společné prostory

VZT		493 240,00	
Celkem :	1,00	493 240,00	493 240,00

ELEKTRO - společné prostory

ELEKTRO		22 787,10	
Celkem :	1,00	22 787,10	22 787,10

ASŘ - společné prostory

ASŘ		84 118,29	
Celkem :	1,00	84 118,29	84 118,29

ASŘ - výměna vstupních dveří

ASŘ		38 380,50	
Celkem :	16,00	38 380,50	614 088,00

Foltýnova 9**12 389 314,46**

1.**Foltýnova 11**

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - vana

ASŘ		449 927,37	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	4,00	679 600,44	2 718 401,76

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		445 020,26	
ELEKTRO		96 998,70	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	8,00	682 495,44	5 459 963,52

Byt typ 2 - vana

ASŘ		484 025,10	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		103 947,07	
VZT		28 727,30	
Celkem :	3,00	717 208,77	2 151 626,31

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		482 158,17	
ELEKTRO		100 509,30	
ZTI		111 749,18	
VZT		28 727,30	
Celkem :	7,00	723 143,95	5 062 007,65

VZT - společné prostory

VZT		493 240,00	
Celkem :	1,00	493 240,00	493 240,00

ELEKTRO - společné prostory

ELEKTRO		22 787,10	
Celkem :	1,00	22 787,10	22 787,10

ASŘ - společné prostory

ASŘ		84 118,29	
Celkem :	1,00	84 118,29	84 118,29

ASŘ - výměna vstupních dveří

ASŘ		38 380,50	
Celkem :	10,00	38 380,50	383 805,00

Foltýnova 11**16 375 949,63**

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH
155_2022_1 PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO -
BYSTRC**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
642 00 Brno

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 442 822,51
PSV			1 821 841,83
MON			220 295,10
Vedlejší náklady			207 560,00
Ostatní náklady			952 435,00
Celkem			4 644 954,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 644 954,44 CZK
Snížená DPH	15 %	696 743,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 341 697,61 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	1 703 366,10	0,00	255 504,92	1 958 871,02	37
01	ON, VN	1 703 366,10	0,00	255 504,92	1 958 871,02	37
	Stavební objekt			0,00		
01	Foltýnova 7, 9, 11	2 941 588,34	0,00	441 238,25	3 382 826,59	63
01	ASŘ - byt typ 1 - vana	449 927,37	0,00	67 489,11	517 416,48	10
02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout	445 020,26	0,00	66 753,04	511 773,30	10
03	ASŘ - byt typ 2 - vana	484 025,10	0,00	72 603,77	556 628,87	10
04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout	482 158,17	0,00	72 323,73	554 481,90	10
05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana	103 947,07	0,00	15 592,06	119 539,13	2
06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout	111 749,18	0,00	16 762,38	128 511,56	2
07	Elektroinstalace - byt typ 1	96 998,70	0,00	14 549,81	111 548,51	2
08	Elektroinstalace - byt typ 2	100 509,30	0,00	15 076,40	115 585,70	2
09	Elektroinstalace - společné prostory	22 787,10	0,00	3 418,07	26 205,17	0
10	Vzduchotechnika - byt typ 1, 2	28 727,30	0,00	4 309,10	33 036,40	1
11	Vzduchotechnika - společné prostory	493 240,00	0,00	73 986,00	567 226,00	11
12	ASŘ - společné prostory	84 118,29	0,00	12 617,74	96 736,03	2
13	ASŘ - výměna vstupních dveří	38 380,50	0,00	5 757,08	44 137,58	1
	Celkem za stavbu	4 644 954,44	0,00	696 743,17	5 341 697,61	100

Popis stavby: 155_2022_1 - REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA

Popis objektu: 01 - Foltýnova 7, 9, 11

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - byt typ 1 - vana

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - byt typ 2 - vana

Popis rozpočtu: 04 - ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 05 - ZTI - byt typ 1, 2 - vana

Popis rozpočtu: 06 - ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace - byt typ 1

Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace - byt typ 2

Popis rozpočtu: 09 - Elektroinstalace - společné prostory

Popis rozpočtu: 10 - Vzduchotechnika - byt typ 1, 2

Popis rozpočtu: 11 - Vzduchotechnika - společné prostory

Popis rozpočtu: 12 - ASŘ - společné prostory

Popis rozpočtu: 13 - ASŘ - výměna vstupních dveří

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			144 356,14	3,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 643,28	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			171 820,34	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			224 265,66	4,8
64	Výplně otvorů	HSV			51 203,00	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			378 056,38	8,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			199 282,60	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 898,80	0,8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			3 059,64	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 717,77	0,7
01	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku	PSV			28 727,30	0,6
02	VZT - společné prostory - pro jeden BD	PSV			493 240,00	10,6
711	Izolace proti vodě	PSV			43 916,92	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			25 522,06	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 921,43	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 895,10	0,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			16 655,38	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			116 912,04	2,5
728	Vzduchotechnika	PSV			10 591,96	0,2

766	Konstrukce truhlářské	PSV			610 270,76	13,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 406,62	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			83 286,48	1,8
781	Obklady keramické	PSV			138 828,60	3,0
783	Nátěry	PSV			15 762,59	0,3
784	Malby	PSV			132 240,19	2,8
799	Ostatní	PSV			22 664,40	0,5
01	Napojení střešních ventilátorů - pro jeden BD	MON			22 787,10	0,5
01	Rozvaděč RB	MON			32 493,40	0,7
02	Domácí telefon	MON			3 300,00	0,1
03	Kabely a vodiče	MON			23 455,50	0,5
04	Instalační materiál I.	MON			13 542,80	0,3
05	Instalační materiál II.	MON			1 322,40	0,0
06	Trubky a žlaby	MON			8 565,10	0,2
07	Svítlidla	MON			13 930,80	0,3
799	Ostatní	MON			100 898,00	2,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			186 518,90	4,0
VN	Vedlejší náklady	VN			207 560,00	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			952 435,00	20,5
Cena celkem					4 644 954,44	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				360 060,00		
1	079946111001	Zřízení stavebního výtahu při opravách, v. 8 podlaží , včetně odstranění, vč. revizní zprávy	kus	3,00000	96 520,00	289 560,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě						
		stavební výtah (montáž + demontáž) :						
		výstupy u lodžii na mezipodestě : 3		3,00000				
2	9400001	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sítí proti holubům (2850 x 1600 mm), vč. kotvení, dle výpisu zámečnických výrobků, včetně staveništních přesunů	kus	24,00000	2 500,00	60 000,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě						
		Z08 :						
		8 pater / 3 BD : 8*3		24,00000				
3	Z08	Dodávka nové sítě proti holubům (2850 x 1600 mm), dle výpisu zámečnických výrobků	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě						
		1 ks / BD : 3*1		3,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				183 311,10		
4	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	30 051,00000	6,10	183 311,10	801-4	RTS 23/ I
		každodenní úklid (5 prac. dní v týdnu) :						
		3 měsíce = 90 dnů x 3 vchody :						
		Foltýnova 7, 9, 11 :						
		1.PP : (16+15)*21*3*3		5 859,00000				
		1.-8.NP : 16*8*21*3*3		24 192,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				207 560,00		
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	180 130,00	180 130,00		RTS 23/ I
		Zařízení staveniště musí obsahovat zejména:						
		- hygienické zázemí pro pracovníky (1x chem. wc)						
		- 1x stavební buňka uzamykatelná						
		- 1x oplocený sklad mat. cca 22,0 x 6,0 m, opatřený text. síťovinou uzamykatelný						
		- další pomůcky ve výstavbě						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Po odstranění zařízení staveniště uvést terén do původního stavu, včetně osetí travou.									
6	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	27 430,00	27 430,00		RTS 23/ I	
Díl: ON		Ostatní náklady					952 435,00		
7	0050001c	Ostraha jednotlivých vchodů v průběhu rekonstrukce (po dobu 12 hod. denně)	ks	3,00000	100 570,00	301 710,00		Vlastní	
počet vchodů (BD) : 3				3,00000					
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	62 700,00	62 700,00		RTS 23/ I	
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	63 640,00	63 640,00		RTS 23/ I	
10	005211040x	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2	52 438,50000	10,00	524 385,00		Vlastní	
dle výkresu situace zařízení staveniště - celkem na jeden BD cca 3 měsíce x 3 vchody :									
skladovací plochy : 22,0*6					132,00000				
stavební buňka : 7,5*3,7					27,75000				
parkoviště pro kontejner : 7,5*4,5					33,75000				
Koefficient 3 měsíce = 90 dnů x 3 vchody: 270					52 245,00000				
Celkem						1 703 366,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 054,11		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	836,00	2 508,00	801-1	RTS 23/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	602,00	602,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	9,19700	810,00	7 449,57	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(1,65+1,68+1,65)*2,65		13,19700				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,90250	930,00	4 559,33	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(0,6+0,1+1,15)*2,65		4,90250				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	6,89000	1 143,00	7 875,27	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		2,6*2,65		6,89000				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,57000	120,50	1 153,19	801-4	RTS 23/ I
		3,45+2,6+1,77+1,65+0,1		9,57000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,60000	100,00	1 060,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		2,65*4		10,60000				
8	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,29000	786,00	2 585,94	801-1	RTS 23/ I
		vana : (1,65+0,7)*2*0,7		3,29000				
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50	m2	2,12000	1 295,80	2 747,10	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		05 : 0,8*2,65		2,12000				
10	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 04 výklinek u vany : 1,85*0,7	m2	1,29500	1 038,00	1 344,21	801-1	RTS 23/ I
11	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	715,00	715,00	801-1	RTS 23/ I
12	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	208,50	208,50	800-721	RTS 23/ I
13	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	308,00	1 848,00		Vlastní
14	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00		Vlastní
15	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00		Vlastní
16	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 660,82		
17	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 04 : 2,5 05 : 0,93	m2	3,43000	873,40	2 995,76	801-1	RTS 23/ I
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 05 : 0,93	m2	0,93000	242,00	225,06	801-1	RTS 23/ I
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,50000	176,00	440,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 2,5		2,50000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	40 781,28
----------------	-------------------------------	------------------

20	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách na panel : 04 : 1,45*2,65 05 : 0,9*2,65	m2	6,22750	236,50	1 472,80	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

21	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách nové zdivo : 02 : 3,45*2,65 -0,6*2 -0,8*2 ostění 02/03 : (2+0,8+2)*0,1 03 : (1,78+2,53+1,68)*2,65 -0,6*2 -0,8*2 04 : (1,65+1,55)*2*2,65 -0,6*2 05 : (1,1+0,9)*2*2,65 -0,6*2	m2	45,05600	341,50	15 386,62	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 45,05600 - obklad : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 20,34700*-1	m2	24,70900	160,00	3 953,44	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,72000	57,80	215,02	801-1	RTS 23/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 03 : 0,9*2 1,80000 1,2*1,6 1,92000								
24	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,41000	150,50	2 921,21	801-4	RTS 23/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 01 : 3,55 3,55000 02 : 3,97 3,97000 03 : 11,89 11,89000								
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	116,50	1 188,30	801-4	RTS 23/ I
01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2 10,20000								
26	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	41,96350	127,50	5 350,35	801-4	RTS 23/ I
01 : (2,15+1,65)*2*2,65 20,14000 -0,8*2*3 -4,80000 -1*2,65 -2,65000 02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65 15,23750 -0,8*2*2 -3,20000 -1*2,65 -2,65000 03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65 27,61300 -0,8*2*3 -4,80000 -0,9*2 -1,80000 -1,2*1,6 -1,92000 ostění : (2+2,1+2)*0,13 0,79300								
27	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,55000	70,50	1 237,28	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství									
2,65*3				7,95000					
ostění 02/03 : (2+0,8+2)*2				9,60000					
28	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	45,05600	201,00	9 056,26	801-1	RTS 23/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 45,05600				45,05600					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					50 975,41		
29	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,38000	62,80	1 468,26	801-1	RTS 23/ I	
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
skl. R1, R2 :									
01 : 3,83				3,83000					
02 : 4,02				4,02000					
03 : 12				12,00000					
04 : 2,55				2,55000					
05 : 0,98				0,98000					
30	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,38000	339,50	7 937,51	801-1	RTS 23/ I	
s rozprostřením a uhlazením									
skl. R1, R2 :									
01 : 3,83				3,83000					
02 : 4,02				4,02000					
03 : 12				12,00000					
04 : 2,55				2,55000					
05 : 0,98				0,98000					
31	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,38000	1 778,00	41 569,64	801-1	RTS 23/ I	
s rozprostřením a uhlazením									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně penetrace podkladu.

skl. R1, R2 :

01 : 3,83

3,83000

02 : 4,02

4,02000

03 : 12

12,00000

04 : 2,55

2,55000

05 : 0,98

0,98000

Díl: 64	Výplně otvorů						11 327,00		
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

T/02 : 2

2,00000

33	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/01 : 1

1,00000

34	5533301005R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	2,00000	1 682,00	3 364,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

T/02 : 2

2,00000

35	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 971,00	3 971,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						4 076,94		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

36	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	22,84000	178,50	4 076,94	800-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

01 : 3,55

3,55000

02 : 3,97

3,97000

03 : 11,89

11,89000

04 : 2,5

2,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		05 : 0,93		0,93000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 399,51
----------------	---	-----------------

37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,38000	139,00	3 249,82	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

01 : 3,83		3,83000
02 : 4,02		4,02000
03 : 12		12,00000
04 : 2,55		2,55000
05 : 0,98		0,98000

38	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	24,54000	6,10	149,69	801-4	RTS 23/ I
		B12 plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 24,54		24,54000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	8 038,61
----------------	---------------------------	-----------------

39	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	1,59000	294,00	467,46	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),
spíž B07 : 0,6*2,65

1,59000

40	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	33,65500	130,00	4 375,15	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),

umakartové jádro B02 : (3,45+2,5+1,75+1,65+0,8+2,55)*2,65

33,65500

41	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	0,28400	3 435,00	975,54	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

skl. SR1 :

04 : 2,63*0,08

0,21040

05 : 0,92*0,08

0,07360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,58830	512,00	301,21	801-3	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 3,55*0,03			0,10650			
		02 : 3,97*0,03			0,11910			
		03 : 12,09*0,03			0,36270			
43	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,40	20,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		01 vstupní dveře : 1			1,00000			
44	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	457,00	720,23	801-3	RTS 23/ I
		01 : 0,8*1,97			1,57600			
45	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,41000	12,20	236,80	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,41000			19,41000			
46	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	41,96350	12,20	511,95	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 41,96350			41,96350			
47	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	3,22000	133,50	429,87	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		za kuch. linkou B03 : 1,9*0,6			1,14000			
		(0,6+0,7)*1,6			2,08000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 665,63		
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,02624	1 091,00	7 665,63	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, : 44, : Součet : 7,02624						
				7,02624				

Díl: 711	Izolace proti vodě	11 588,20
-----------------	---------------------------	------------------

49	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	74,80	885,63	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 11,84000		11,84000				

50	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	11,84000	649,00	7 684,16	800-711	RTS 23/ I
		jednovrstvá						
		04 : 2,5		2,50000				
		stěny : (1+1,65+1)*2		7,30000				
		(0,75+1,65+0,75)*0,8		2,52000				
		-0,6*0,8		-0,48000				

51	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	6,40000	202,00	1 292,80	800-711	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				

52	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,60000	219,00	1 664,40	800-711	RTS 23/ I
		2*3		6,00000				
		0,8*2		1,60000				

53	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04680	1 308,00	61,21	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50,51,52, : Součet : 0,04680		0,04680				

Díl: 713	Izolace tepelné	5 884,71
-----------------	------------------------	-----------------

54	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,38000	45,10	1 054,44	800-713	RTS 23/ I
		skl. R1, R2 :						
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 12		12,00000				
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
55	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,38000	50,10	1 171,34	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 23,38000		23,38000				
56	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	43,66000	30,80	1 344,73	800-713	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2		7,60000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
57	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,18000	98,70	313,87	800-713	RTS 23/ I
		B/06 : 0,3*2,65*4		3,18000				
58	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	3,70650	56,70	210,16	SPCM	RTS 23/ I
		skl. R1 :						
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,17650				
59	28376062R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	20,84250	85,10	1 773,70	SPCM	RTS 23/ I
		skl.R2 :						
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,99250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 55,58,59, : Součet : 0,01422	t	0,01422	1 158,00	16,47	800-713	RTS 23/ I
Díl: 725						319,22		
Zařizovací předměty								
61	725980113xxx	Dvířka vanová 400 x 200 mm, magnetická pod obklad rozměr dle zvoleného obkladu Z/03 : 1	kus	1,00000	318,50	318,50		Vlastní
Díl: 728						2 647,99		
Vzduchotechnika								
62	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61, : Součet : 0,00080	t	0,00080	902,00	0,72	800-721	RTS 23/ I
63	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Z/06 větrací : 0,4*2	m	0,80000	485,80	388,64	800-721	RTS 23/ I
64	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm Z/06 : 2 Z/07 : 2	kus	4,00000	315,50	1 262,00	800-728	RTS 23/ I
65	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 B11 : 2	kus	2,00000	252,00	504,00	800-728	RTS 23/ I
66	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítíkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm Z/07 : 2	kus	2,00000	122,00	244,00	SPCM	RTS 20/ II
67	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	122,00	244,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z/06 : 2		2,00000				
68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,66,67, : Součet : 0,00130	t	0,00130	4 115,00	5,35	800-728	RTS 23/ I
				0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				139 487,71		
69	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm skl. SR2 : 01 : 3,55 02 : 3,97 03 : 12,09 Koefficient druhá vrstva: 1	m2	39,22000	49,20	1 929,62	800-762	RTS 23/ I
70	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panelů velikosti do 1,5 m2 05 : 1,15*0,8	m2	0,92000	169,50	155,94	800-766	RTS 23/ I
71	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panelů velikosti přes 1,5 m2 04 : 1,65*1,6	m2	2,64000	141,00	372,24	800-766	RTS 23/ I
72	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T/02 : 2	kus	2,00000	766,50	1 533,00	800-766	RTS 23/ I
73	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/01 : 1	kus	1,00000	1 622,50	1 622,50	800-766	RTS 23/ I
74	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku.	kus	1,00000	1 457,50	1 457,50	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/03 : 1		1,00000				
75	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	56,90	341,40	800-766	RTS 23/ I
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	221,50	886,00	800-766	RTS 23/ I
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
77	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	800-766	RTS 23/ I
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	991,00	991,00	800-766	RTS 23/ I
79	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	502,00	502,00	800-766	RTS 23/ I
		spíž : 1		1,00000				
80	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
81	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	490,60	490,60		Vlastní
82	T/05	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	49 145,40	49 145,40		Vlastní
		sporák dodávka ZTI						
		digestoř je ve VZT						
		dřez je v ZTI						
83	T/06	Spižní skříň 600/600/2590, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	17 657,10	17 657,10		Vlastní
84	T/07	Šatní skříň 600/500/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	17 078,60	17 078,60		Vlastní
85	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	481,30	962,60	SPCM	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
86	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 281,40	2 281,40		Vlastní
		včetně vložky						
		T/01 : 1		1,00000				
87	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	361,50	723,00	SPCM	RTS 23/ I
		T/03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
88	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 880,00	7 760,00	SPCM	RTS 23/ I	
				2,00000					
T/02 : 2									
89	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 299,50	8 299,50	SPCM	RTS 23/ I	
				1,00000					
T/03 : 1									
90	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	584,10	584,10	SPCM	RTS 23/ I	
91	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	22 732,00	22 732,00		Vlastní	
včetně příslušenství :									
- kukátko									
- držák jmenovky									
92	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,31679	1 317,00	417,21	800-766	RTS 23/ I	
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91, :									
Součet : 0,31679									
0,31679									
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					9 388,44		
93	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,48000	53,90	187,57	800-771	RTS 23/ I	
				3,48000					
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,48000									
94	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,48000	683,00	2 376,84	800-771	RTS 23/ I	
				2,50000					
04 : 2,5									
				0,98000					
05 : 0,98									
95	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	5,80000	596,00	3 456,80	800-771	RTS 23/ I	
				1,80000					
0,6*3									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*5		4,00000				
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	9,20000	78,90	725,88	800-771	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		-0,6		-0,60000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
97	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,48000	16,90	58,81	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,48000		3,48000				
98	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,82800	658,00	2 518,82	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,48000		3,48000				
		Koefficient přeřez: 0,1		0,34800				
99	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,08825	722,00	63,72	800-771	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 93,94,95,96,98, :						
		Součet : 0,08825		0,08825				
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 077,81		
100	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm Dodávka a montáž profilu.	m	2,00000	278,50	557,00	800-775	RTS 23/ I
		0,8		0,80000				
		04+05 : 0,6+0,6		1,20000				
101	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	19,85000	8,00	158,80	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 19,85000		19,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
102	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	24,06000	15,60	375,34	800-775	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2		7,60000				
		-0,8-0,6-0,8-1		-3,20000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-1-0,6-0,6-0,8		-3,00000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		-0,8-0,8-0,8-0,6		-3,00000				
103	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	24,76000	120,00	2 971,20	800-775	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65+0,15)*2		7,90000				
		-0,8*3		-2,40000				
		-1		-1,00000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-0,6-0,8-1-0,8		-3,20000				
		03 : (3,45+4,75+0,13)*2		16,66000				
		-0,8*3		-2,40000				
104	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19,61000	51,20	1 004,03	800-775	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 12,09		12,09000				
105	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,85000	261,00	5 180,85	800-775	RTS 23/ I
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 19,85000 Koefficient prořez: 0,1	m2	21,83500	402,50	8 788,59	SPCM	RTS 23/ I
					19,85000			
					1,98500			
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 100,103,105,106, : Součet : 0,07047	t	0,07047	596,00	42,00	800-775	RTS 23/ I
					0,07047			
Díl: 781		Obklady keramické				34 150,60		
108	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. stěna-stěna svisle : 03 : 1,6 04 : 2,35*5 05 : 1,2*5	m	19,35000	78,90	1 526,72	800-771	RTS 23/ I
					1,60000			
					11,75000			
					6,00000			
109	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 20,34700	m2	20,34700	53,90	1 096,70	800-771	RTS 23/ I
					20,34700			
110	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 03 : (0,74+0,6)*1,6 1,93*0,6 05 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	7,38200	56,40	416,34	800-771	RTS 23/ I
					2,14400			
					1,15800			
					4,80000			
					-0,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,34700	741,00	15 077,13	800-771	RTS 23/ I
		rozměr 200x400 mm						
		03 : (0,74+0,6)*1,6		2,14400				
		1,93*0,6		1,15800				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		1,05*0,1		0,10500				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,7*0,7*2		-0,98000				
		05 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
112	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	12,60000	275,00	3 465,00	800-771	RTS 23/ I
		03 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
113	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,00	976,25	800-771	RTS 23/ I
		04 : 2,35		2,35000				
		05 : 1,2		1,20000				
114	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 244,00	373,20	800-787	RTS 23/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
115	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	22,38170	422,00	9 445,08	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 20,34700		20,34700				
		Koeficient prořez: 0,1		2,03470				
116	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
117	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,37975	722,00	274,18	800-771	RTS 23/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108,109,111,112,113,114,115,116, :						
		Součet : 0,37975				0,37975		

Díl: 783	Nátěry	3 668,59
-----------------	---------------	-----------------

118	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 23/ I
119	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,90	197,55	800-783	RTS 23/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 4,50000](#)

4,50000

120	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,60000	238,60	858,96	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

nové zárubně : 1,2*3

3,60000

121	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	272,10	1 224,45	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

15 článků litin. : 15*0,3

4,50000

122	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	42,30	283,41	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

0,7*2

2,65*2

1,40000

5,30000

123	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	105,10	704,17	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 6,70000

6,70000

124	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	312,80	50,05	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	-------	---------	-----------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

práh : 0,8*0,1*2

0,16000

Díl: 784	Malby	11 778,33
-----------------	--------------	------------------

125	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	82,40050	30,10	2 480,26	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

01 : (2,15+1,65)*2*2,65

02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65

03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65

strop :

20,14000

15,23750

27,61300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
126	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	113,25300	23,90	2 706,75	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 113,25300		113,25300				
127	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	113,25300	58,20	6 591,32	800-784	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2*2,6		19,76000				
		02 : (3,45+1,15)*2*2,6		23,92000				
		03 : (3,45+4,75)*2*2,6		42,64000				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		05 : (1,1+0,9)*2*2,35		9,40000				
		stropy :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
		-obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 20,34700*-1		-20,34700				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 956,46		
128	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	3,36550	3 275,00	11 022,01	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,36550		3,36550				
129	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00668	2 715,00	18,14	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00668		0,00668				
130	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,75335	2 130,00	3 734,64	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 1,37270		1,37270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,02268		0,02268				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,06508		0,06508				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,08810		0,08810				
131	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02153	2 715,00	58,45	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,01961		0,01961				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00192		0,00192				
132	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,30377	600,00	1 382,26	801-3	RTS 20/ I
		sut' celkem : 7,45084		7,45084				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 3,36550*-1		-3,36550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,00668*-1		-0,00668				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,02153*-1		-0,02153				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,75335*-1		-1,75335				
133	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,45084	429,00	3 196,41	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 7,45084		7,45084				
134	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	29,80335	266,00	7 927,69	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 29,80335		29,80335				
135	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,45084	271,50	2 022,90	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 7,45084		7,45084				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	104,31172	18,00	1 877,61	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet : 104,31172		104,31172				
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,45084	383,50	2 857,40	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet : 7,45084		7,45084				
138	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	119,21339	82,70	9 858,95	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet : 119,21339		119,21339				
Celkem						449 927,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 123,96		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	836,00	2 508,00	801-1	RTS 23/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	602,00	602,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	9,19700	810,00	7 449,57	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(1,65+1,68+1,65)*2,65		13,19700				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,90250	930,00	4 559,33	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(0,6+0,1+1,15)*2,65		4,90250				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	6,89000	1 143,00	7 875,27	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		2,6*2,65		6,89000				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,57000	120,50	1 153,19	801-4	RTS 23/ I
		3,45+2,6+1,77+1,65+0,1		9,57000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,60000	100,00	1 060,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		2,65*4		10,60000				
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50	m2	2,12000	1 295,80	2 747,10	801-1	Vlastní
		05 : 0,8*2,65		2,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	715,00	715,00	801-1	RTS 23/ I	
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	208,50	208,50	800-721	RTS 23/ I	
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	308,00	1 848,00		Vlastní	
12	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00		Vlastní	
13	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00		Vlastní	
14	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00		Vlastní	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					3 660,82		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 04 : 2,5 05 : 0,93	m2	3,43000	873,40	2 995,76	801-1	RTS 23/ I	
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 05 : 0,93	m2	0,93000	242,00	225,06	801-1	RTS 23/ I	
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 04 : 2,5	m2	2,50000	176,00	440,00	801-1	RTS 23/ I	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					40 641,28		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,22750	236,50	1 472,80	801-1	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na panel :						
		04 : 1,45*2,65			3,84250			
		05 : 0,9*2,65			2,38500			
19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	45,05600	341,50	15 386,62	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		nové zdivo :						
		02 : 3,45*2,65			9,14250			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
		ostění 02/03 : (2+0,8+2)*0,1			0,48000			
		03 : (1,78+2,53+1,68)*2,65			15,87350			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
		04 : (1,65+1,55)*2*2,65			16,96000			
		-0,6*2			-1,20000			
		05 : (1,1+0,9)*2*2,65			10,60000			
		-0,6*2			-1,20000			
20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	23,83400	160,00	3 813,44	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,05600			45,05600			
		- obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,22200*-1			-21,22200			
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,72000	57,80	215,02	801-1	RTS 23/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		03 : 0,9*2			1,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*1,6		1,92000				
22	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,41000	150,50	2 921,21	801-4	RTS 23/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	116,50	1 188,30	801-4	RTS 23/ I
		01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2		10,20000				
24	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	41,96350	127,50	5 350,35	801-4	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2*2,65		20,14000				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-1*2,65		-2,65000				
		02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65		15,23750				
		-0,8*2*2		-3,20000				
		-1*2,65		-2,65000				
		03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65		27,61300				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,2*1,6		-1,92000				
		ostění : (2+2,1+2)*0,13		0,79300				
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,55000	70,50	1 237,28	801-1	RTS 23/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,65*3		7,95000				
		ostění 02/03 : (2+0,8+2)*2		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn vyztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	45,05600	201,00	9 056,26	801-1	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,05600

45,05600

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						50 975,41
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,38000	62,80	1 468,26	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

skl. R1, R2 :

01 : 3,83

3,83000

02 : 4,02

4,02000

03 : 12

12,00000

04 : 2,55

2,55000

05 : 0,98

0,98000

28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,38000	339,50	7 937,51	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

skl. R1, R2 :

01 : 3,83

3,83000

02 : 4,02

4,02000

03 : 12

12,00000

04 : 2,55

2,55000

05 : 0,98

0,98000

29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,38000	1 778,00	41 569,64	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. R1, R2 :

01 : 3,83

3,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 : 4,02			4,02000			
		03 : 12			12,00000			
		04 : 2,55			2,55000			
		05 : 0,98			0,98000			

Díl: 64		Výplně otvorů						11 327,00
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	801-1	RTS 23/ I

T/02 : 2 2,00000

31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/01 : 1 1,00000

32	5533301005R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	2,00000	1 682,00	3 364,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

T/02 : 2 2,00000

33	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 971,00	3 971,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						4 076,94
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	22,84000	178,50	4 076,94	800-3	RTS 23/ I

01 : 3,55 3,55000

02 : 3,97 3,97000

03 : 11,89 11,89000

04 : 2,5 2,50000

05 : 0,93 0,93000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 399,51
----------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,38000	139,00	3 249,82	801-1	RTS 23/ I
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	24,54000	6,10	149,69	801-4	RTS 23/ I
		B12 plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 24,54		24,54000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						8 038,61		
37	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,59000	294,00	467,46	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), spíž B07 : 0,6*2,65		1,59000				
38	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	33,65500	130,00	4 375,15	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro B02 : (3,45+2,5+1,75+1,65+0,8+2,55)*2,65		33,65500				
39	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,28400	3 435,00	975,54	801-3	RTS 23/ I
		skl. SR1 : 04 : 2,63*0,08 05 : 0,92*0,08		0,21040 0,07360				
40	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,58830	512,00	301,21	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl. SR2 :						
		01 : 3,55*0,03			0,10650			
		02 : 3,97*0,03			0,11910			
		03 : 12,09*0,03			0,36270			
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 01 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	20,40	20,40	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 01 : 0,8*1,97	m2	1,57600	457,00	720,23	801-3	RTS 23/ I
				1,57600				
43	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,41000	m2	19,41000	12,20	236,80	801-3	RTS 23/ I
				19,41000				
44	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 41,96350	m2	41,96350	12,20	511,95	801-3	RTS 23/ I
				41,96350				
45	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, za kuch. linkou B03 : 1,9*0,6 (0,6+0,7)*1,6	m2	3,22000	133,50	429,87	801-3	RTS 23/ I
					1,14000			
					2,08000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 325,53		
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,42, :	t	6,71451	1 091,00	7 325,53	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 6,71451		6,71451				

Díl: 711	Izolace proti vodě	10 370,26
-----------------	---------------------------	------------------

47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	10,65000	74,80	796,62	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,65000		10,65000				

48	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,65000	649,00	6 911,85	800-711	RTS 23/ I
		jednovrstvá						
		04 : 2,5		2,50000				
		stěny : (1,05+1,2)*2		4,50000				
		(0,1+0,6+1,45+1,65+0,45)*1		4,25000				
		-0,6*1		-0,60000				

49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	6,40000	202,00	1 292,80	800-711	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				

50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	6,00000	219,00	1 314,00	800-711	RTS 23/ I
		2*1		2,00000				
		1*4		4,00000				

51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04204	1 308,00	54,99	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		47,48,49,50, :						
		Součet : 0,04204		0,04204				

Díl: 713	Izolace tepelné	5 884,71
-----------------	------------------------	-----------------

52	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,38000	45,10	1 054,44	800-713	RTS 23/ I
		skl. R1, R2 :						
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				
		04 : 2,55		2,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		05 : 0,98		0,98000				
53	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,38000	50,10	1 171,34	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,38000		23,38000				
54	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	43,66000	30,80	1 344,73	800-713	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2		7,60000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
55	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,18000	98,70	313,87	800-713	RTS 23/ I
		B/06 : 0,3*2,65*4		3,18000				
56	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	3,70650	56,70	210,16	SPCM	RTS 23/ I
		skl. R1 :						
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
		Koefficient prořez: 0,05		0,17650				
57	28376062R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	20,84250	85,10	1 773,70	SPCM	RTS 23/ I
		skl.R2 :						
		01 : 3,83		3,83000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				
		Koefficient prořez: 0,05		0,99250				
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01422	1 158,00	16,47	800-713	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<p style="margin: 0;">Hmotností z položek s pořadovými čísly : 53,56,57, : Součet : 0,01422 0,01422</p>									
Díl: 728		Vzduchotechnika					2 647,99		
59	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Z/06 větrací : 0,4*2	m	0,80000	485,80	388,64	800-721	RTS 23/ I	
60	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm Z/06 : 2 Z/07 : 2	kus	4,00000	315,50	1 262,00	800-728	RTS 23/ I	
61	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 B11 : 2	kus	2,00000	252,00	504,00	800-728	RTS 23/ I	
62	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm Z/07 : 2	kus	2,00000	122,00	244,00	SPCM	RTS 20/ II	
63	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá Z/06 : 2	kus	2,00000	122,00	244,00		Vlastní	
64	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotností z položek s pořadovými čísly : 59,62,63, : Součet : 0,00130	t	0,00130	4 115,00	5,35	800-728	RTS 23/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					139 487,71		
65	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm skl. SR2 : 01 : 3,55	m2	39,22000	49,20	1 929,62	800-762	RTS 23/ I	
					3,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 12,09		12,09000				
		Koeficient druhá vrstva: 1		19,61000				
66	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	0,92000	169,50	155,94	800-766	RTS 23/ I
		05 : 1,15*0,8		0,92000				
67	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,64000	141,00	372,24	800-766	RTS 23/ I
		04 : 1,65*1,6		2,64000				
68	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	766,50	1 533,00	800-766	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
69	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 622,50	1 622,50	800-766	RTS 23/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T/01 : 1		1,00000				
70	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 457,50	1 457,50	800-766	RTS 23/ I
		Bez osazení madla a zámku.						
		T/03 : 1		1,00000				
71	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	56,90	341,40	800-766	RTS 23/ I
72	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	221,50	886,00	800-766	RTS 23/ I
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
73	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	800-766	RTS 23/ I
74	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	991,00	991,00	800-766	RTS 23/ I
75	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	502,00	502,00	800-766	RTS 23/ I
		spíž : 1		1,00000				
76	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	490,60	490,60		Vlastní
78	T/05	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	49 145,40	49 145,40		Vlastní
sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI								
79	T/06	Spížní skříň 600/600/2590, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	17 657,10	17 657,10		Vlastní
80	T/07	Šatní skříň 600/500/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	17 078,60	17 078,60		Vlastní
81	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	481,30	962,60	SPCM	RTS 23/ I
T/02 : 2				2,00000				
82	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 281,40	2 281,40		Vlastní
včetně vložky								
T/01 : 1				1,00000				
83	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	361,50	723,00	SPCM	RTS 23/ I
T/03 : 2				2,00000				
84	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 880,00	7 760,00	SPCM	RTS 23/ I
T/02 : 2				2,00000				
85	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 299,50	8 299,50	SPCM	RTS 23/ I
T/03 : 1				1,00000				
86	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	584,10	584,10	SPCM	RTS 23/ I
87	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	22 732,00	22 732,00		Vlastní
včetně příslušenství :								
- kukátko								
- držák jmenovky								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 73,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87, : Součet : 0,31679	t	0,31679	1 317,00	417,21	800-766	RTS 23/ I
				0,31679				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			9 388,44			
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,48000	m2	3,48000	53,90	187,57	800-771	RTS 23/ I
				3,48000				
90	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 04 : 2,5 05 : 0,98	m2	3,48000	683,00	2 376,84	800-771	RTS 23/ I
				2,50000				
				0,98000				
91	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm 0,6*3 0,8*5	m	5,80000	596,00	3 456,80	800-771	RTS 23/ I
				1,80000				
				4,00000				
92	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 04 : (1,65+1,55)*2 -0,6 05 : (1,1+0,9)*2 -0,6	m	9,20000	78,90	725,88	800-771	RTS 23/ I
				6,40000				
				-0,60000				
				4,00000				
				-0,60000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,48000	m2	3,48000	16,90	58,81	800-771	RTS 23/ I
				3,48000				
94	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,82800	658,00	2 518,82	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,48000			3,48000			
		Koeficient přeřez: 0,1			0,34800			
95	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 89,90,91,92,94, : Součet : 0,08825	t	0,08825	722,00	63,72	800-771	RTS 23/ I
				0,08825				
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 076,87		
96	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm Dodávka a montáž profilu. 0,8 04+05 : 0,6+0,6	m	2,00000	278,50	557,00	800-775	RTS 23/ I
				0,80000				
				1,20000				
97	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 19,85000	m2	19,85000	8,00	158,80	800-775	RTS 23/ I
				19,85000				
98	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 01 : (2,15+1,65)*2 -0,8-0,6-0,8-1 02 : (3,45+1,15)*2 -1-0,6-0,6-0,8 03 : (3,45+4,75)*2 -0,8-0,6-0,8-0,8	m	24,00000	15,60	374,40	800-775	RTS 23/ I
				7,60000				
				-3,20000				
				9,20000				
				-3,00000				
				16,40000				
				-3,00000				
99	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 01 : (2,15+1,65+0,15)*2 -0,8*3 -1	m	24,76000	120,00	2 971,20	800-775	RTS 23/ I
				7,90000				
				-2,40000				
				-1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 : (3,45+1,15)*2 -0,6-0,8-1-0,8 03 : (3,45+4,75+0,13)*2 -0,8*3		9,20000 -3,20000 16,66000 -2,40000				
100	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 skl. SR2 : 01 : 3,55 02 : 3,97 03 : 12,09	m2	19,61000	51,20	1 004,03	800-775	RTS 23/ I
101	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, 01 : 3,83 02 : 4,02 03 : 12	m2	19,85000	261,00	5 180,85	800-775	RTS 23/ I
102	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 19,85000 Koefficient prořez: 0,1	m2	21,83500	402,50	8 788,59	SPCM	RTS 23/ I
103	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 96,99,101,102, : Součet: : 0,07047	t	0,07047	596,00	42,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 781 Obklady keramické						35 263,70		
104	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	19,35000	78,90	1 526,72	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěna-stěna svisle :						
		03 : 1,6		1,60000				
		04 : 2,35*5		11,75000				
		05 : 1,2*5		6,00000				
105	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,22200	m2	21,22200	53,90	1 143,87	800-771	RTS 23/ I
106	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 03 : (0,74+0,6)*1,6 1,93*0,6 05 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	7,38200	56,40	416,34	800-771	RTS 23/ I
107	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele rozměr 200x400 mm 03 : (0,74+0,6)*1,6 1,93*0,6 04 : (1,65+1,55)*2*2,35 -0,6*2 05 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	21,22200	741,00	15 725,50	800-771	RTS 23/ I
108	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 03 : 1,6+0,6 04 : (1,65+1,55)*2 05 : (1,1+0,9)*2	m	12,60000	275,00	3 465,00	800-771	RTS 23/ I
109	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,00	976,25	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 2,35 05 : 1,2		2,35000 1,20000				
110	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>včetně dodávky lepidla.</i> Z/04 : 0,5*0,6	m2	0,30000	1 244,00	373,20	800-787	RTS 23/ I
				0,30000				
111	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,22200 Koefficient prořez: 0,1	m2	23,34420	422,00	9 851,25	SPCM	RTS 23/ I
				21,22200				
				2,12220				
112	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
113	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 104,105,107,108,109,110,111,112, : Součet : 0,39553	t	0,39553	722,00	285,57	800-771	RTS 23/ I
				0,39553				
Díl: 783		Nátěry				3 668,59		
114	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 23/ I
115	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 4,50000	m2	4,50000	43,90	197,55	800-783	RTS 23/ I
				4,50000				
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, <i>včetně pomocného lešení.</i> nové zárubně : 1,2*3	m2	3,60000	238,60	858,96	800-783	RTS 23/ I
				3,60000				
117	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 lčlánků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	272,10	1 224,45	800-783	RTS 23/ I
				4,50000				
118	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 2,65*2	m	6,70000	42,30	283,41	800-783	RTS 23/ I
				1,40000				
				5,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 6,70000	m	6,70000	105,10	704,17	800-783	RTS 23/ I
120	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. práh : 0,8*0,1*2	m2	0,16000	312,80	50,05	800-783	RTS 23/ I
Díl: 784		Malby				11 706,49		
121	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 01 : (2,15+1,65)*2*2,65 02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65 03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65 strop : 01 : 3,55 02 : 3,97 03 : 11,89	m2	82,40050	30,10	2 480,26	800-784	RTS 23/ I
122	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 112,37800	m2	112,37800	23,90	2 685,83	800-784	RTS 23/ I
123	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 01 : (2,15+1,65)*2*2,6 02 : (3,45+1,15)*2*2,6 03 : (3,45+4,75)*2*2,6 04 : (1,65+1,55)*2*2,35 05 : (1,1+0,9)*2*2,35 stropy : 01 : 3,55 02 : 3,97 03 : 11,89	m2	112,37800	58,20	6 540,40	800-784	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
		-obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,22200*-1				-21,22200		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 956,44		
124	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	3,36550	3 275,00	11 022,01	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 3,36550		3,36550				
125	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00668	2 715,00	18,14	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00668		0,00668				
126	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,75335	2 130,00	3 734,64	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,37270		1,37270				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02268		0,02268				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,06508		0,06508				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,08810		0,08810				
127	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02153	2 715,00	58,45	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00192		0,00192				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,01961		0,01961				
128	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,30377	600,00	1 382,26	801-3	RTS 20/ I
		suti celkem : 7,45083		7,45083				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 3,36550*-1		-3,36550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,00668*-1		-0,00668				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,75335*-1		-1,75335				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,02153*-1		-0,02153				
129	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,45083	429,00	3 196,41	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	02	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 7,45083			7,45083			
130	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 29,80333	t	29,80333	266,00	7 927,69	801-3	RTS 23/ I
								7,45083
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 7,45083	t	7,45083	271,50	2 022,90	801-3	RTS 23/ I
								7,45083
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 104,31165	t	104,31165	18,00	1 877,61	801-3	RTS 23/ I
								104,31165
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 7,45083	t	7,45083	383,50	2 857,39	801-3	RTS 23/ I
								7,45083
134	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet : 119,21331	t	119,21331	82,70	9 858,94	801-3	RTS 23/ I
								119,21331
Celkem						445 020,26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 054,11		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	836,00	2 508,00	801-1	RTS 23/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	602,00	602,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	9,19700	810,00	7 449,57	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(1,65+1,68+1,65)*2,65		13,19700				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,90250	930,00	4 559,33	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(0,6+0,1+1,15)*2,65		4,90250				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	6,89000	1 143,00	7 875,27	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		2,6*2,65		6,89000				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,57000	120,50	1 153,19	801-4	RTS 23/ I
		3,45+2,6+1,77+1,65+0,1		9,57000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,60000	100,00	1 060,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		2,65*4		10,60000				
8	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,29000	786,00	2 585,94	801-1	RTS 23/ I
		vana : (1,65+0,7)*2*0,7		3,29000				
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50	m2	2,12000	1 295,80	2 747,10	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		05 : 0,8*2,65		2,12000				
10	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,29500	1 038,00	1 344,21	801-1	RTS 23/ I
		04 výklinek u vany : 1,85*0,7		1,29500				
11	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	715,00	715,00	801-1	RTS 23/ I
		Z/01 : 1		1,00000				
12	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	208,50	208,50	800-721	RTS 23/ I
		Z/05 : 1		1,00000				
13	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	308,00	1 848,00		Vlastní
14	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000		1,00000				
15	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000		1,00000				
16	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 660,82		
17	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	3,43000	873,40	2 995,76	801-1	RTS 23/ I
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,93000	242,00	225,06	801-1	RTS 23/ I
		05 : 0,93		0,93000				
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,50000	176,00	440,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 2,5		2,50000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	43 044,17
----------------	-------------------------------	------------------

20	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách na panel : 04 : 1,45*2,65 05 : 0,9*2,65	m2	6,22750	236,50	1 472,80	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

21	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách nové zdivo : 02 : 3,45*2,65 -0,6*2 -0,8*2 ostění 02/03 : (2+0,8+2)*0,1 03 : (1,78+2,53+1,68)*2,65 -0,6*2 -0,8*2 04 : (1,65+1,55)*2*2,65 -0,6*2 05 : (1,1+0,9)*2*2,65 -0,6*2	m2	45,05600	341,50	15 386,62	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 45,05600 - obklad : Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 20,34700*-1	m2	24,70900	160,00	3 953,44	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,72000	57,80	215,02	801-1	RTS 23/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 03 : 0,9*2 1,80000 1,2*1,6 1,92000								
24	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	24,14000	150,50	3 633,07	801-4	RTS 23/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 01 : 8,28 8,28000 02 : 3,97 3,97000 03 : 11,89 11,89000								
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	116,50	1 188,30	801-4	RTS 23/ I
01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2 10,20000								
26	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	54,12850	127,50	6 901,38	801-4	RTS 23/ I
01 : (3,45+2,4)*2*2,65 31,00500 -0,8*2*3 -4,80000 -1*2 -2,00000 02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65 15,23750 -0,8*2*3 -4,80000 -1*2 -2,00000 03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65 27,61300 -0,8*2*2 -3,20000 -0,9*2 -1,80000 -1,2*1,6 -1,92000 ostění : (2+2,1+2)*0,13 0,79300								
27	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,55000	70,50	1 237,28	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 2,65*3 ostění 02/03 : (2+0,8+2)*2			7,95000 9,60000			
28	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 45,05600	m2	45,05600	201,00	9 056,26	801-1	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				61 157,42				
29	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl. R1, R2 : 01 : 8,56 02 : 3,96 03 : 12 04 : 2,55 05 : 0,98	m2	28,05000	62,80	1 761,54	801-1	RTS 23/ I
30	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením skl. R1, R2 : 01 : 8,56 02 : 3,96 03 : 12 04 : 2,55 05 : 0,98	m2	28,05000	339,50	9 522,98	801-1	RTS 23/ I
31	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	28,05000	1 778,00	49 872,90	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu.						
		skl. R1, R2 :						
		01 : 8,56			8,56000			
		02 : 3,96			3,96000			
		03 : 12			12,00000			
		04 : 2,55			2,55000			
		05 : 0,98			0,98000			

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64		Výplně otvorů				11 327,00		
	32	642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	801-1	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
	33	642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		T/01 : 1		1,00000				
	34	5533301005R zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	2,00000	1 682,00	3 364,00	SPCM	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
	35	T/01 Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 971,00	3 971,00		Vlastní
94		Lešení a stavební výtahy				4 921,25		
	36	941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	27,57000	178,50	4 921,25	800-3	RTS 23/ I
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
		04 : 2,5		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		05 : 0,93		0,93000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 010,78
----------------	---	-----------------

37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	27,57000	139,00	3 832,23	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

01 : 8,28		8,28000
02 : 3,97		3,97000
03 : 11,89		11,89000
04 : 2,5		2,50000
05 : 0,93		0,93000

38	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	29,27000	6,10	178,55	801-4	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	-----------

B12 plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 29,27 29,27000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	8 317,39
----------------	---------------------------	-----------------

39	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,59000	294,00	467,46	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
spíž B07 : 0,6*2,65 1,59000

40	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	33,65500	130,00	4 375,15	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

umakartové jádro B02 : (3,45+2,5+1,75+1,65+0,8+2,55)*2,65 33,65500

41	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,28400	3 435,00	975,54	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

skl. SR1 :
04 : 2,63*0,08 0,21040
05 : 0,92*0,08 0,07360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,73020	512,00	373,86	801-3	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 8,28*0,03			0,24840			
		02 : 3,97*0,03			0,11910			
		03 : 12,09*0,03			0,36270			
43	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,40	20,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		01 vstupní dveře : 1			1,00000			
44	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	457,00	720,23	801-3	RTS 23/ I
		01 : 0,8*1,97			1,57600			
45	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	24,14000	12,20	294,51	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 24,14000			24,14000			
46	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	54,12850	12,20	660,37	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 54,12850			54,12850			
47	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	3,22000	133,50	429,87	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		za kuch. linkou B03 : 1,9*0,6			1,14000			
		(0,6+0,7)*1,6			2,08000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 486,52		
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,77866	1 091,00	8 486,52	801-4	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, : 44, : Součet : 7,77866						
				7,77866				
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 588,20		
49	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 11,84000	m2	11,84000	74,80	885,63	800-711	RTS 23/ I
50	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 04 : 2,5 stěny : (1+1,65+1)*2 (0,75+1,65+0,75)*0,8 -0,6*0,8	m2	11,84000	649,00	7 684,16	800-711	RTS 23/ I
51	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 04 : (1,65+1,55)*2	m	6,40000	202,00	1 292,80	800-711	RTS 23/ I
52	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 2*3 0,8*2	m	7,60000	219,00	1 664,40	800-711	RTS 23/ I
53	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50,51,52, : Součet : 0,04680	t	0,04680	1 308,00	61,21	800-711	RTS 23/ I
					0,04680			
Díl: 713		Izolace tepelné				6 876,32		
54	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu skl. R1, R2 : 01 : 8,56 02 : 3,96	m2	28,05000	45,10	1 265,06	800-713	RTS 23/ I
					8,56000			
					3,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 12		12,00000				
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
55	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	28,05000	50,10	1 405,31	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 28,05000		28,05000				
56	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	47,76000	30,80	1 471,01	800-713	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4)*2		11,70000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
57	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,18000	98,70	313,87	800-713	RTS 23/ I
		B/06 : 0,3*2,65*4		3,18000				
58	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	3,70650	56,70	210,16	SPCM	RTS 23/ I
		skl. R1 :						
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,17650				
59	28376062R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	25,74600	85,10	2 190,98	SPCM	RTS 23/ I
		skl.R2 :						
		01 : 8,56		8,56000				
		02 : 3,96		3,96000				
		03 : 12		12,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		1,22600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 55,58,59, : Součet : 0,01721	t	0,01721	1 158,00	19,93	800-713	RTS 23/ I
						0,01721		
Díl: 725		Zařizovací předměty				319,22		
61	725980113xxx	Dvířka vanová 400 x 200 mm, magnetická pod obklad rozměr dle zvoleného obkladu Z/03 : 1	kus	1,00000	318,50	318,50		Vlastní
				1,00000				
62	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61, : Součet : 0,00080	t	0,00080	902,00	0,72	800-721	RTS 23/ I
				0,00080				
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 647,99		
63	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Z/06 větrací : 0,4*2	m	0,80000	485,80	388,64	800-721	RTS 23/ I
				0,80000				
64	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm Z/06 : 2 Z/07 : 2	kus	4,00000	315,50	1 262,00	800-728	RTS 23/ I
				2,00000				
				2,00000				
65	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 B11 : 2	kus	2,00000	252,00	504,00	800-728	RTS 23/ I
				2,00000				
66	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítíkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm Z/07 : 2	kus	2,00000	122,00	244,00	SPCM	RTS 20/ II
				2,00000				
67	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	122,00	244,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z/06 : 2		2,00000				
68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,66,67, : Součet : 0,00130	t	0,00130	4 115,00	5,35	800-728	RTS 23/ I
				0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				151 685,64		
69	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm skl. SR2 : 01 : 8,28 02 : 3,97 03 : 12,09 Koefficient druhá vrstva: 1	m2	48,68000	49,20	2 395,06	800-762	RTS 23/ I
70	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panelu velikosti do 1,5 m2 05 : 1,15*0,8	m2	0,92000	169,50	155,94	800-766	RTS 23/ I
71	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panelu velikosti přes 1,5 m2 04 : 1,65*1,6	m2	2,64000	141,00	372,24	800-766	RTS 23/ I
72	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T/02 : 2	kus	2,00000	766,50	1 533,00	800-766	RTS 23/ I
73	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/01 : 1	kus	1,00000	1 622,50	1 622,50	800-766	RTS 23/ I
74	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku.	kus	1,00000	1 457,50	1 457,50	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T/03 : 1		1,00000				
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	56,90	341,40	800-766	RTS 23/ I
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	221,50	886,00	800-766	RTS 23/ I
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
77	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	800-766	RTS 23/ I
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	991,00	991,00	800-766	RTS 23/ I
79	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	502,00	502,00	800-766	RTS 23/ I
		spíž : 1		1,00000				
80	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	538,00	1 076,00	800-766	RTS 23/ I
		2		2,00000				
81	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
82	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	490,60	490,60		Vlastní
83	T/05	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	49 145,40	49 145,40		Vlastní
		sporák dodávka ZTI						
		digestoř je ve VZT						
		dřez je v ZTI						
84	T/06	Spízní skřín 600/600/2590, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	17 657,10	17 657,10		Vlastní
85	T/08	Šatní skřín 1800/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	27 642,90	27 642,90		Vlastní
86	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	481,30	962,60	SPCM	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
87	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 281,40	2 281,40		Vlastní
		včetně vložky						
		T/01 : 1		1,00000				
88	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	361,50	723,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		T/03 : 2			2,00000				
89	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 880,00	7 760,00	SPCM	RTS 23/ I	
		T/02 : 2			2,00000				
90	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 299,50	8 299,50	SPCM	RTS 23/ I	
		T/03 : 1			1,00000				
91	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	584,10	584,10	SPCM	RTS 23/ I	
92	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	22 732,00	22 732,00		Vlastní	
včetně příslušenství :									
- kukátko									
- držák jmenovky									
93	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,38679	1 317,00	509,40	800-766	RTS 23/ I	
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92, :									
Součet : 0,38679									
0,38679									
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					7 122,02		
94	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,48000	53,90	187,57	800-771	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,48000			3,48000				
95	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,48000	683,00	2 376,84	800-771	RTS 23/ I	
		04 : 2,5			2,50000				
		05 : 0,98			0,98000				
96	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	2,00000	596,00	1 192,00	800-771	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8		0,80000				
		04+05 : 0,6+0,6		1,20000				
97	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>	m	9,20000	78,90	725,88	800-771	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		-0,6		-0,60000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
98	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,48000	16,90	58,81	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,48000		3,48000				
99	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,82800	658,00	2 518,82	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,48000		3,48000				
		Koeficient prořez: 0,1		0,34800				
100	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,08601	722,00	62,10	800-771	RTS 23/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 94,95,96,97,99, :						
		Součet: : 0,08601		0,08601				
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 398,75		
101	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm <i>Dodávka a montáž profilu.</i>	m	0,80000	278,50	222,80	800-775	RTS 23/ I
		0,8		0,80000				
102	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	24,30000	8,00	194,40	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 24,30000		24,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
103	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,36000	15,60	458,02	800-775	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4)*2		11,70000				
		-1-0,8-0,8-0,8		-3,40000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-1-0,6-0,8-0,8-0,8		-4,00000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		--0,8-0,6-0,8		-0,60000				
104	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	28,06000	120,00	3 367,20	800-775	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4+0,15)*2		12,00000				
		-0,8*3		-2,40000				
		-1		-1,00000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-0,6-0,8-1-0,8-0,8		-4,00000				
		03 : (3,45+4,75+0,13)*2		16,66000				
		-0,8*3		-2,40000				
105	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19,61000	51,20	1 004,03	800-775	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 12,09		12,09000				
106	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	24,30000	261,00	6 342,30	800-775	RTS 23/ I
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 24,30000 Koefficient prořez: 0,1	m2	26,73000	402,50	10 758,83	SPCM	RTS 23/ I
					24,30000			
					2,43000			
108	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 101,104,106,107, : Součet : 0,08585	t	0,08585	596,00	51,17	800-775	RTS 23/ I
					0,08585			
Díl: 781		Obklady keramické				34 150,60		
109	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. stěna-stěna svisle : 03 : 1,6 04 : 2,35*5 05 : 1,2*5	m	19,35000	78,90	1 526,72	800-771	RTS 23/ I
					1,60000			
					11,75000			
					6,00000			
110	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 20,34700	m2	20,34700	53,90	1 096,70	800-771	RTS 23/ I
					20,34700			
111	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 03 : (0,74+0,6)*1,6 1,93*0,6 05 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	7,38200	56,40	416,34	800-771	RTS 23/ I
					2,14400			
					1,15800			
					4,80000			
					-0,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,34700	741,00	15 077,13	800-771	RTS 23/ I
		rozměr 200x400 mm						
		03 : (0,74+0,6)*1,6		2,14400				
		1,93*0,6		1,15800				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		1,05*0,1		0,10500				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,7*0,7*2		-0,98000				
		05 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
113	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	12,60000	275,00	3 465,00	800-771	RTS 23/ I
		03 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
114	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,00	976,25	800-771	RTS 23/ I
		04 : 2,35		2,35000				
		05 : 1,2		1,20000				
115	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 244,00	373,20	800-787	RTS 23/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
116	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	22,38170	422,00	9 445,08	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 20,34700		20,34700				
		Koeficient prořez: 0,1		2,03470				
117	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
118	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,37975	722,00	274,18	800-771	RTS 23/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109,110,112,113,114,115,116,117, : Součet : 0,37975				0,37975		

Díl: 783	Nátěry	3 668,59
-----------------	---------------	-----------------

119	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 23/ I
120	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	4,50000	43,90	197,55	800-783	RTS 23/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 4,50000](#)

4,50000

121	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,60000	238,60	858,96	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

nové zárubně : 1,2*3

3,60000

122	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	272,10	1 224,45	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

15 článků litin. : 15*0,3

4,50000

123	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	42,30	283,41	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

0,7*2

2,65*2

1,40000

5,30000

124	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	105,10	704,17	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

[Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 6,70000](#)

6,70000

125	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	312,80	50,05	800-783	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	-------	---------	-----------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

práh : 0,8*0,1*2

0,16000

Díl: 784	Malby	12 247,73
-----------------	--------------	------------------

126	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	97,99550	30,10	2 949,66	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

01 : (3,45+2,4)*2*2,65

02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65

03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65

strop :

31,00500

15,23750

27,61300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
127	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	113,25300	23,90	2 706,75	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 113,25300		113,25300				
128	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	113,25300	58,20	6 591,32	800-784	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2*2,6		19,76000				
		02 : (3,45+1,15)*2*2,6		23,92000				
		03 : (3,45+4,75)*2*2,6		42,64000				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		05 : (1,1+0,9)*2*2,35		9,40000				
		stropy :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
		-obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 20,34700*-1		-20,34700				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 340,58		
129	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	3,36550	3 275,00	11 022,01	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,36550		3,36550				
130	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00668	2 715,00	18,14	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,00668		0,00668				
131	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,30525	2 130,00	4 910,18	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 1,70380		1,70380				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,02268		0,02268				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,06508		0,06508				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,08810		0,08810				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,22080		0,22080				
132	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02196	2 715,00	59,62	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00235		0,00235				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,01961		0,01961				
133	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,57001	600,00	1 542,01	801-3	RTS 20/ I
		sůť celkem : 8,2694		8,26940				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 3,36550*-1		-3,36550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,00668*-1		-0,00668				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,30525*-1		-2,30525				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 0,02196*-1		-0,02196				
134	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,26940	429,00	3 547,57	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, :						
		Součet: : 8,26940		8,26940				
135	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	33,07760	266,00	8 798,64	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, :						
		Součet: : 33,07760		33,07760				
136	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,26940	271,50	2 245,14	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 8,26940	8,26940					
137	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <small style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet : 115,77161</small>	t	115,77161	18,00	2 083,89	801-3	RTS 23/ I
				115,77161				
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <small style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet : 8,26940</small>	t	8,26940	383,50	3 171,31	801-3	RTS 23/ I
				8,26940				
139	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <small style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39,40,41,42,43,44,45,46,47,57,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet : 132,31041</small>	t	132,31041	82,70	10 942,07	801-3	RTS 23/ I
				132,31041				
Celkem						484 025,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 123,96		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	836,00	2 508,00	801-1	RTS 23/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	602,00	602,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	9,19700	810,00	7 449,57	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(1,65+1,68+1,65)*2,65		13,19700				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,90250	930,00	4 559,33	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		(0,6+0,1+1,15)*2,65		4,90250				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	6,89000	1 143,00	7 875,27	801-1	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení						
		2,6*2,65		6,89000				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,57000	120,50	1 153,19	801-4	RTS 23/ I
		3,45+2,6+1,77+1,65+0,1		9,57000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,60000	100,00	1 060,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		2,65*4		10,60000				
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50	m2	2,12000	1 295,80	2 747,10	801-1	Vlastní
		05 : 0,8*2,65		2,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	715,00	715,00	801-1	RTS 23/ I
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	208,50	208,50	800-721	RTS 23/ I
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	308,00	1 848,00		Vlastní
12	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00		Vlastní
13	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00		Vlastní
14	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 660,82		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 04 : 2,5 05 : 0,93	m2	3,43000	873,40	2 995,76	801-1	RTS 23/ I
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 05 : 0,93	m2	0,93000	242,00	225,06	801-1	RTS 23/ I
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 04 : 2,5	m2	2,50000	176,00	440,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						42 904,17		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	6,22750	236,50	1 472,80	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na panel :						
		04 : 1,45*2,65			3,84250			
		05 : 0,9*2,65			2,38500			
19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	45,05600	341,50	15 386,62	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		nové zdivo :						
		02 : 3,45*2,65			9,14250			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
		ostění 02/03 : (2+0,8+2)*0,1			0,48000			
		03 : (1,78+2,53+1,68)*2,65			15,87350			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
		04 : (1,65+1,55)*2*2,65			16,96000			
		-0,6*2			-1,20000			
		05 : (1,1+0,9)*2*2,65			10,60000			
		-0,6*2			-1,20000			
20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	23,83400	160,00	3 813,44	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,05600			45,05600			
		- obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 21,22200*-1			-21,22200			
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,72000	57,80	215,02	801-1	RTS 23/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		03 : 0,9*2			1,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*1,6		1,92000				
22	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	24,14000	150,50	3 633,07	801-4	RTS 23/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	116,50	1 188,30	801-4	RTS 23/ I
		01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2		10,20000				
24	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	54,12850	127,50	6 901,38	801-4	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4)*2*2,65		31,00500				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-1*2		-2,00000				
		02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65		15,23750				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-1*2		-2,00000				
		03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65		27,61300				
		-0,8*2*2		-3,20000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,2*1,6		-1,92000				
		ostění : (2+2,1+2)*0,13		0,79300				
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,55000	70,50	1 237,28	801-1	RTS 23/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,65*3		7,95000				
		ostění 02/03 : (2+0,8+2)*2		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn vyztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	45,05600	201,00	9 056,26	801-1	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,05600

45,05600

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						61 157,42
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	28,05000	62,80	1 761,54	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

skl. R1, R2 :

01 : 8,56

8,56000

02 : 3,96

3,96000

03 : 12

12,00000

04 : 2,55

2,55000

05 : 0,98

0,98000

28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	28,05000	339,50	9 522,98	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

skl. R1, R2 :

01 : 8,56

8,56000

02 : 3,96

3,96000

03 : 12

12,00000

04 : 2,55

2,55000

05 : 0,98

0,98000

29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	28,05000	1 778,00	49 872,90	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. R1, R2 :

01 : 8,56

8,56000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		02 : 3,96			3,96000			
		03 : 12			12,00000			
		04 : 2,55			2,55000			
		05 : 0,98			0,98000			
Díl: 64		Výplně otvorů				11 327,00		
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	801-1	RTS 23/ I
		T/02 : 2			2,00000			
31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		T/01 : 1			1,00000			
32	5533301005R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	2,00000	1 682,00	3 364,00	SPCM	RTS 23/ I
		T/02 : 2			2,00000			
33	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 971,00	3 971,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 921,25		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	27,57000	178,50	4 921,25	800-3	RTS 23/ I
		01 : 8,28			8,28000			
		02 : 3,97			3,97000			
		03 : 11,89			11,89000			
		04 : 2,5			2,50000			
		05 : 0,93			0,93000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 010,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	27,57000	139,00	3 832,23	801-1	RTS 23/ I
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	29,27000	6,10	178,55	801-4	RTS 23/ I
		B12 plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 29,27		29,27000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						8 317,39		
37	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,59000	294,00	467,46	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), spíž B07 : 0,6*2,65		1,59000				
38	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	33,65500	130,00	4 375,15	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro B02 : (3,45+2,5+1,75+1,65+0,8+2,55)*2,65		33,65500				
39	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,28400	3 435,00	975,54	801-3	RTS 23/ I
		skl. SR1 : 04 : 2,63*0,08 05 : 0,92*0,08		0,21040 0,07360				
40	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,73020	512,00	373,86	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skl. SR2 :						
		01 : 8,28*0,03			0,24840			
		02 : 3,97*0,03			0,11910			
		03 : 12,09*0,03			0,36270			
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 01 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	20,40	20,40	801-3	RTS 23/ I
					1,00000			
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 01 : 0,8*1,97	m2	1,57600	457,00	720,23	801-3	RTS 23/ I
					1,57600			
43	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,14000	m2	24,14000	12,20	294,51	801-3	RTS 23/ I
					24,14000			
44	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 54,12850	m2	54,12850	12,20	660,37	801-3	RTS 23/ I
					54,12850			
45	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, za kuch. linkou B03 : 1,9*0,6 (0,6+0,7)*1,6	m2	3,22000	133,50	429,87	801-3	RTS 23/ I
					1,14000			
					2,08000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 146,42		
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,42, :	t	7,46693	1 091,00	8 146,42	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 7,46693			7,46693			

Díl: 711	Izolace proti vodě							
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10 370,26

47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	10,65000	74,80	796,62	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,65000			10,65000			

48	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,65000	649,00	6 911,85	800-711	RTS 23/ I
		jednovrstvá						
		04 : 2,5			2,50000			
		stěny : (1,05+1,2)*2			4,50000			
		(0,1+0,6+1,45+1,65+0,45)*1			4,25000			
		-0,6*1			-0,60000			

49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	6,40000	202,00	1 292,80	800-711	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2			6,40000			

50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	6,00000	219,00	1 314,00	800-711	RTS 23/ I
		2*1			2,00000			
		1*4			4,00000			

51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04204	1 308,00	54,99	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		47,48,49,50, :						
		Součet : 0,04204			0,04204			

Díl: 713	Izolace tepelné							
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6 876,32

52	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	28,05000	45,10	1 265,06	800-713	RTS 23/ I
		skl. R1, R2 :						
		01 : 8,56			8,56000			
		02 : 3,96			3,96000			
		03 : 12			12,00000			
		04 : 2,55			2,55000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		05 : 0,98		0,98000				
53	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	28,05000	50,10	1 405,31	800-713	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 28,05000		28,05000				
54	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	47,76000	30,80	1 471,01	800-713	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4)*2		11,70000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
55	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,18000	98,70	313,87	800-713	RTS 23/ I
		B/06 : 0,3*2,65*4		3,18000				
56	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	3,70650	56,70	210,16	SPCM	RTS 23/ I
		skl. R1 :						
		04 : 2,55		2,55000				
		05 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,05		0,17650				
57	28376062R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	25,74600	85,10	2 190,98	SPCM	RTS 23/ I
		skl.R2 :						
		01 : 8,56		8,56000				
		02 : 3,96		3,96000				
		03 : 12		12,00000				
		Koeficient prořez: 0,05		1,22600				
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01721	1 158,00	19,93	800-713	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 53,56,57, : Součet: : 0,01721 0,01721</p>								
Díl: 725		Zařizovací předměty				319,22		
59	725980113xxx	Dvířka vanová 400 x 200 mm, magnetická pod obklad <small>rozměr dle zvoleného obkladu</small>	kus	1,00000	318,50	318,50		Vlastní
<p style="margin: 0;">Z/03 : 1 1,00000</p>								
60	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00080	902,00	0,72	800-721	RTS 23/ I
<p style="margin: 0;">Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 59, : Součet: : 0,00080 0,00080</p>								
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 647,99		
61	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 <small>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</small>	m	0,80000	485,80	388,64	800-721	RTS 23/ I
<p style="margin: 0;"><small>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</small> Z/06 větrací : 0,4*2 0,80000</p>								
62	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	315,50	1 262,00	800-728	RTS 23/ I
<p style="margin: 0;">Z/06 : 2 2,00000 Z/07 : 2 2,00000</p>								
63	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	252,00	504,00	800-728	RTS 23/ I
<p style="margin: 0;">B11 : 2 2,00000</p>								
64	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	122,00	244,00	SPCM	RTS 20/ II
<p style="margin: 0;">Z/07 : 2 2,00000</p>								
65	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	122,00	244,00		Vlastní
<p style="margin: 0;">Z/06 : 2 2,00000</p>								
66	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 115,00	5,35	800-728	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		61,64,65, :						
		Součet : 0,00130				0,00130		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				151 685,64		
67	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	48,68000	49,20	2 395,06	800-762	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 8,28			8,28000			
		02 : 3,97			3,97000			
		03 : 12,09			12,09000			
		Koeficient druhá vrstva: 1			24,34000			
68	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	0,92000	169,50	155,94	800-766	RTS 23/ I
		05 : 1,15*0,8			0,92000			
69	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,64000	141,00	372,24	800-766	RTS 23/ I
		04 : 1,65*1,6			2,64000			
70	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	766,50	1 533,00	800-766	RTS 23/ I
		T/02 : 2			2,00000			
71	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 622,50	1 622,50	800-766	RTS 23/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T/01 : 1			1,00000			
72	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 457,50	1 457,50	800-766	RTS 23/ I
		Bez osazení madla a zámku.						
		T/03 : 1			1,00000			
73	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	56,90	341,40	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	221,50	886,00	800-766	RTS 23/ I
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
75	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	800-766	RTS 23/ I
76	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mmm	kus	1,00000	991,00	991,00	800-766	RTS 23/ I
77	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	502,00	502,00	800-766	RTS 23/ I
		spíž : 1		1,00000				
78	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	538,00	1 076,00	800-766	RTS 23/ I
		2		2,00000				
79	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
80	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	490,60	490,60		Vlastní
81	T/05	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	49 145,40	49 145,40		Vlastní
		sporák dodávka ZTI						
		digestoř je ve VZT						
		dřez je v ZTI						
82	T/06	Spižní skřín 600/600/2590, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	17 657,10	17 657,10		Vlastní
83	T/08	Šatní skřín 1800/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	27 642,90	27 642,90		Vlastní
84	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	481,30	962,60	SPCM	RTS 23/ I
		T/02 : 2		2,00000				
85	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 281,40	2 281,40		Vlastní
		včetně vložky						
		T/01 : 1		1,00000				
86	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	361,50	723,00	SPCM	RTS 23/ I
		T/03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
87	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 880,00	7 760,00	SPCM	RTS 23/ I	
				2,00000					
				T/02 : 2					
88	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 299,50	8 299,50	SPCM	RTS 23/ I	
				1,00000					
				T/03 : 1					
89	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	584,10	584,10	SPCM	RTS 23/ I	
90	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	22 732,00	22 732,00		Vlastní	
včetně příslušenství :									
- kukátko									
- držák jmenovky									
91	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,38679	1 317,00	509,40	800-766	RTS 23/ I	
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
75,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90, :									
Součet : 0,38679									
0,38679									
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					9 507,72		
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,48000	53,90	187,57	800-771	RTS 23/ I	
				3,48000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,48000					
93	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,48000	683,00	2 376,84	800-771	RTS 23/ I	
				2,50000					
				04 : 2,5					
				05 : 0,98					
				0,98000					
94	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	6,00000	596,00	3 576,00	800-771	RTS 23/ I	
				1,20000					
				0,6*2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*6		4,80000				
95	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	9,20000	78,90	725,88	800-771	RTS 23/ I
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		-0,6		-0,60000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
96	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,48000	16,90	58,81	800-771	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,48000		3,48000				
97	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,82800	658,00	2 518,82	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,48000		3,48000				
		Koefficient prořez: 0,1		0,34800				
98	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,08837	722,00	63,80	800-771	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 92,93,94,95,97, :						
		Součet : 0,08837		0,08837				
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 733,05		
99	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm Dodávka a montáž profilu.	m	2,00000	278,50	557,00	800-775	RTS 23/ I
		0,8		0,80000				
		04+05 : 0,6+0,6		1,20000				
100	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	24,30000	8,00	194,40	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 24,30000		24,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
101	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,36000	15,60	458,02	800-775	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4)*2		11,70000				
		-1-0,8-0,8-0,8		-3,40000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-1-0,6-0,8-0,8-0,8		-4,00000				
		03 : (3,45+4,78)*2		16,46000				
		--0,8-0,6-0,8		-0,60000				
102	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	28,06000	120,00	3 367,20	800-775	RTS 23/ I
		01 : (3,45+2,4+0,15)*2		12,00000				
		-0,8*3		-2,40000				
		-1		-1,00000				
		02 : (3,45+1,15)*2		9,20000				
		-0,6-0,8-1-0,8-0,8		-4,00000				
		03 : (3,45+4,75+0,13)*2		16,66000				
		-0,8*3		-2,40000				
103	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19,61000	51,20	1 004,03	800-775	RTS 23/ I
		skl. SR2 :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 12,09		12,09000				
104	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	24,30000	261,00	6 342,30	800-775	RTS 23/ I
		01 : 8,28		8,28000				
		02 : 4,02		4,02000				
		03 : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 24,30000 Koefficient prořez: 0,1	m2	26,73000	402,50	10 758,83	SPCM	RTS 23/ I
					24,30000			
					2,43000			
106	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 99,102,104,105, : Součet : 0,08602	t	0,08602	596,00	51,27	800-775	RTS 23/ I
					0,08602			
Díl: 781		Obklady keramické				35 263,70		
107	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. stěna-stěna svisle : 03 : 1,6 04 : 2,35*5 05 : 1,2*5	m	19,35000	78,90	1 526,72	800-771	RTS 23/ I
					1,60000			
					11,75000			
					6,00000			
108	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 21,22200	m2	21,22200	53,90	1 143,87	800-771	RTS 23/ I
					21,22200			
109	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 03 : (0,74+0,6)*1,6 1,93*0,6 05 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	7,38200	56,40	416,34	800-771	RTS 23/ I
					2,14400			
					1,15800			
					4,80000			
					-0,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,22200	741,00	15 725,50	800-771	RTS 23/ I
		rozměr 200x400 mm						
		03 : (0,74+0,6)*1,6		2,14400				
		1,93*0,6		1,15800				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		-0,6*2		-1,20000				
		05 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
111	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	12,60000	275,00	3 465,00	800-771	RTS 23/ I
		03 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,65+1,55)*2		6,40000				
		05 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
112	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,00	976,25	800-771	RTS 23/ I
		04 : 2,35		2,35000				
		05 : 1,2		1,20000				
113	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 244,00	373,20	800-787	RTS 23/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
114	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	23,34420	422,00	9 851,25	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 21,22200		21,22200				
		Koeficient prořez: 0,1		2,12220				
115	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
116	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,39553	722,00	285,57	800-771	RTS 23/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		107,108,110,111,112,113,114,115, :						
		Součet : 0,39553		0,39553				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry	3 668,59					
117	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 23/ I
118	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,90	197,55	800-783	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,50000				
119	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,60000	238,60	858,96	800-783	RTS 23/ I
				nové zárubně : 1,2*3				
				3,60000				
120	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	272,10	1 224,45	800-783	RTS 23/ I
				15 lžlávků litin. : 15*0,3				
				4,50000				
121	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	42,30	283,41	800-783	RTS 23/ I
				0,7*2				
				1,40000				
				2,65*2				
				5,30000				
122	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	6,70000	105,10	704,17	800-783	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 6,70000				
				6,70000				
123	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	0,16000	312,80	50,05	800-783	RTS 23/ I
				práh : 0,8*0,1*2				
				0,16000				
Díl: 784		Malby	12 175,89					
124	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	97,99550	30,10	2 949,66	800-784	RTS 23/ I
				01 : (3,45+2,4)*2*2,65				
				31,00500				
				02 : (1,15+3,45+1,15)*2,65				
				15,23750				
				03 : (2,22+3,45+4,75)*2,65				
				27,61300				
				strop :				
				01 : 8,28				
				8,28000				
				02 : 3,97				
				3,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 11,89		11,89000				
125	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	112,37800	23,90	2 685,83	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 112,37800		112,37800				
126	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	112,37800	58,20	6 540,40	800-784	RTS 23/ I
		01 : (2,15+1,65)*2*2,6		19,76000				
		02 : (3,45+1,15)*2*2,6		23,92000				
		03 : (3,45+4,75)*2*2,6		42,64000				
		04 : (1,65+1,55)*2*2,35		15,04000				
		05 : (1,1+0,9)*2*2,35		9,40000				
		stropy :						
		01 : 3,55		3,55000				
		02 : 3,97		3,97000				
		03 : 11,89		11,89000				
		04 : 2,5		2,50000				
		05 : 0,93		0,93000				
		-obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 21,22200*-1		-21,22200				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 340,58		
127	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	3,36550	3 275,00	11 022,01	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 3,36550		3,36550				
128	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00668	2 715,00	18,14	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00668		0,00668				
129	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,30525	2 130,00	4 910,18	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 1,70380		1,70380				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,02268		0,02268				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,06508		0,06508				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,08810		0,08810				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,22080		0,22080				
130	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02196	2 715,00	59,62	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,00235		0,00235				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,01961		0,01961				
131	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,57001	600,00	1 542,01	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 8,2694		8,26940				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 3,36550*-1		-3,36550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,00668*-1		-0,00668				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2,30525*-1		-2,30525				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,02196*-1		-0,02196				
132	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,26940	429,00	3 547,57	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 8,26940		8,26940				
133	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	33,07760	266,00	8 798,64	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 33,07760		33,07760				
134	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,26940	271,50	2 245,14	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 8,26940		8,26940				
135	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,77161	18,00	2 083,89	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	04	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 115,77161				115,77161		
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 8,26940	t	8,26940	383,50	3 171,31	801-3	RTS 23/ I
						8,26940		
137	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,63,67,68,69,73,76,77,78,101,103, : Součet : 132,31041	t	132,31041	82,70	10 942,07	801-3	RTS 23/ I
Celkem						482 158,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					1 618,92		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba kličová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 12*0,1 : 1,2	m2	1,20000	1 349,10	1 618,92	AP-HSV	RTS 23/ I	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					9 072,40		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2 : 2	kus	2,00000	1 084,60	2 169,20	800-721	RTS 23/ I	
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	1 401,40	1 401,40	800-721	RTS 23/ I	
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	472,30	472,30	800-721	RTS 23/ I	
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, 5 : 5	m	5,00000	28,60	143,00	800-721	RTS 23/ I	
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, 1 : 1	m	1,00000	41,80	41,80	800-721	RTS 23/ I	
7	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,00000	293,00	2 051,00	800-721	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 7: 7		7,00000				
8	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	365,60	1 096,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3: 3		3,00000				
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	485,80	485,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1: 1		1,00000				
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	152,90	611,60	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 4: 4		4,00000				
11	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	184,80	184,80	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1: 1		1,00000				
12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	205,70	205,70	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1: 1		1,00000				
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	11,00000	16,50	181,50	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11 : 11		11,00000				
14	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m 0,0105+0,002 : 0,0125	t	0,01250	2 200,00	27,50	800-721	RTS 23/ I
				0,01250				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				15 113,00		
15	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	1 348,60	2 697,20	800-721	RTS 23/ I
				2,00000				
16	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	26,40	237,60	800-721	RTS 23/ I
				9,00000				
17	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4+3 : 7	m	7,00000	274,60	1 922,20	800-721	RTS 23/ I
				7,00000				
18	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3+3 : 6	m	6,00000	303,60	1 821,60	800-721	RTS 23/ I
				6,00000				
19	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	1 468,50	1 468,50	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1: 1		1,00000				
20	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000	68,10	204,30	800-721	RTS 23/ I
		3: 3		3,00000				
21	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	4,00000	66,20	264,80	800-721	RTS 23/ I
		4: 4		4,00000				
22	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000	186,90	560,70	800-721	RTS 23/ I
		3: 3		3,00000				
23	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm <i>vnitřní průměr 20 mm</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000	178,00	534,00	800-721	RTS 22/ I
		3: 3		3,00000				
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	169,40	1 863,40	800-721	RTS 23/ I
		11: 11		11,00000				
25	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	62,70	250,80	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :						
		4		4,00000				
26	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	159,50	957,00	800-721	RTS 23/ I
		6 :						
		6		6,00000				
27	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	311,30	311,30	800-721	RTS 23/ I
		1 :						
		1		1,00000				
28	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	138,60	1 247,40	800-721	RTS 23/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		9 :						
		9		9,00000				
29	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	223,30	223,30	800-721	RTS 23/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		1 :						
		1		1,00000				
30	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	13,00000	27,50	357,50	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		13 :						
		13		13,00000				
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,00000	14,30	185,90	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		13 :						
		13		13,00000				
32	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00250	2 200,00	5,50	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 100 m, 0,0025 : 0,0025						
				0,00250				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				8 311,52		
33	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	825,00	165,00	800-721	RTS 23/ I
		0,2 : 0,2						
				0,20000				
34	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	36,30	108,90	800-721	RTS 23/ I
		3 : 3						
				3,00000				
35	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	604,40	1 813,20	800-721	RTS 23/ I
		3 : 3						
				3,00000				
36	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťků nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	473,00	473,00	800-721	RTS 23/ I
		1 : 1						
				1,00000				
37	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	71,50	143,00	800-721	RTS 23/ I
		2 : 2						
				2,00000				
38	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	16,50	49,50	800-721	RTS 23/ I
		3 : 3						
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	1 366,20	1 366,20	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
40	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
41	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	1 910,70	1 910,70	800-721	RTS 21/ II
		maximální provozní tlak 0,5 bar, T = max. +135 °C teplotní odolnost +650 °C / 30 minut připojení převlečná matice - závit vnitřní FF, vnitřní - vnější FM materiál nerez AISI 316, ochranná vrstva PVC						
		1:						
		1		1,00000				
42	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	402,20	402,20	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
43	723235214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	543,10	543,10	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
44	723290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00260	2 200,00	5,72	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m, 0,0026 : 0,0026						
				0,00260				
Díl: 725 Zařizovací předměty						52 773,80		
45	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	5 151,30	5 151,30	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. 1: 1		1,00000				
46	725100001vd01a	Umývatko, baterie, zápachová uzávěrka sifon se systémem klik-klak 1: 1	kus	1,00000	5 151,30	5 151,30		Vlastní
47	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. 1: 1	kus	1,00000	5 282,20	5 282,20	AP-PSV	RTS 23/ I
48	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka vany. S dodávkou materiálu. 1: 1	kus	1,00000	13 582,00	13 582,00	AP-PSV	RTS 23/ I
49	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazdění s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování. 1: 1	kus	1,00000	16 442,30	16 442,30	AP-PSV	RTS 23/ I
50	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 1:	kus	1,00000	165,00	165,00	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
51	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	kus	1,00000	165,00	165,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
52	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	kus	1,00000	396,00	396,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
53	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	soubor	1,00000	165,00	165,00	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
54	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	268,40	268,40	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
55	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 408,00	1 408,00	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
56	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	267,00	1 869,00	800-721	RTS 23/ I
		7:						
		7		7,00000				
57	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	359,40	718,80	800-721	RTS 23/ I
		2:						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	126,50	126,50	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
59	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	941,50	1 883,00	800-721	RTS 23/ I
		2:						
		2		2,00000				
Díl: 783		Nátěry				315,30		
60	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně se základním nátěrem	m	3,00000	105,10	315,30	800-783	RTS 23/ I
		na vzduchu schnoucí						
		3:						
		3		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 217,60		
61	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	12,00000	184,80	2 217,60	801-3	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		5+7:						
		12		12,00000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 529,82		
62	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,58390	2 620,00	1 529,82	AP-HSV	RTS 23/ I
		0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0176 :						
		0,5839		0,58390				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				43,34		
63	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	t	0,03940	1 100,00	43,34	800-721	RTS 23/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		0,0394 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,0394		0,03940				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				26,07		
64	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,0237 : 0,0237	t	0,02370	1 100,00	26,07	800-721	RTS 23/ I
				0,02370				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				16,17		
65	998723104R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,0147 : 0,0147	t	0,01470	1 100,00	16,17	800-721	RTS 23/ I
				0,01470				
Díl: 725		Zařizovací předměty				955,79		
66	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,8689 : 0,8689	t	0,86890	1 100,00	955,79	800-721	RTS 23/ I
				0,86890				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				621,14		
67	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 0,1294 : 0,1294	t	0,12940	2 310,00	298,91	801-3	RTS 23/ I
				0,12940				
68	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů 0,0193+0,0319 : 0,0512	t	0,05120	1 725,00	88,32	801-3	RTS 23/ I
				0,05120				
69	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 0,4033 :	t	0,40330	580,00	233,91	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	05	ZTI - byt typ 1, 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4033		0,40330				

Díl: 799	Ostatní		11 332,20
-----------------	----------------	--	------------------

70	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže	kus	1,00000	607,20	607,20		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

závěsné systémy, hmoždinky, šrouby, matky.....

1:

1

1,00000

71	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	3 080,00	3 080,00		Vlastní
----	-----------	------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

1:

1

1,00000

72	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00		Vlastní
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

1:

1

1,00000

Celkem		103 947,07
---------------	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					1 618,92		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 12*0,1 : 1,2	m2	1,20000	1 349,10	1 618,92	AP-HSV	RTS 23/ I	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					8 762,90		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2 : 2	kus	2,00000	1 084,60	2 169,20	800-721	RTS 23/ I	
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	1 401,40	1 401,40	800-721	RTS 23/ I	
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	472,30	472,30	800-721	RTS 23/ I	
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 5 : 5	m	5,00000	28,60	143,00	800-721	RTS 23/ I	
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 1 : 1	m	1,00000	41,80	41,80	800-721	RTS 23/ I	
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	6,00000	293,00	1 758,00	800-721	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 6 : 6		6,00000				
8	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	365,60	1 096,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3 : 3		3,00000				
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	485,80	485,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1		1,00000				
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	152,90	611,60	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 4 : 4		4,00000				
11	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	184,80	184,80	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1		1,00000				
12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	205,70	205,70	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1		1,00000				
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,00000	16,50	165,00	800-721	RTS 23/ I
		10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
14	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m 0,0105+0,002 : 0,0125	t	0,01250	2 200,00	27,50	800-721	RTS 23/ I
				0,01250				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				14 730,40		
15	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	1 348,60	2 697,20	800-721	RTS 23/ I
				2,00000				
16	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	26,40	237,60	800-721	RTS 23/ I
				9,00000				
17	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3+3 : 6	m	6,00000	274,60	1 647,60	800-721	RTS 23/ I
				6,00000				
18	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3+3 : 6	m	6,00000	303,60	1 821,60	800-721	RTS 23/ I
				6,00000				
19	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu 1 :	soubor	1,00000	1 468,50	1 468,50	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
20	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	3,00000	68,10	204,30	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		3 :						
		3		3,00000				
21	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	3,00000	66,20	198,60	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		3 :						
		3		3,00000				
22	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	3,00000	186,90	560,70	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		3 :						
		3		3,00000				
23	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	3,00000	178,00	534,00	800-721	RTS 22/ I
		vnitřní průměr 20 mm						
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		3 :						
		3		3,00000				
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	169,40	1 863,40	800-721	RTS 23/ I
		11 :						
		11		11,00000				
25	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	62,70	250,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně vypuštění a napuštění,						
		4 :						
		4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4,00000				
26	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	159,50	957,00	800-721	RTS 23/ I
		6:		6,00000				
		6		6,00000				
27	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	311,30	311,30	800-721	RTS 23/ I
		1:		1,00000				
		1		1,00000				
28	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	138,60	1 247,40	800-721	RTS 23/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		9:		9,00000				
		9		9,00000				
29	72220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	223,30	223,30	800-721	RTS 23/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		1:		1,00000				
		1		1,00000				
30	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,00000	27,50	330,00	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		12:		12,00000				
		12		12,00000				
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	14,30	171,60	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		12:		12,00000				
		12		12,00000				
32	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00250	2 200,00	5,50	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,0025 :						
		0,0025		0,00250				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				8 311,52		
33	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	825,00	165,00	800-721	RTS 23/ I
		0,2 :						
		0,2		0,20000				
34	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	36,30	108,90	800-721	RTS 23/ I
		3 :						
		3		3,00000				
35	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	604,40	1 813,20	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3 :						
		3		3,00000				
36	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťků nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	473,00	473,00	800-721	RTS 23/ I
		1 :						
		1		1,00000				
37	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	71,50	143,00	800-721	RTS 23/ I
		2 :						
		2		2,00000				
38	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	16,50	49,50	800-721	RTS 23/ I
		3 :						
		3		3,00000				
39	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	1 366,20	1 366,20	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1: 1		1,00000				
40	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00	800-721	RTS 23/ I
		1: 1		1,00000				
41	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm maximální provozní tlak 0,5 bar, T = max. +135 °C teplotní odolnost +650 °C / 30 minut připojení převlečná matice - závit vnitřní FF, vnitřní - vnější FM materiál nerez AISI 316, ochranná vrstva PVC	soubor	1,00000	1 910,70	1 910,70	800-721	RTS 21/ II
		1: 1		1,00000				
42	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	402,20	402,20	800-721	RTS 23/ I
		1: 1		1,00000				
43	723235214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	543,10	543,10	800-721	RTS 23/ I
		1: 1		1,00000				
44	723290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m, 0,0026 : 0,0026	t	0,00260	2 200,00	5,72	800-721	RTS 23/ I
				0,00260				
Díl: 725		Zařizovací předměty				61 537,40		
45	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizačního a vodovodního výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	5 151,30	5 151,30	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
46	725100001vd01a	Umývatko, baterie, zápachová uzávěrka sifon se systémem klik-klak	kus	1,00000	5 151,30	5 151,30		Vlastní
		1:		1,00000				
		1						
47	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	5 282,20	5 282,20	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:		1,00000				
		1						
48	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	22 345,60	22 345,60	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:		1,00000				
		1						
49	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zadržování s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.	kus	1,00000	16 442,30	16 442,30	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:		1,00000				
		1						
50	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	165,00	165,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		1:		1,00000				
		1						
51	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	165,00	165,00	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		1:						
		1		1,00000				
52	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	396,00	396,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		1:						
		1		1,00000				
53	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	165,00	165,00	800-721	RTS 23/ I
		bez výtokových armatur,						
		1:						
		1		1,00000				
54	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	268,40	268,40	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
55	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 408,00	1 408,00	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				
56	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	267,00	1 869,00	800-721	RTS 23/ I
		7:						
		7		7,00000				
57	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	359,40	718,80	800-721	RTS 23/ I
		2:						
		2		2,00000				
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	126,50	126,50	800-721	RTS 23/ I
		1:						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000				
59	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	941,50	1 883,00	800-721	RTS 23/ I
		2 : 2		2,00000				
Díl: 783		Nátěry				315,30		
60	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	3,00000	105,10	315,30	800-783	RTS 23/ I
		3 : 3		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 217,60		
61	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	12,00000	184,80	2 217,60	801-3	RTS 23/ I
		5+7 : 12		12,00000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 529,82		
62	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP 0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0176 : 0,5839	t	0,58390	2 620,00	1 529,82	AP-HSV	RTS 23/ I
				0,58390				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				42,79		
63	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03890	1 100,00	42,79	800-721	RTS 23/ I
		0,0389 : 0,0389		0,03890				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				25,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
64	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,0233 : 0,0233	t	0,02330	1 100,00	25,63	800-721	RTS 23/ I	
						0,02330			
Díl: 723		Vnitřní plynovod					16,17		
65	998723104R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,0147 : 0,0147	t	0,01470	1 100,00	16,17	800-721	RTS 23/ I	
						0,01470			
Díl: 725		Zařizovací předměty					687,39		
66	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m 0,6249 : 0,6249	t	0,62490	1 100,00	687,39	800-721	RTS 23/ I	
						0,62490			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					621,14		
67	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 0,1294 : 0,1294	t	0,12940	2 310,00	298,91	801-3	RTS 23/ I	
						0,12940			
68	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů 0,0193+0,0319 : 0,0512	t	0,05120	1 725,00	88,32	801-3	RTS 23/ I	
						0,05120			
69	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 0,4033 : 0,4033	t	0,40330	580,00	233,91	801-3	RTS 23/ I	
						0,40330			
Díl: 799		Ostatní					11 332,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	06	ZTI - byt typ 1, 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže <i>závěsné systémy, hmoždinky, šrouby, matky.....</i>	kus	1,00000	607,20	607,20		Vlastní
		1:						
		1		1,00000				
71	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	3 080,00	3 080,00		Vlastní
		1:						
		1		1,00000				
72	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00		Vlastní
		1:						
		1		1,00000				
Celkem						111 749,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	07	Elektroinstalace - byt typ 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Rozvaděč RB						16 246,70	
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 42M (3x14) s díčky, IP32	ks	1,00000	1 559,30	1 559,30		Vlastní	
2	Pol__0002	Vypínač 32A/3p modulový	ks	1,00000	438,50	438,50		Vlastní	
3	Pol__0003	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	79,40	158,80		Vlastní	
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	65,10	455,70		Vlastní	
5	Pol__0005	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	742,80	742,80		Vlastní	
6	Pol__0006	Proudový chránič 40A/4p/30mA, B	ks	1,00000	620,80	620,80		Vlastní	
7	Pol__0007	Přepěťová ochrana B+C	M	4,00000	1 395,30	5 581,20		Vlastní	
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	825,00	825,00		Vlastní	
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000	3 114,60	3 114,60		Vlastní	
10	Pol__0010	Revize	hod	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	
Díl: 02		Domácí telefon						1 650,00	
11	Pol__0011	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní	
Díl: 03		Kabely a vodiče						10 810,50	
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	20,00000	25,30	506,00		Vlastní	
13	Pol__0013	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,00000	16,60	830,00		Vlastní	
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	95,00000	16,30	1 548,50		Vlastní	
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	270,00000	26,90	7 263,00		Vlastní	
16	Pol__0016	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00000	44,20	663,00		Vlastní	
Díl: 04		Instalační materiál I.						6 771,40	
17	Pol__0017	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, samostatná, komplet	ks	3,00000	171,80	515,40		Vlastní	
18	Pol__0018	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	4,00000	211,30	845,20		Vlastní	
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	2,00000	189,10	378,20		Vlastní	
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	240,60	240,60		Vlastní	
21	Pol__0021	Tlačítko s prosvětlením	ks	2,00000	241,80	483,60		Vlastní	
22	Pol__0022	Doběhový člen pod tlačítko	ks	1,00000	348,50	348,50		Vlastní	
23	Pol__0023	Topný žebřík 500W/230V, nástěnný s termostatem	ks	1,00000	3 959,90	3 959,90		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	07	Elektroinstalace - byt typ 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 05		Instalační materiál II.				661,20		
24	Pol__0024	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	14,00000	13,50	189,00		Vlastní
25	Pol__0025	Svorka 3x2,5mm ²	ks	70,00000	4,70	329,00		Vlastní
26	Pol__0026	Bernard svorka - připojení vody, ...	ks	4,00000	35,80	143,20		Vlastní
Díl: 06		Trubky a žlaby				3 444,50		
27	Pol__0027	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	30,00000	21,70	651,00		Vlastní
28	Pol__0028	Nástěnný dvojkomorový kanál bílý, 170/65mm, včetně detailů	m	5,00000	558,70	2 793,50		Vlastní
Díl: 07		Svítlidla				6 965,40		
29	Pol__0029	Svítlidlo připravené vývody	ks	1,00000	39,50	39,50		Vlastní
30	Pol__0030	Svítlidlo přisazené, LED, kruhové 17W 4000K, IP21	ks	4,00000	799,20	3 196,80		Vlastní
31	Pol__0031	Svítlidlo vestavěné, LED, kruhové 17W 4000K, IP44	ks	2,00000	799,20	1 598,40		Vlastní
32	Pol__0032	LED pásek, 5W/m, včetně lišty a difuzoru, IP44	m	2,00000	618,60	1 237,20		Vlastní
33	Pol__0033	Napojení LED pásku pod linkou	kpl	1,00000	893,50	893,50		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				50 449,00		
34	Pol__0034	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci - drážkování se zapravením	bm	24,00000	106,00	2 544,00		Vlastní
35	Pol__0035	Demontáž původních rozvodů	hod	12,00000	467,50	5 610,00		Vlastní
36	Pol__0036	Montáž	hod	65,00000	495,00	32 175,00		Vlastní
37	Pol__0037	Likvidace odpadu	t	0,90000	2 750,00	2 475,00		Vlastní
38	Pol__0038	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
39	Pol__0039	Napojení stávajících rozvodů	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
40	Pol__0040	Napojení bytového ventilátoru	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní

Celkem	96 998,70
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	08	Elektroinstalace - byt typ 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Rozvaděč RB					16 246,70		
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 42M (3x14) s dířky, IP32	ks	1,00000	1 559,30	1 559,30		Vlastní	
2	Pol__0002	Vypínač 32A/3p modulový	ks	1,00000	438,50	438,50		Vlastní	
3	Pol__0003	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	79,40	158,80		Vlastní	
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	65,10	455,70		Vlastní	
5	Pol__0005	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	742,80	742,80		Vlastní	
6	Pol__0006	Proudový chránič 40A/4p/30mA, B	ks	1,00000	620,80	620,80		Vlastní	
7	Pol__0007	Přepěťová ochrana B+C	M	4,00000	1 395,30	5 581,20		Vlastní	
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	825,00	825,00		Vlastní	
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000	3 114,60	3 114,60		Vlastní	
10	Pol__0010	Revize	hod	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	
Díl: 02		Domácí telefon					1 650,00		
11	Pol__0011	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní	
Díl: 03		Kabely a vodiče					12 645,00		
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	35,00000	25,30	885,50		Vlastní	
13	Pol__0013	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,00000	16,60	830,00		Vlastní	
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	110,00000	16,30	1 793,00		Vlastní	
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	315,00000	26,90	8 473,50		Vlastní	
16	Pol__0016	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00000	44,20	663,00		Vlastní	
Díl: 04		Instalační materiál I.					6 771,40		
17	Pol__0017	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, samostatná, komplet	ks	3,00000	171,80	515,40		Vlastní	
18	Pol__0018	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	4,00000	211,30	845,20		Vlastní	
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	2,00000	189,10	378,20		Vlastní	
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	240,60	240,60		Vlastní	
21	Pol__0021	Tlačítko s prosvětlením	ks	2,00000	241,80	483,60		Vlastní	
22	Pol__0022	Doběhový člen pod tlačítko	ks	1,00000	348,50	348,50		Vlastní	
23	Pol__0023	Topný žebřík 500W/230V, nástěnný s termostatem	ks	1,00000	3 959,90	3 959,90		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	08	Elektroinstalace - byt typ 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 05		Instalační materiál II.						661,20	
24	Pol__0024	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	14,00000	13,50	189,00		Vlastní	
25	Pol__0025	Svorka 3x2,5mm ²	ks	70,00000	4,70	329,00		Vlastní	
26	Pol__0026	Bernard svorka - připojení vody, ...	ks	4,00000	35,80	143,20		Vlastní	
Díl: 06		Trubky a žlaby						5 120,60	
27	Pol__0027	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	30,00000	21,70	651,00		Vlastní	
28	Pol__0028	Nástěnný dvojkomorový kanál bílý, 170/65mm, včetně detailů	m	8,00000	558,70	4 469,60		Vlastní	
Díl: 07		Svítlidla						6 965,40	
29	Pol__0029	Svítlidlo připravené vývody	ks	1,00000	39,50	39,50		Vlastní	
30	Pol__0030	Svítlidlo přisazené, LED, kruhové 17W 4000K, IP21	ks	4,00000	799,20	3 196,80		Vlastní	
31	Pol__0031	Svítlidlo vestavěné, LED, kruhové 17W 4000K, IP44	ks	2,00000	799,20	1 598,40		Vlastní	
32	Pol__0032	LED pásek, 5W/m, včetně lišty a difuzoru, IP44	m	2,00000	618,60	1 237,20		Vlastní	
33	Pol__0033	Napojení LED pásku pod linkou	kpl	1,00000	893,50	893,50		Vlastní	
Díl: 799		Ostatní						50 449,00	
34	Pol__0034	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci - drážkování se zapravením	bm	24,00000	106,00	2 544,00		Vlastní	
35	Pol__0035	Demontáž původních rozvodů	hod	12,00000	467,50	5 610,00		Vlastní	
36	Pol__0036	Montáž	hod	65,00000	495,00	32 175,00		Vlastní	
37	Pol__0037	Likvidace odpadu	t	0,90000	2 750,00	2 475,00		Vlastní	
38	Pol__0038	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní	
39	Pol__0039	Napojení stávajících rozvodů	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	
40	Pol__0040	Napojení bytového ventilátoru	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní	

Celkem	100 509,30
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	09	Elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Napojení střešních ventilátorů - pro jeden BD				22 787,10		
1	Pol__0001	Vodic CYY (54) 6	m	80,00000	25,30	2 024,00		Vlastní
2	Pol__0002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	80,00000	16,30	1 304,00		Vlastní
3	Pol__0003	Trasa na příchýtkách pod lávkou na střeše	m	75,00000	68,60	5 145,00		Vlastní
4	Pol__0004	Vypínač IP44, řazení 1, uzamykatelný, jeden vypínač společný pro 4 ventilátory, umístěný na střeše	ks	1,00000	1 266,40	1 266,40		Vlastní
5	Pol__0005	Připojovací / rozbočovací krabice IP66	ks	3,00000	398,40	1 195,20		Vlastní
6	Pol__0006	Podružný materiál	kpl	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
7	Pol__0007	Montáž	hod	12,00000	495,00	5 940,00		Vlastní
8	Pol__0008	Likvidace odpadu	t	0,05000	2 750,00	137,50		Vlastní
9	Pol__0009	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
Celkem						22 787,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	10	Vzduchotechnika - byt typ 1, 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Vzduchotechnika pro bytovou jednotku				28 727,30		
1	1.01	Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 200m3/h Pext = 70Pa; plast, Qv= 100 m3/h, Pext = 90Pa; akustický výkon, 38 dB(A), 27W / 230V	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
2	1.02	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	308,00	308,00		Vlastní
3	1.03	Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	319,00	319,00		Vlastní
4	1.04	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŮN M 6027, plast	ks	1,00000	1 122,00	1 122,00		Vlastní
5	1.05	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŮN M 6027., plast	ks	1,00000	1 155,00	1 155,00		Vlastní
6	1.06	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 103	bm	1,50000	374,00	561,00		Vlastní
7	1.07	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 127	bm	4,00000	396,00	1 584,00		Vlastní
8	1.08	Potrubí kruh. spiro DN 125, 100% tvarovek, pozink	bm	2,00000	1 155,00	2 310,00		Vlastní
9	1.09	Požární izolace tl.40mm EI 30 na stávající potrubí v šachtě; mat. kamenná vlna s AL polepem a, výtuznou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	4,00000	1 100,00	4 400,00		Vlastní
10	2.01	Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv = , 150m3/h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m3/h); provedení pro odvod do stoupačky, akustický výkon 60 dB(A), provedení nerezová výsuvná, nerez, 140W / 230V	ks	1,00000	8 146,30	8 146,30		Vlastní
11	2.02	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŮN M 6027., plast	ks	1,00000	1 122,00	1 122,00		Vlastní
12	2.03	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink	bm	1,00000	770,00	770,00		Vlastní
13	2.04	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 127	bm	1,50000	396,00	594,00		Vlastní
14	1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast	ks	2,00000	363,00	726,00		Vlastní
15	1.4A	Montážní a spojovací materiál	kg	6,00000	275,00	1 650,00		Vlastní
Celkem						28 727,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	11	Vzduchotechnika - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 02		VZT - společné prostory - pro jeden BD				493 240,00		
1	2.1A	Rotační větrací hlavice s předavňým motorem; Qvmax = 1100m3/h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 230V	ks	4,00000	27 500,00	110 000,00		Vlastní
2	2.1B	Základna hlavice pro prostup šikmou střechou	ks	4,00000	7 150,00	28 600,00		Vlastní
3	2.2A	Potrubí kruh. spiro pozink DN 355, 30% tvarovek	bm	16,00000	1 210,00	19 360,00		Vlastní
4	2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL polepem a, výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	48,00000	1 100,00	52 800,00		Vlastní
5	2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL polepem a, výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	136,00000	1 100,00	149 600,00		Vlastní
6	2.4A	Revize stávajícího potrubí vč. pož. Klapek	bm	96,00000	110,00	10 560,00		Vlastní
7	2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. Potrubí	bm	96,00000	275,00	26 400,00		Vlastní
8	2.4C	Montážní a spojovací materiál	kg	236,00000	220,00	51 920,00		Vlastní
9	2.4D	Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě	šachta	4,00000	11 000,00	44 000,00		Vlastní

Celkem	493 240,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	12	ASŘ - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 784		Malby	84 118,29						
1	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1024,58340	m2	1 024,58340	23,90	24 487,54	800-784	RTS 23/ I	
2	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné pro jeden BD : STĚNY : 1.PP : S002 : (3,45+6,17)*2*2,4 S003 : (6,42+3,45)*2*2,59 (0,85+3,15)*2*1,19 typické podlaží 1.- 8.NP : sch. prostor : (6,42+3,45)*2*2,59*8 chodba : (3,05+3,15)*2*2,59*8 STROPY : 1.PP : S002 : 21,22 S003 : 11,11+7,2 typické podlaží 1.- 7.NP : sch. prostor : (11,11+4,03)*7 chodba : 10,52*7 8.NP : sch. prostor : 22,15 chodba : 10,52	m2	1 024,58340	58,20	59 630,75	800-784	RTS 23/ I	
Celkem						84 118,29			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	13	ASŘ - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 211,60		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem dveří - uvnitř i na venkovní chodbě : (1,0+2,1+2,1)*2	m	10,40000	116,50	1 211,60	801-4	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				5 895,00		
2	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou záhlvkou a protiplanových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. T/01 : 1	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	801-1	RTS 23/ I
3	T/01 ZR	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 971,00	3 971,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 150,92		
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m předsíň : 8,28	m2	8,28000	139,00	1 150,92	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				751,60		
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 01 : 1	kus	1,00000	20,40	20,40	801-3	RTS 23/ I
6	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 01 : 0,8*2	m2	1,60000	457,00	731,20	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	13	ASŘ - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,6, : Součet: : 0,08586</i>	t	0,08586	1 091,00	93,67	801-4	RTS 23/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					27 924,06			
8	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.</i>	kus	1,00000	1 622,50	1 622,50	800-766	RTS 23/ I
		1		1,00000				
9	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových <i>1</i>	kus	1,00000	56,90	56,90	800-766	RTS 23/ I
		1		1,00000				
10	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>1</i>	kus	1,00000	221,50	221,50	800-766	RTS 23/ I
		1		1,00000				
11	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm <i>1</i>	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 23/ I
		1		1,00000				
12	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	490,60	490,60		Vlastní
13	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat <i>včetně vložky T/01 : 1</i>	kus	1,00000	2 281,40	2 281,40		Vlastní
		1		1,00000				
14	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm <i>1</i>	kus	1,00000	327,50	327,50	SPCM	RTS 23/ I
		1		1,00000				
15	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB <i>včetně příslušenství : - kukátko</i>	kus	1,00000	22 732,00	22 732,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	13	ASŘ - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		- držák jmenovky						
16	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,14,15, : Součet : 0,03163	t	0,03163	1 317,00	41,66	800-766	RTS 23/ I
					0,03163			
Díl: 783		Nátěry				457,63		
17	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. zárubně : 1,2	m2	1,20000	238,60	286,32	800-783	RTS 23/ I
					1,20000			
18	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,20000	m2	1,20000	80,20	96,24	800-783	RTS 23/ I
					1,20000			
19	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. T/01 práh : 0,8*0,15*2	m2	0,24000	312,80	75,07	800-783	RTS 23/ I
					0,24000			
Díl: 784		Malby				213,46		
20	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,60000	m2	2,60000	23,90	62,14	800-784	RTS 23/ I
					2,60000			
21	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné kolem dveří uvnitř bytu : 0,5*(1,0+2,1+2,1)	m2	2,60000	58,20	151,32	800-784	RTS 23/ I
					2,60000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				682,56		
22	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,02500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00180	t	0,02680	2 130,00	57,08	801-3	RTS 23/ I
					0,02500			
					0,00180			
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :	t	0,12160	600,00	72,96	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	13	ASŘ - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,14840		0,14840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,02680*-1		-0,02680				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,14840	429,00	63,66	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						
		Součet : 0,14840		0,14840				
25	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,59360	266,00	157,90	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						
		Součet : 0,59360		0,59360				
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14840	271,50	40,29	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						
		Součet : 0,14840		0,14840				
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,07760	18,00	37,40	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						
		Součet : 2,07760		2,07760				
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,14840	383,50	56,91	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						
		Součet : 0,14840		0,14840				
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,37440	82,70	196,36	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	155_2022_1	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 7, 9, 11, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 7, 9, 11
R:	13	ASŘ - výměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 2,37440		2,37440				

Celkem	38 380,50
---------------	------------------

Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky

Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky, v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,			
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v %
„ Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 7,9,11, Brno - Bystrc “			
	Obchodní firma:	AQUA - GAS, s.r.o.	Realizace části předmětu VZ – rekonstrukce BJ
	Sídlo:	Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno	
	Tel./fax:	+420 541 246 566	
	E-mail:	aquagas@aquagas.cz	
	IČ:	25513117	
	DIČ:	CZ25513117	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29265.	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
	Obchodní firma:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení :		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. SPECIFIKACE DÍLA

- Zhotovitel je povinen nabídnout Objednateli v rámci STANDARDU různé možnosti na provedení obkladů, dlažby, povlakové podlahy a podobně. Objednatel z těchto možností vybere 4 možnosti, z nichž si uživatel bytu má právo vybrat. Zhotovitel určí uživateli bytové jednotky termín, do kterého musí vybrat variantu úprav k realizaci a zajistí si podepsané závazné stanovisko o vybavení bytu uživatele bytu, které bude obsahovat informaci, pro jakou variantu úprav se uživatel bytu v rámci STANDARDU rozhodl. Pokud se uživatel bytu ve stanovené lhůtě nerozhodne, zvolí variantu Objednatel.
- ÚPRAVY NAD RÁMEC VARIANTY: Nájemce má možnost požádat Zhotovitele o další úpravy v bytové jednotce. Tyto úpravy nesmí měnit funkční a dispoziční řešení bytu. Úpravy (dále jen „úpravy nad rámec varianty“) bude nájemce řešit individuálně se Zhotovitelem. Zhotovitel rozhodne o rozsahu těchto úprav tak, aby to bylo v jeho možnostech, a aby nebyl ohrožen harmonogram stavby. Zhotovitel předem předá nájemci cenovou nabídku na úpravy nad rámec varianty, v níž bude současně stanoven rozdíl ceny mezi úpravou nad rámec varianty a příslušnou variantou realizovanou v dané bytové jednotce. Nájemník rozdíl ceny schválí a podepíše se Zhotovitelem smlouvu o dílo (SOD) na provedení úprav nad rámec varianty. Smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a nájemníkem nesmí ohrozit harmonogram provádění díla stanovený v této smlouvě v rámci článku V. Termín plnění a čl. X. odst. 15 Provádění díla. Způsob platby za úpravy nad rámec varianty vyřeší Zhotovitel s nájemcem v SOD. Rozdíl ceny uhradí nájemce přímo Zhotoviteli.

2. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.
- Zhotovitel je povinen zajistit demontáž a zpětnou montáž kuchyňské linky a plynového (příp. kombinovaného) sporáku v případě požadavku nájemníka

3. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např.

pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na stavenišťe).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání a provede o tom zápis do stavebního deníku.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

4. MIMORÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na stavenišťe.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně stavenišťe ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

5. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na stavenišťi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

7. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci Zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místností potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou Zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost Zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce v jednom vyhotovení (preferovaná je elektronická podoba), a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.