

VKT

Zakázka: PPS-25/16
Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Objekt: Sportovní areál U Cementárny - II.etapa
Systém: VKT - Venkovní kabelové trasy

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Výkopy, venkovní trasy					
	1.1	Stožár 6m, pozink, ocelový, bezpaticový, nadzemní část 5m, podzemní část 1m,	ks	3,00	9 757,00	1 200,00	32 871,00
	1.2	Výkop patky stožáru 50x50x100cm	ks	3,00	0,00	727,50	2 182,50
	1.3	beton základový	m2	0,75	5 580,00	3 815,00	7 046,25
	1.4	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	m	580,00	0,00	8,19	4 749,04
	1.5	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru 100m	m	140,00	0,00	14,36	2 009,70
	1.6	Ruční výkop rýhy 35/80cm, hornina 4	m	720,00	0,00	327,00	235 440,00
	1.7	Zřízení lože, kryt cihla 35 cm podél, štěrkopísek 5cm	m	720,00	68,25	74,40	102 708,00
	1.8	Ruční zához rýhy 35x80cm	m	720,00	0,00	151,50	109 080,00
	1.9	Zakrytí výstražnou fólií šíře 33cm	m	350,00	19,80	12,79	11 407,20
	1.10	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	10,00	0,00	198,00	1 980,00
	1.11	chránička průrazu vč. začištění	ks	10,00	0,00	100,79	1 007,94
	1.12	Chránička HDPE 40/33 vč zatahovacího prvku, spojky	m	720,00	51,80	28,70	57 961,44
	1.13	Odvoz přebytečné zeminy vč. naložení a úpravy povrchu	m3	20,10	0,00	508,25	10 215,83
	1.14	Násyp zeminy, rozprostření a udusání, včetně osetí travní	m2	248,00	0,00	122,08	30 275,84
	1.15	Kabelová ucpávka pro prostup chráničky 40mm do objektu SO 01. Ucpávka musí být odolná vůči tlaku do 2 barů.	ks	10,00	1 320,00	598,00	19 180,00
		Ostatní					
	2.1	Práce spojené s přípravou instalace stožáru a zakončením HDPE chrániček v těle stožáru,	hod	12,00	0,00	300,00	3 600,00
	2.2	Tlakotěsnost zemní trasy	ks	10,00	0,00	1 200,00	12 000,00
	2.3	Zkouška prostupnosti chrániček	ks	10,00	0,00	650,00	6 500,00
	2.4	Geodetické zaměření trasy vč. dokumentace	set	1,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	2.5	HZS	hod	20,00	0,00	250,00	5 000,00
	2.6	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	20,00	0,00	250,00	5 000,00
		Cena VKT celkem bez DPH					664 714,74

Pozn.: Kabelová trasa přípojky k optické síti Ovanet jsou součástí PD přípojky NN vč. výkopů a materiálu.