

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Rozpočtový	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	SO 03 – Skatepark		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Sportovní areál U Cementárny – II. etapa		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	5 113 145	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	199 140	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		5 312 285	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		5 312 285	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		5 391 969	Ostatní náklady celkem
			79 684

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	5 391 969 Kč
DPH	21,0 %	1 132 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 524 282 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovní areál U Cementárny – II. etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 – Skatepark	Rozpočtový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	759 584	0	0	0	0
5 Komunikace	4 093 272	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 530	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	233 759	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	199 140	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 113 145	199 140	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 312 285	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 312 285	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 312 285	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 312 285	0
Zařízení staveniště	0	1,5	5 312 285	79 684
Provoz investora	0	0,0	5 312 285	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 312 285	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 312 285	0
CELKEM VRN				79 684

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovní areál U Cementárny – II. etapa	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 03 – Skatepark	Rozpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1600*0,2	m3	320,00 320,00	50,00	16 000,00
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, odstranění zeminy do hl.1m	m3	140,00 140,00	100,00	14 000,00
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	140,00	25,10	3 514,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 dešťová kanalizace:60*0,6*0,5	m3	18,00 18,00	100,00	1 800,00
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	18,00	195,00	3 510,00
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m pro zásypy na místě: 20	m3	20,00 20,00	75,00	1 500,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 120+18-20	m3	118,00 118,00	210,00	24 780,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00	95,00	1 900,00
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm dešťová kanalizace:60*0,6*0,2	m3	7,20 7,20	950,00	6 840,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 600,00	70,00	112 000,00
15	181301106R00	Rozprostření ornice, svahování, obsypy objektu, tl. 20-30cm,do 1000m2	m2	420,00	145,00	60 900,00
16	182001133R00	Hutnění násypového tělesa po 20cm, strojová modeláž	m2	1 600,00	235,00	376 000,00
19	181050010RA0	Terénní modelace, ruční modelování násypového tělesa	m2	174,00	480,00	83 520,00
20	100R01	Jemné dokončovací zemní práce, osev travním semenem	m3	124,00	430,00	53 320,00
21		Výsadba 6ks keřů dle specifikace	ks	6,00	1 000,00	6 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				765 584,00
Díl: 5		Komunikace				
23	274313611R00	Beton konstrukční C 25/30, probarvený, doprava	m3	310,00	2 500,00	775 000,00
24	216341132U00	Stříkaný beton C25/30 -15cm, ruční modulace, specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech, řezání dilatací	m2	697,00	2 400,00	1 672 800,00
25	216341139U00	Strojově hlazený barevný beton C25/30 na vodorovných plochách, řezání dilatací, tmelení dilatací	m2	722,00	537,00	387 714,00
26	273351215RT1	Bednění překážek, desky, zidek, CNC šablony	m2	246,00	958,00	235 668,00
27	279361921RT9	Výztuž skofepiny ze svařovaných sítí,modelace do prvků, svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150, Roxor R10	t	12,30	23 500,00	289 050,00
28	564112120R00	Podklad ze ŠD nebo bet.recyklátu fr. 0/63 po zhutnění tloušťky 40 cm, doprava	t	3 080,00	238,00	733 040,00
	Celkem za	5 Komunikace				4 093 272,00
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 125 mm vč.dodávky potrubí 14,8+12,1+15,8+13,4+15,3+4	m	75,40 75,40	324,00	24 429,60
32	dodávka	Vpusť nerezová svíslá DN100 150x150 mřížka	ks	6,00	350,00	2 100,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				26 529,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998224111R00	Přesun hmot	t	4 675,18	50,00	233 759,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				233 759,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
32	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, koping, zídky, pozink, specifikace dle PD	m	240,00	765,00	183 600,00
33	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,88	1 000,00	880,00
34	dodávka	Informační tabule – provozní řád skateparku	ks	1,00	14 660,00	14 660,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				199 140,00