

# D1 Doplnková diagnostika mostů ev. č. D1-

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek m**

Termín plnění do 4 měsíců od výzvy k zahájení

<b>A</b>	<b>Diagnostický průzkum</b>			D1-219..3
<b>A.1</b>	<b>Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce</b>			
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Počet</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>
A.1.16	Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	44	sonda	10
A.1.17	Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez poškození výztuže	23	zk. m.	5
<b>A.3</b>	<b>Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce</b>			
A.3.20	Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru	36	vstup	10
<b>C</b>	<b>Zatížitelnost</b>			
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Počet</b>	<b>Měrná jednotka</b>	
C.2	Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace	170	hod	40
<b>D</b>	<b>Zpracování vstupů a výstupů</b>			
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Počet</b>	<b>Měrná jednotka</b>	
D.2	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	12% z části A	%	
D.3	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem	5% z části A	%	
D.4	Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, nákladů, harmonogramu atd. autorizovaným inženýrem	250	hod	50
D.6	Fotodokumentace	3	sada	1
D.7	Reprografie	18	ks	6
<b>E</b>	<b>Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a</b>			

Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	1
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m		ks	
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	2	ks	NEREALIZOVANÉ
<b>F</b>	<b>Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení</b>			
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	
F.1	Lešení		hod	
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	8	den	2
<b>H</b>	<b>Dopravně inženýrské opatření</b>			
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	
H.30	Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.	8	kpl	2

Poznámka:

- 1) Položky označené "NEREALIZOVANÉ" **NEJSOU** součástí zakázky
- 2) Položka D4 bude použita pro stanovení prognózy dalšího postupu koroze předpínací výztuž mostů a návrh opatření k zajištění dostatečné zatížitelnosti mostů

## -219, D1-220

hlavních, 1. hlavních a  
ostů 2022, 01ST-000971

D1-220..1	D1-220..2
počet jednotek	počet jednotek
17	17
9	9
13	13
65	65
100	100
1	1
6	6

NEREALIZOVANÉ	NEREALIZOVANÉ
1	1
3	3
3	3

že, jejího vlivu na vývoj zatížitelnosti