



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava omítek a podhledu, nový podhled LČR Sokolská 1383 LBC**

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.szas.cz


JKSO:

Datum zpracování: 18.03.2024 Zpracoval: [REDACTED]

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměr   | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (celkem v Kč) |                  | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|----|--------|--------------|--|----|----------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
|    |        |              |  |    |          |                 | Dodávka               | Montáž           |                        | Celkem/MJ    | Celková       |
|    | 01a    |              | <b>Oprava omítek 1.PP chodba</b>   |    |          |                 | <b>9 118,52</b>       | <b>26 374,01</b> | <b>35 492,53</b>       |              | <b>0,5297</b> |
|    | 01a    | 60           | Omítky ze suchých směsí  |    |          |                 | 7 983,17              | 11 680,82        | 19 663,99              |              | 0,3986        |
| 1  | 01a    | 602011121RT1 | Omítka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně 30%                               | m2 | 9,594    | 982,37          | 5 143,63              | 4 281,23         | 9 424,86               | 0,0260       | 0,2494        |
| 2  | 01a    | 602011151R00 | Omítka na stěnách štuková sanační Cemix, ručně                                       | m2 | 31,98    | 215,90          | 2 179,76              | 4 724,73         | 6 904,48               | 0,0046       | 0,1458        |
| 3  | 01a    | 602011199R00 | Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky) | m2 | 41,574   | 80,21           | 659,78                | 2 674,87         | 3 334,65               | 0,0001       | 0,0033        |
|    | 01a    | 784          | Malby  |    |          |                 | 1 135,35              | 3 646,19         | 4 781,54               |              | 0,0171        |
| 4  | 01a    | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch  | m  | 106,6    | 16,87           | 201,47                | 1 596,87         | 1 798,34               | 0,0000       | 0,0000        |
| 5  | 01a    | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění  | m2 | 63,96    | 25,61           | 337,07                | 1 300,95         | 1 638,02               | 0,0000       | 0,0013        |
| 6  | 01a    | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění  | m2 | 45,11    | 29,82           | 596,81                | 748,37           | 1 345,18               | 0,0004       | 0,0158        |
|    | 01a    | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   |    |          |                 | 0,00                  | 878,60           | 878,60                 |              | 0,1140        |
| 7  | 01a    | 978021141R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 30 %                                   | m2 | 9,5      | 92,48           | 0,00                  | 878,60           | 878,60                 | 0,0120       | 0,1140        |
|    | 01a    | H01          | Budovy občanské výstavby   |    |          |                 | 0,00                  | 2 031,95         | 2 031,95               |              | 0,0000        |
| 8  | 01a    | 998011018R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km   | t  | 0,5297   | 1 020,00        | 0,00                  | 540,29           | 540,29                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 9  | 01a    | 998011019R00 | Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km                                    | t  | 7,9455   | 92,00           | 0,00                  | 730,99           | 730,99                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 10 | 01a    | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m   | t  | 0,5297   | 1 436,04        | 0,00                  | 760,67           | 760,67                 | 0,0000       | 0,0000        |
|    | 01a    | S            | Přesuny sutí   |    |          |                 | 0,00                  | 8 136,45         | 8 136,45               |              | 0,0000        |
| 11 | 01a    | 979011221R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením                                   | t  | 0,114    | 3 364,00        | 0,00                  | 383,50           | 383,50                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 12 | 01a    | 979011229R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další PP nošením                                   | t  | 0,114    | 1 656,04        | 0,00                  | 188,79           | 188,79                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 13 | 01a    | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t  | 3,5      | 270,00          | 0,00                  | 945,00           | 945,00                 | 0,0000       | 0,0000        |

| Č. | Objekt | Kód            | Zkrácený popis<br>Rozměr                               | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (celkem v Kč) |                 | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|----|--------|----------------|--|----|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|
|    |        |                |  |    |          |                 | Dodávka               | Montáž          |                        | Celkem/MJ    | Celková       |
| 14 | 01a    | 979081121RT2   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                 | t  | 231      | 23,70           | 0,00                  | 5 474,70        | 5 474,70               | 0,0000       | 0,0000        |
| 15 | 01a    | 979082111R00   | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                 | t  | 0,114    | 1 534,00        | 0,00                  | 174,88          | 174,88                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 16 | 01a    | 979082121R00   | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m      | t  | 2,28     | 170,76          | 0,00                  | 389,33          | 389,33                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 17 | 01a    | 979095312R00   | Naložení a složení sutí                                | t  | 0,114    | 4 559,96        | 0,00                  | 519,84          | 519,84                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 18 | 01a    | 979999998R00   | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t  | 0,114    | 530,00          | 0,00                  | 60,42           | 60,42                  | 0,0000       | 0,0000        |
|    | 03a    |                | <b>4.NP oprava podhledu koupelna</b>                   |    |          |                 | <b>879,03</b>         | <b>1 620,97</b> | <b>2 500,00</b>        |              | <b>0,0112</b> |
|    | 03a    | 41             | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)       |    |          |                 | 879,03                | 1 620,97        | 2 500,00               |              | 0,0112        |
| 19 | 03a    | 416020111R00VL | Oprava - Podhledy SDK, 1x deska 12,5 mm                | ks | 1        | 2 500,00        | 879,03                | 1 620,97        | 2 500,00               | 0,0112       | 0,0112        |
|    | 03c    |                | <b>snížení stropu minerální podhled</b>                |    |          |                 | <b>1 977,69</b>       | <b>2 725,75</b> | <b>4 703,44</b>        |              | <b>0,0176</b> |
|    | 03c    | 767            | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)             |    |          |                 | 1 977,69              | 2 282,58        | 4 260,27               |              | 0,0176        |
| 20 | 03c    | 767586201R00   | Podhled minerální Rockfon Sofit A24 600x600x15mm       | m2 | 4,29     | 993,07          | 1 977,69              | 2 282,58        | 4 260,27               | 0,0041       | 0,0176        |
|    | 03c    | H01            | Budovy občanské výstavby                               |    |          |                 | 0,00                  | 443,17          | 443,17                 |              | 0,0000        |
| 21 | 03c    | 998011018R00   | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km           | t  | 0,528    | 255,00          | 0,00                  | 134,64          | 134,64                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 22 | 03c    | 998011019R00   | Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km      | t  | 7,92     | 23,00           | 0,00                  | 182,16          | 182,16                 | 0,0000       | 0,0000        |
| 23 | 03c    | 998011002R00   | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m             | t  | 0,352    | 359,01          | 0,00                  | 126,37          | 126,37                 | 0,0000       | 0,0000        |

Celkové náklady: 42 695,97 Kč





## Stavební rozpočet

Název stavby: **Malba stěn, kancelář, chodba a sociálka - LČR Zdislava čp.206**

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby: 11.03.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.sazas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 11.03.2024 Zpracoval: [REDACTED]

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměr   | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|--|-----|----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|---------|
|    |        |              |  |     |          |                 | Dodávka               | Montáž    |                        | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 61           | Úprava povrchů vnitřní   |     |          |                 | 464,76                | 1 285,01  | 1 749,77               |              | 0,0010  |
| 1  | 01     | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>120,342*0,2   | m2  | 24,0684  | 72,70           | 464,76                | 1 285,01  | 1 749,77               | 0,0000       | 0,0010  |
|    |        | 784          | Malby  |     |          |                 | 1 725,94              | 13 609,49 | 15 335,42              |              | 0,0305  |
| 2  | 01     | 784195212R00 | Malba Primavera<br>4,9*4,2+(2*4,9+2*4,2)*2,73 kancelář<br>1,7*1,5+(1,7*2+1,5*2)*2,73 chodba<br>1,2*1,5+(1,2*2+1,5*2)*2,73 umývána<br>1,5*1+(1*2+1,2*2)*2,73 WC | m2  | 120,342  | 86,70           | 842,39                | 9 591,26  | 10 433,65              | 0,0002       | 0,0181  |
| 3  | 01     | 784498943R00 | Vysrávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,09 m2<br>7   | kus | 7        | 298,60          | 275,38                | 1 814,82  | 2 090,20               | 0,0004       | 0,0025  |
| 4  | 01     | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu<br>120,342   | m2  | 120,342  | 4,07            | 0,00                  | 489,79    | 489,79                 | 0,0000       | 0,0000  |
| 5  | 01     | 784011211RT3 | Oleповání vnitřních ploch<br>120,342*0,3   | m   | 36,1026  | 16,87           | 68,23                 | 540,82    | 609,05                 | 0,0000       | 0,0000  |
| 6  | 01     | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění<br>120,342*0,3   | m2  | 36,1026  | 25,61           | 190,26                | 734,33    | 924,59                 | 0,0000       | 0,0007  |
| 7  | 01     | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění<br>4,9*4,2+1,7*1,5+1,2*1,5+1*1,5   | m2  | 26,43    | 29,82           | 349,67                | 438,47    | 788,14                 | 0,0004       | 0,0093  |
|    |        | H01          | Budovy občanské výstavby   |     |          |                 | 0,00                  | 1 586,35  | 1 586,35               |              | 0,0000  |
| 8  | 01     | 998011018R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km<br>0,0315*3*10  | t   | 0,945    | 510,00          | 0,00                  | 481,95    | 481,95                 | 0,0000       | 0,0000  |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                    | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |        | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|---|----|----------|--------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |   |    |          |              | Dodávka               | Montáž |                     | Celkem/MJ    | Celková |
| 9  | 01     | 998011019R00 | Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km | t  | 14,175   | 46,00        | 0,00                  | 652,05 | 652,05              | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        |              | 0,0315*15*3*10                                    |    | 14,175   |              |                       |        |                     |              |         |
| 10 | 01     | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m        | t  | 0,315    | 1 436,04     | 0,00                  | 452,35 | 452,35              | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        |              | 0,0315*10   |    | 0,315    |              |                       |        |                     |              |         |

Celkové náklady: 18 671,55 Kč

POKOLSKÁ 42.696,-  
 ZDISLAVA 18.672,-  
 -----  
 CELKEM 61.368,-  
 -----