

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Mlýňanská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 10.4.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 479,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 479,55	21,00%	19 420,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	111 900,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

16.4.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Mlýňanská

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 479,55

HSV - Práce a dodávky HSV	92 479,55
1 - Zemní práce	7 728,00
5 - Komunikace pozemní	52 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 814,00
997 - Přesun sutě	10 310,40
998 - Přesun hmot	1 827,15



16.4.2024

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Mlýňanská

Místo:

Datum: 10.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 479,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 479,55
D	1		Zemní práce				7 728,00
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000	70,00	3 360,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	WV		40*1,2		48,000		
	WV		Součet		48,000		
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000	80,00	3 840,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	WV		40*1,2		48,000		
	WV		Součet		48,000		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,400	20,00	528,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	WV		264*0,1		26,400		
	WV		Součet		26,400		
D	5		Komunikace pozemní				52 800,00
6	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	48,000	300,00	14 400,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
5	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	48,000	90,00	4 320,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	WV		40*1,2		48,000		
	WV		Součet		48,000		
8	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	320,00	15 360,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
	WV		40*1,2		48,000		
	WV		Součet		48,000		
7	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	390,00	18 720,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	WV		40*1,2		48,000		
	WV		Součet		48,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 814,00
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	42,400	80,00	3 392,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	WV		1,2+40+1,2		42,400		
	WV		Součet		42,400		
18	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	230,000	45,00	10 350,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpěvných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	WV		230		230,000		
	WV		Součet		230,000		
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	264,000	23,00	6 072,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	WV		330*2*0,4		264,000		
	WV		Součet		264,000		
	D	997	Přesun sutě				10 310,40
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,840	48,00	1 336,32
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	WV		27,84		27,840		
	WV		Součet		27,840		
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	139,200	10,00	1 392,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	WV		27,84*5		139,200		
	WV		Součet		139,200		
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,560	50,00	528,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	WV		10,56		10,560		
	WV		Součet		10,560		
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	147,840	12,00	1 774,08
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	WV		10,56*14		147,840		
	WV		Součet		147,840		
16	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,560	500,00	5 280,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	WV		10,56		10,560		
	WV		Součet		10,560		
	D	998	Přesun hmot				1 827,15
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,543	50,00	1 827,15
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



16.4.2024