

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 201600219/OR ze dne 20.10.2016**



MUCBP0013VK7

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Český Brod  
Sídlo objednatele: Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních  
zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech  
technických [redacted] mail: [cokrtova@cesbrod.cz](mailto:cokrtova@cesbrod.cz)  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]

**Zhotovitel:** Stavitelství Řehoř, s.r.o.  
Sídlo zhotovitele Dr. Janského 411, 252 28 Černošice  
Zastoupen Petrem Řehořem, jednatelem společnosti  
IČO: 25075543  
DIČ: CZ25075543  
Bankovní spojení [redacted]  
zapsaný: OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47534

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 201600219 uzavřené dne 20.10.2016 (dále jen „dodatek č. 2“)**

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 20.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600219 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici na Vyhlídce“. Dne 11.11.2016 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 (evidenční č. objednatele 201600243/OR).

2.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje Článek I. Předmět smlouvy takto:  
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce na obnově povrchu komunikace, jedná se o rozšíření obnovovaného povrchu komunikace ze živice na celou šíři vozovky. Rozsah prací je specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, který je v příloze tohoto dodatku.

3.

V návaznosti na výše uvedené rozšíření předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle původní smlouvy bez DPH	2 289 198,19 Kč
Navýšení na obnovu povrchu komunikace	193 068,59 Kč

Cena celkem bez DPH	2 482 266,78 Kč
21 % DPH	521 276,02 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 003 542,80 Kč</b>

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

## 4.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Českém Brodě dne 6.3.2017

Objednatel:

.....  
Bc. J  
star



V Černošicích dne

Zhotovitel:



Stavitelství Řehoř  
Dr. Ambrózius  
250 20 Černošice  
DIČ: CZ25075  
(2)

.....  
Petr Řehoř  
jednatel společnosti

Doložka: RM 71/2017  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 6.3.2017 Podpis VO:

6.3.2017

6.3.2017

3.2017

## Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	01/2017
Datum zadání:	
Číslo smlouvy:	201600219/OR
Název projektu:	Český Brod, výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Název stavby (části stavby):	
Název objednatele	Město Český Brod
Název TDS:	Ing. Eva Čokrtová
Název zhotovitele:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

### 1. Předmět změny

#### Původní řešení

Původní řešení oprav místních komunikací předpokládalo opravu v místě rýhy po budované kanalizaci a vodovodu.

### 2. Důvod a provedení změny

Důvodem změny je požadavek investora akce – města Český Brod provést opravu živičné komunikace ulice Na Vyhlídce v celé její šíři. Z tohoto důvodu byly byla dohodnuta změna skladby opravy místní komunikace, kdy bude v místě rýhy proveden podklad z kameniva drceného frakce 32-63 v tloušťce 350mm, srovnání komunikace vrstvou ACO 16 (OKS) v tl.20mm a provedení finální vrstvy ACO 11 tl.50mm v celé šíři komunikace.

Z důvodu opravy komunikace ulice Na Vyhlídce v celé její šíři je nutné provést lokální opravu a částečné doplnění stávajících obrub.

### 3. Časový harmonogram

Změna bude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla. Předpokládaný termín dokončení díla do 30.4.2017.

### 4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:


Odpočet – Méně práce	- 186 541,69 Kč bez DPH
Přípočet – Více práce	379 610,28 Kč bez DPH
<b>rozdíl:</b>	<b>193 068,59 Kč bez DPH</b>

**Celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny o 193 068,59 Kč bez DPH.**


**5. Přílohy**

- rozpočet změny

**6. Podpisy****Zhotovitel**

24.2.2014	PETR JANGL	
datum	jméno	razítko a podpis

**Objednatel**

3.3.2014	EVA ČOKRTOVÁ	
datum	jméno	



**VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NA VYHLÍDCE, ČESKÝ BROD**  
**VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství SoD	cena dle SoD a dodateků jednotková cena	nové množství dle skutečnosti	rozdíli množství	rozdíli ceny	Změnový list celkem
1		Zamří práce							
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	96,000000	33,70	3 235,20	0,00	0,00	3 235,20
2	115101301	Pohonovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	12,000000	202,00	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00
3	119001421	Dobrasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	22,000000	202,00	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00
4	120001101	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti vedení	m3	14,848200	280,60	4 186,40	0,00	0,00	4 186,40
5	212752111	Třebařový z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	122,000000	44,90	5 477,80	0,00	0,00	5 477,80
6	131201111	Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,400000	280,60	22 279,64	0,00	0,00	22 279,64
7	131201212	Hloubeni nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,400000	280,60	22 279,64	0,00	0,00	22 279,64
8	132201212	Hloubeni rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	281,805000	280,60	81 880,48	0,00	0,00	81 880,48
9	132301212	Hloubeni rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	281,805000	280,60	81 880,48	0,00	0,00	81 880,48
10	151101101	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložené - tl. do 2m	m2	779,400000	44,90	34 995,06	0,00	0,00	34 995,06
11	151101101	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - tl. do 2 m	m2	779,400000	22,40	17 458,56	0,00	0,00	17 458,56
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	371,205000	11,20	4 157,60	0,00	0,00	4 157,60
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	742,410000	80,00	59 392,80	0,00	0,00	59 392,80
14	162701102	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, 10 km	m3	7 424,100000	2,20	16 333,02	0,00	0,00	16 333,02
15	167101109	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	742,410000	16,80	12 472,49	0,00	0,00	12 472,49
16	171201201	Uložení sypání na skl.	m3	742,410000	11,20	8 314,88	0,00	0,00	8 314,88
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zrušením	m3	479,638633	280,60	134 586,60	0,00	0,00	134 586,60
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	140,08770	314,30	44 028,56	0,00	0,00	44 028,56
19	199000002	Poplatek za skládku norminy 1-4	m3	742,410000	134,70	100 002,63	0,00	0,00	100 002,63
20	583417054R	Kamenivo pro základy	T	896,924233	144,10	129 246,78	0,00	0,00	129 246,78
21	58337310	Sítňkopisek frakce 0-4, pro obsyp potrubí	T	281,964000	144,10	37 749,01	0,00	0,00	37 749,01
22	451572111	Lože pod potrubí z kamenniva třášeného 0 - 4 mm, vř. dodávky kamenniva	m3	31,860000	424,70	13 530,94	0,00	0,00	13 530,94
5		Komunikace							
23	919735111	Rezáni stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm	m	470,000000	44,90	21 103,00	0,00	0,00	21 103,00
24	113107241	Odstranění podkladu nad 200 m2, živéhoho tl.5 cm	m2	554,600000	28,10	15 584,26	0,00	0,00	15 584,26
25	568605111	Vyspravení podkladu po překopech podkladu betonem, 15 cm	m3	82,200000	353,60	29 065,92	-82,20	-29 065,92	0,00
26	113107221	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drozně tl.10 cm	m2	471,800000	16,20	7 643,16	0,00	0,00	7 643,16
27	564751111	Podklad z kamenniva drozněho vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	471,800000	118,30	55 813,94	0,00	0,00	55 813,94
28	568604111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem, 10 cm	t	146,28130	2 581,60	377 639,80	-41,41	-108 904,88	270 734,92
29	918124121	Dilat. spárny vklad asf.zalívka	m	470,000000	89,80	42 206,00	-470,00	-42 206,00	0,00
30	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	115,685000	11,20	1 295,67	0,00	0,00	1 295,67
31	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 313,700000	5,60	12 956,72	0,00	0,00	12 956,72
32	979990001	Poplatek za skládku suti	t	115,685000	134,70	15 582,77	0,00	0,00	15 582,77
33	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýřný	t	491,379000	202,00	99 258,56	-41,41	-8 364,86	90 893,67
8		Trubní vedení vodovod							
34	852311121	Montáž trub litn. tlak. ve výkopu DN 150	m	1,000000	382,90	382,90	0,00	0,00	382,90
35	552511100	Trubka vod.lit.tlak. DN80mm	m	1,000000	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00
36	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 80 mm	m	160,000000	112,20	17 952,00	0,00	0,00	17 952,00
37	28613785	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 18	m	162,400000	157,10	25 513,04	0,00	0,00	25 513,04
38	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,000000	505,10	505,10	0,00	0,00	505,10
39	400215000016	ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ, 150	Soubor	1,000000	5 612,30	5 612,30	0,00	0,00	5 612,30
40	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI, UNI	Soubor	1,000000	134,70	134,70	0,00	0,00	134,70
41	950A12515003	SOUPRAVA ZEMLNÍ TELESKOPICKÁ AVE1-1,3-1,8, 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	1,000000	1 346,90	1 346,90	0,00	0,00	1 346,90
42	899401112	Osazení potkápů litněných šoupátkových	kus	1,000000	617,30	617,30	0,00	0,00	617,30
43	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP., VODA	Soubor	1,000000	399,60	399,60	0,00	0,00	399,60
44	857312121	Montáž tvarovek litn. jednos. přír. výkop DN 150	kus	3,000000	392,90	1 178,70	0,00	0,00	1 178,70
45	799415000016	SYNOFLEX - S PRÍRUBOU, 150 (155-192)	Soubor	1,000000	7 179,20	7 179,20	0,00	0,00	7 179,20
46	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA, 150 (155-192)	Soubor	1,000000	7 179,20	7 179,20	0,00	0,00	7 179,20
47	855015008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR, 150-80	Soubor	1,000000	1 346,90	1 346,90	0,00	0,00	1 346,90
48	857314121	Montáž tvarovek litn. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,000000	336,70	336,70	0,00	0,00	336,70
49	851015008016	TVAROVKA T KLUS, 150-80	Soubor	1,000000	2 806,10	2 806,10	0,00	0,00	2 806,10
50	857242121	Montáž tvarovek litn. jednos.přír. výkop DN 80	kus	4,000000	336,70	1 346,80	0,00	0,00	1 346,80
51	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA, 80 (85-105)	Soubor	2,000000	4 138,50	8 277,00	0,00	0,00	8 277,00

průběh	část	pops	m.j.	hmotnost sou	jednotková cena	celkem	dle skutečnosti	ruční úpravy	celkem
52	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU, 80 (85-105)	Soubor	1,00000	4 136,50	4 136,50	1,00000	0,00	4 136,50
53	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ, 80	Soubor	1,00000	1 683,70	1 683,70	1,00000	0,00	1 683,70
54	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarový d 90 mm	kus	22,00000	89,80	1 975,60	22,00000	0,00	1 975,60
55	28613126.M	Elektró T-kus KIT d 90mm rovinnomenný PE100 SDR11	kus	1,00000	898,00	898,00	1,00000	0,00	898,00
56	28653335.A	Koleno 45° elektrotvarované d 90 mm	kus	5,00000	505,10	2 525,50	5,00000	0,00	2 525,50
57	28613106.M	Elektrotvarovaná d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	3,00000	202,00	606,00	3,00000	0,00	606,00
58	28654368	Přírubka volná k lemování nádrží d 90/DN 80mm PPR	kus	2,00000	168,40	336,80	2,00000	0,00	336,80
59	28653568	Nádržek lemový tlakový PE HD (PE) d 90 mm	kus	2,00000	202,00	404,00	2,00000	0,00	404,00
60	891249111	Montáž navrávčecích pasů DN 80	kus	11,00000	505,10	5 556,10	11,00000	0,00	5 556,10
61	531009000116	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU, 90-1"	Soubor	11,00000	1 571,40	17 285,40	11,00000	0,00	17 285,40
62	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000	392,90	1 178,70	3,00000	0,00	1 178,70
63	4002096000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ, 80	Soubor	3,00000	2 132,70	6 398,10	3,00000	0,00	6 398,10
64	950A080000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ VE 1,3-1,8, 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)	Soubor	3,00000	1 189,90	3 569,70	3,00000	0,00	3 569,70
65	899401112	Osazení poklopu línových šoupátkových	kus	3,00000	617,30	1 851,90	3,00000	0,00	1 851,90
66	1790000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP., VODA	Soubor	3,00000	399,60	1 198,80	3,00000	0,00	1 198,80
67	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	617,30	617,30	1,00000	0,00	617,30
68	K240080012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ, 80/1,25 m	Soubor	1,00000	15 040,80	15 040,80	1,00000	0,00	15 040,80
69	899401113	Osazení poklopu línových hydrantových	kus	1,00000	617,30	617,30	1,00000	0,00	617,30
70	1950000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP	Soubor	1,00000	1 885,70	1 885,70	1,00000	0,00	1 885,70
71	3482000000000	PODKLAD, DESKA POD HYDRANT, POKLOP	Soubor	1,00000	202,00	202,00	1,00000	0,00	202,00
72	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	60,00000	67,30	4 038,00	60,00000	0,00	4 038,00
73	28613420	Trubka tlaková Pipe-It PE100 32 x 3,0 mm PN16 Vyč	m	60,90000	56,10	3 416,49	60,90000	0,00	3 416,49
74	891163111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	11,00000	392,90	4 321,90	11,00000	0,00	4 321,90
75	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, 32-5/4"	Soubor	11,00000	2 965,50	32 620,50	11,00000	0,00	32 620,50
76	3481000000000	PODKLAD, DESKA UNI, UNI	Soubor	11,00000	134,70	1 481,70	11,00000	0,00	1 481,70
77	660013018004	TVAROVKA ISO SPOJKA, 32-32	Soubor	11,00000	202,00	2 222,00	11,00000	0,00	2 222,00
78	899401111	Osazení poklopu línových ventilových	kus	11,00000	1 198,90	13 188,90	11,00000	0,00	13 188,90
79	899401111	Osazení poklopu línových ventilových	kus	11,00000	617,30	6 790,30	11,00000	0,00	6 790,30
80	1650000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, VODA	Soubor	11,00000	561,20	6 173,20	11,00000	0,00	6 173,20
81	210220003	Pokládka a proklienování vodiče CY 4 mm <sup>2</sup> , s lit. armaturami	m	250,00000	16,80	4 200,00	250,00000	0,00	4 200,00
82	34140844	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6mm <sup>2</sup>	m	180,00000	11,20	1 792,00	180,00000	0,00	1 792,00
83	673009891034	Fólie výstražná šifka 34 cm modrá síťovina	kpl	1,00000	16 836,80	16 836,80	1,00000	0,00	16 836,80
84	892134155	Novozavězní přitrou vodou	m	1,00000	8 979,60	8 979,60	1,00000	0,00	8 979,60
85	892231111	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalnění	m	160,00000	16,80	2 688,00	160,00000	0,00	2 688,00
86	892231111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	160,00000	11,20	1 792,00	160,00000	0,00	1 792,00
87	892241111	Tlaková šroubka vodovodního potrubí DN 80	t	6,90000	505,19	3 485,19	6,90000	0,00	3 485,19
88	968276101	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	6,90000	505,19	3 485,19	6,90000	0,00	3 485,19
89	871313121	Trubní vedení kanalizace	m	65,00000	246,90	16 048,50	65,00000	0,00	16 048,50
90	28614520R	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	65,97500	252,60	16 665,29	65,97500	0,00	16 665,29
91	871313121	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150	m	122,00000	280,60	34 233,20	122,00000	0,00	34 233,20
92	28614529R	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	123,83000	691,00	84 328,23	123,83000	0,00	84 328,23
93	871313121	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300	m	12,00000	336,70	4 040,40	12,00000	0,00	4 040,40
94	28654574R	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	12,00000	4 345,00	52 140,00	12,00000	0,00	52 140,00
95	871313122	Občůbka kanalizační PP DN 300/150 46°	kus	11,00000	168,40	1 852,40	11,00000	0,00	1 852,40
96	28654624R	Přesuvka kanalizační PP DN 150	kus	11,00000	336,70	3 703,70	11,00000	0,00	3 703,70
97	871313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	7,00000	202,00	1 414,00	7,00000	0,00	1 414,00
98	28654627R	Přesuvka kanalizační PP DN 300	kus	7,00000	561,20	3 928,40	7,00000	0,00	3 928,40
99	871313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	11,00000	280,60	3 086,60	11,00000	0,00	3 086,60
100	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	11,00000	325,50	3 580,50	11,00000	0,00	3 580,50
101	871313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 300	kus	7,00000	314,30	2 200,10	7,00000	0,00	2 200,10
102	28654610R	Koleno kanalizační PP DN 300/150°	kus	1,00000	1 424,40	1 424,40	1,00000	0,00	1 424,40
103	28654611R	Koleno kanalizační PP DN 300/30°	kus	1,00000	1 625,30	1 625,30	1,00000	0,00	1 625,30
104	28654612R	Koleno kanalizační PP DN 300/45°	kus	5,00000	1 819,50	9 097,50	5,00000	0,00	9 097,50
105	894410020	Šachta z betonových dílců pro DN 300, do 3,0 m	kus	3,00000	16 836,80	50 510,40	3,00000	0,00	50 510,40
106	894410021R	Šachta z betonových dílců pro DN 300, do 3,0 m	kus	1,00000	16 836,80	16 836,80	1,00000	0,00	16 836,80
107	894410022	Rekonstrukce stávající šachty	kus	1,00000	11 224,50	11 224,50	1,00000	0,00	11 224,50
108	673009892034	Fólie výstražná šifka 34 cm červená síťovina	m	122,00000	11,20	1 366,40	122,00000	0,00	1 366,40
109	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	kus	1,00000	16 836,80	16 836,80	1,00000	0,00	16 836,80



práce	účet	pops	m.j.	hlavizství sou	jednotková cena	celkem	dle skutečnosti	tlučené množství	tlučené ceny	celkem
110	0769715188	Demontáž šachet betonových srukových	kus	2,00000	2 806,10	5 612,20	2,00000	0,00	0,00	5 612,20
111	892955114	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	122,00000	39,30	4 794,60	122,00000	0,00	0,00	4 794,60
112	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	122,00000	22,40	2 732,80	122,00000	0,00	0,00	2 732,80
113	998276101	Práson hmot, trubní vedení plastová, olej, výkop	t	31,10900	505,10	15 713,16	31,10900	0,00	0,00	15 713,16
114	005121 R	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	1,00000	0,00	0,00	60 000,00
115	005211030R	Dobasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	39 285,80	39 285,80	1,00000	0,00	0,00	39 285,80
116	1543434341	Pasportizace	kpl	1,00000	1 683,70	1 683,70	1,00000	0,00	0,00	1 683,70
117	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 489,80	4 489,80	1,00000	0,00	0,00	4 489,80
118	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 061,30	28 061,30	1,00000	0,00	0,00	28 061,30
119	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 806,10	2 806,10	1,00000	0,00	0,00	2 806,10
<b>Nové položky</b>										
120	938908311	Čištění vozovek metelím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,000	0,54	0,00	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00
121	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,00	12,90	0,00	1 000,00	1 000,00	12 900,00	12 900,00
122	57744121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00	305,00	0,00	1 000,00	1 000,00	305 000,00	305 000,00
123	113201112	Vyměnění obrub žulových	m	0,00	88,55	0,00	22,00	22,00	1 948,06	1 948,06
124	916131213	Osazení obrubníku žulového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	0,00	283,30	0,00	22,00	22,00	6 452,60	6 452,60
125	113201112	Vyměnění obrub betonových	m	0,00	89,35	0,00	35,00	35,00	3 099,18	3 099,18
126	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,00	86,20	0,00	42,00	42,00	3 620,40	3 620,40
127	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	0,00	283,30	0,00	69,00	69,00	20 237,70	20 237,70
128	916131213	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	m	0,00	117,60	0,00	49,00	49,00	5 762,40	5 762,40
129	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,00	2 830,00	0,00	4,55	4,55	12 876,50	12 876,50
130	915897868R	Vybourání stávající komunikace včetně řezání asfaltu, zemních prací v šíři 300mm a likvidace suti	m	0,00	389,00	0,00	16,00	16,00	6 224,00	6 224,00
131	916991132	Lože pod obruby ze šlátkodří II. 150mm	m2	0,00	197,80	0,00	4,80	4,80	949,44	949,44
<b>VYMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NA VYHLIDCE, ČESKÝ BROD</b>						<b>2 289 198,19</b>			<b>193 068,59</b>	<b>2 482 266,78</b>

**Odpočet - Méně práce**  
**Přípočet - Více práce**  
**Soubor celkem**  
**Změnový list celkem bez DPH**

**-186 541,69 Kč**  
**379 610,28 Kč**  
**193 068,59 Kč**  
**193 068,59 Kč**

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPOR. W
Došlo dne: 10-03-2017	ZPRACOVATEL OL
č.j. 19424/2017	UKLADACÍ ZNAK
PŘÍLOHA: 2 listy + kopie	