

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							
Stavba:		Zajištění stability svahu na p.p.č. 630/19 k.ú Česká Třebová					
Zpracovatel:		STRIX Chomutov, a.s.					
Datum:		27.03.2024				Celkem:	
Cenová úroveň:						232 958,20 Kč	
ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena bez DPH	
1		Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách	ks	8,000			
2		Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly)	m3	4,000			
3		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn sbíječkou	m3	0,600			
4		Seříznutí pařezu obvodu 220-283cm	ks	1,000			
5		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené	m3	4,000			
6		Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. IV a III	m	76,000			
7		Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně korunky D 51 mm	kus	38,000			
8		Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa	hod	8,000			
9		Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	96,000			
10		Síť na skálu s oky 60 x 80 mm, drát D 2,2 mm, povrch galfan, role 50 x 3 m	m2	115,200			
11		Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	48,000			
12		Geomatrace trojrozměrné protierozní PP	m2	57,600			
13		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	3,420			
14		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,480			
15		Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km	tkm	154,800			
16		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,480			
17		Skládkovné	t	15,480			
18		Přesun hmot	m3	8,600			
19		Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpl.	1,000			
		Náklady celkem				232 958,20	