

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004/23
Stavba: Zámek Nová Horka, odstranění hospodářské budovy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Uchazeč:
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Projektant:
PROJECT WORK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.4.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27833062
DIČ: CZ27833062

IČ: 29295548
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				377 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	377 000,00		79 170,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		456 170,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004/23

Stavba: Zámek Nová Horka, odstranění hospodářské budovy

Místo: Datum: 08.04.2024

Zadavatel: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Projektant: PROJECT WORK s.r.o.

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		377 000,00	456 170,00
001	rozpočet	377 000,00	456 170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Nová Horka, odstranění hospodářské budovy

Objekt:

001 - rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2024

Zadavatel:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ:

DIČ:

27833062

CZ27833062

Projektant:

PROJECT WORK s.r.o.

IČ:

DIČ:

29295548

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

377 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 000,00	21,00%	79 170,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

456 170,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Nová Horka, odstranění hospodářské budovy

Objekt:

001 - rozpočet

Místo:

Datum: 08.04.2024

Zadavatel:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Projektant:

PROJECT WORK
s.r.o.

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

376 999,60

HSV - Práce a dodávky HSV

368 804,00

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

1 142,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 053,60

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Nová Horka, odstranění hospodářské budovy

Objekt:

001 - rozpočet

Místo:

Datum: 08.04.2024

Zadavatel:

Muzeum Novojičínka, příspěvková organizace

Projektant:

PROJECT WORK
s.r.o.

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

376 999,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				368 804,00
D	1		Zemní práce				
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	21,600		
	VV		Žulová kostka				
	VV		1,5*1,2				
	VV		vjezd				
	VV		(2,6+4,0)*3,0				
	VV		Součet				
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,600		
	VV		okapový chodník				
	VV		(12,4+10,25)*0,4				
	VV		4,45*1,2				
	VV		6,1*2,0				
	VV		Součet				
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	48,200		
	VV		21,6				
	VV		26,6				
	VV		Součet				
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	7,000		
	VV		2,0+2,0+3,0				
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,400		
	VV		odvodňovací žlab				
	VV		12,4				
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	52,982		
	VV		vodovod				
	VV		12,44*0,8*1,2				
	VV		splašková kanalizace				
	VV		13,56*0,8*1,5				
	VV		dešťová kanalizace				
	VV		20,64*0,8*1,5				
	VV		Součet				
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,982		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	52,982		
9	K	181151115	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy přes 250 do 300 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 pl do 500 m2 strojně	m2	150,000		
10	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000		
	VV		úprava terénu po odstranění stavby, doplnění zeminy				
	VV		150				
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	76,500		
	VV		150,0*0,3*1,7				
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000		
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,000		
	VV		150*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	150,000		
D	8		Trubní vedení				
15	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	12,440		
	VV		vodovod				

