

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020052023

Stavba: ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim

IC: 00270211

DIČ:

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

IC: 43225110

DIČ: CZ43225110

Projektant:



IC:

DIČ:

Zpracovatel:



IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuji popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastního způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Výše DPH bude upřesněna dle aktuálně platných daňových zákonů.

Cena bez DPH			5 288 077,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 288 077,18	Výše daně 1 110 496,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 398 573,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020052023

Stavba: ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Místo:

Datum:

8. 2. 2020

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 288 077,18	6 398 573,39	
01	Tělocvična velká	3 190 653,35	3 860 690,55	STA
02	Tělocvična malá	1 650 754,76	1 997 413,26	STA
03	Chodba	374 669,07	453 349,57	STA
.	VRN	72 000,00	87 120,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

01 - Tělocvična velká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 190 653,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 190 653,35	21,00%	670 037,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 860 690,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

01 - Tělocvična velká

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim
Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 8. 2. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 190 653,35
HSV - Práce a dodávky HSV		772 513,37
4 - Vodorovné konstrukce		72 121,00
61 - Úprava povrchů vnitřních		159 401,24
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		38 855,63
94 - Lešení a stavební výtahy		124 170,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		178 755,10
96 - Bourání konstrukcí		83 463,29
98 - Demolice a sanace		1 100,00
997 - Přesun sutě		106 364,60
998 - Přesun hmot		8 282,51
PSV - Práce a dodávky PSV		2 418 139,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		164 002,02
713 - Izolace tepelné		69 270,48
720 - Zdravotechnické instalace		569 663,00
762 - Konstrukce tesařské		60 536,44
766 - Konstrukce truhlářské		3 299,68
766od - Obklad stěn elastickými deskami		215 255,86
766t - Úprava dřevěného krytu těles		7 217,98
767 - Konstrukce zámečnické		10 314,40
775 - Podlahy skládané		816 278,89
776 - Podlahy povlakové		48 740,15
783 - Dokončovací práce - nátěry		10 536,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		51 342,76
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		391 681,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

01 - Tělocvična velká


Místo:

Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:



Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 190 653,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

772 513,37

D 4

Vodorovné konstrukce

72 121,00

1	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	166,000	213,00	35 358,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121221

VV

čv104

VV

28+136+2

166,000

2	M	59341744	deska stropní plná PZD 590x290x90mm, 5kN/m2	kus	14,000	206,00	2 884,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

VV

28*0,5 *Přepočtené koeficientem množství

14,000

3	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	69,000	311,00	21 459,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV

čv104

VV

136+2

138,000

VV

138*0,5 *Přepočtené koeficientem množství

69,000

4	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	18,000	302,00	5 436,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121243

5	M	59341122	deska stropní plná PZD 2090x290x100mm	kus	9,000	776,00	6 984,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

VV

18*0,5 *Přepočtené koeficientem množství

9,000

D 61

Úprava povrchů vnitřních

159 401,24

6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	528,694	71,00	37 537,27	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV

264,347*2 *Přepočtené koeficientem množství

528,694

7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	264,347	280,00	74 017,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	264,347	181,00	47 846,81	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV

čv105

VV

"1,06,07"osn

68,848

VV

Mezisoučet

68,848

VV

"1,05"

VV

7,17*(23,61*2+11,6*2)

504,911

VV

"odpočet elastický oblak v tělocvičně"-(2*11,600*(5,200-0,020)+2*(2,700+2,560)*(5,200-0,092)-

-159,938

VV

(1,670*2,140+2*1,800*2,000+1,600*2,000))

VV

"odpočet oken"-5,1*1,1*(12+12)-0,8*1,4*2

-136,880

VV

"odpočet dveří"-1,6*2+0,15*(1,6+2*2)-1,8*2*2+0,15*1,8*2-

-12,594

VV

1,67*2,14

VV

Mezisoučet

195,499

VV

Součet

264,347

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

38 855,63

9	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	16,310	20,00	326,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV

"1,07"16,31

16,310

10	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	18,520	28,00	518,56	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112

VV

"1,07"5,68+2,91+0,33*2+4,7+0,31*2+1,35+2+0,15*4

18,520

11	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,386	5 150,00	7 137,90	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125

VV

cena vč.přibednění v prostoru dveří a vytvoření případných dilatací v průběhu betonáže

VV

"1,07"16,31*0,085

1,386

12	K	631319173	Příplatek k cenám mazaniny za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	1,386	194,00	268,88	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173

13	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabcového pletiva černého	m2	16,310	80,00	1 304,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111

VV

položka pro ocenění vložení skelné síťoviny 40x40mm

VV

"1,07"16,31

16,310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	5,165	5 530,00	28 562,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/631312121					
	VV		"čv104 - nová podlahová mazanina na desky kanálu"mpk		5,165			
15	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	28,340	26,00	736,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		"čv104 - nová podlahová mazanina na desky kanálu"1,83+1,35+4,7+0,31*2+2,91+0,33*2+0,71+0,3+0,26+0,9*14+1,2*2		28,340			
	VV		Součet		28,340			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				124 170,00	
16	K	946113115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	3,000	3 830,00	11 490,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/946113115					
	VV		uchazeč ocení práce ve výškách do položek lešení bez ohledu na jejich popis (viz.poznámka v krycím listu rozpočtu)					
	VV		3		3,000			
17	K	946113215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	180,000	586,00	105 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/946113215					
	VV		3*60 *Přepočtené koeficientem množství		180,000			
18	K	946113815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/946113815					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				178 755,10	
19	K	95dout	Stávající dřevěný obklad těles ÚT na OK z jaeklu - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.reparse povrchové úpravy ocel.nohou (očištění od rzi a barvy + 2x základ + 2x vrch)	m	40,600	840,00	34 104,00	
	VV		čv102,105 - pozn.1					
	VV		40,6		40,600			
20	K	95skž	Stávající kce žebříku - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
	VV		čv102,105 - pozn.2					
	VV		2		2,000			
21	K	95skh	Stávající kce hrazdy - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.reparse povrchové úpravy ocel.prvků (očištění od rzi a barvy + 2x základ + 2x vrch)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	VV		čv102,105 - pozn.3					
	VV		2		2,000			
22	K	95kph	Kotvící prvky v podlaze pro hrazdu - reparse vč.nátěrů	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
	VV		čv102,105 - pozn.3					
	VV		2		2,000			
23	K	95žeb	Stávající žebřiny - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	8,000	650,00	5 200,00	
	VV		čv102,105 - pozn.4					
	VV		8		8,000			
24	K	95klad	Stávající kladina - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		čv102,105 - pozn.5					
	VV		1		1,000			
25	K	95sts	Stávající tyč na síť - obroušení od nátěrů, 1x základ + 1x vrch akrylátový nátěr (matný RAL 5010)	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	VV		čv102,105 - pozn.6					
	VV		2		2,000			
26	K	95šup	Stávající ocel.šuplík pro skok o tyči - obroušení od nátěrů, 1x základ + 1x vrch akrylátový nátěr (RAL 7040 - šedý)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	VV		čv102,105 - pozn.7					
	VV		1		1,000			
27	K	95butš	Stávající body pro uchycení tyčí na šplh - obroušení od nátěrů, 1x základ + 1x vrch akrylátový nátěr (RAL 7040 - šedý)	kus	4,000	170,00	680,00	
	VV		čv102,105 - pozn.8					
	VV		4		4,000			
28	K	95zgz	Zakrytí folii gymnastických kruhů vč.zavěšení - mtž, dmtž	kus	2,000	380,00	760,00	
29	K	95zgz	Zakrytí folii desky s basketbalovým košem - mtž, dmtž	kus	2,000	380,00	760,00	
30	K	95oso	Ochranné sítě zavěšené před okny - dmtž, uložení a zpětná mtž	m2	186,560	75,00	13 992,00	
	VV		čv12,105+řez 103					
	VV		(5,1+0,1+0,1)*17,6*2		186,560			
136	K	95úk	Úprava kotvení stávajících okenních sítí – náhrada stávajících kotevnic ok novými na chemickou kotvu M10-150mm - d,m	kus	120,000	83,00	9 960,00	
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	159,840	41,00	6 553,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		"čv102 - okna"5,1*1,1*(12+12)		134,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		134,640			
	VV		čv102 - zakrytí obkladu stěn z palubek					
	VV		"1.07*2*(5,68+2,91+4,7+1,35+2+0,31*2-1,8*2-1,06)		25,200			
	VV		Mezisoučet		25,200			
	VV		Součet		159,840			
32	K	95rvzt	Rukávy VZT vedené pod stropem - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.utěsnění odkrytého potrubí VZT proti prachu	m	56,000	346,00	19 376,00	
	VV		čv102,105,103					
	VV		10+23*2		56,000			
33	K	95zot	Zakrytí folii osvětlovacích těles tělocvičny - mtž, dmtž	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
34	K	95pl	Přechodová AL lišta elox š.40mm - d,m (mechán.kotvená)	m	6,870	580,00	3 984,60	
	VV		čv105-pozn.10					
	VV		1,8*2+1,6+1,67		6,870			
35	K	95rš	Rám z nerez pro šuplík skoku o tyči, rozměr 400-700x1150mm - d,m dle popisu v čv105-pozn.12 vč.kotvení	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
36	K	95pš	Poklop z překližky tl.15mm pro šuplík skoku o tyči, rozměr 400-700x1150mm - d,m dle popisu v čv105-pozn.12 vč.parket dle nové podlahy	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	
37	K	95rsn	Revize sportovního náčiní po zpětné instalaci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
38	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	34,640	145,00	5 022,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	P		Poznámka k položce:[] předkolaudační úklid					
	VV		"1.06,07*18,33+16,31		34,640			
39	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	274,110	166,00	45 502,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	P		Poznámka k položce:[] předkolaudační úklid					
	VV		"1.05*274,11		274,110			
	D	96	Bourání konstrukcí				83 463,29	
40	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	94,317	217,00	20 466,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
	VV		podél stěny není počítané řezání (předpoklad obvodové dilatace)					
	VV		čv104					
	VV		1,65+20,265+4,03+0,926+2,07+1,89+2,33+2,06+2,11+2,13+0,45*13		45,311			
	VV		23,61+0,95+3,38+0,95+0,3+2,13+2,11+2,06+2,33+1,89+2,07+0,926+0,45*14		49,006			
	VV		Součet		94,317			
41	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,165	3 700,00	19 110,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
	VV		čv104					
	VV		0,07*(1,2*20,265-0,3*0,26+0,9*0,45*7)		1,895			
	VV		0,07*(5,68*2,74+0,17*0,45-0,33*1,06-0,31*1,4-0,91*0,98/2)		1,009			
	VV		0,07*(1,2*23,61+0,95*1,2+0,9*0,45*7)		2,261			
	VV	mpk	Součet		5,165			
42	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	166,000	165,00	27 390,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015111					
	VV		čv104					
	VV		28+136+2		166,000			
43	K	963pzd1	Očištění PZD do hmotnosti 0,06t	kus	83,000	22,00	1 826,00	
	P		Poznámka k položce:[] 50% desek se očistí a pužije zpět. v této položce je i proveden odpočet 50% suti					
	VV		166*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		83,000			
44	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	18,000	785,00	14 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015141					
	VV		čv104					
	VV		18		18,000			
45	K	963pzd2	Očištění PZD do hmotnosti 0,5t	kus	9,000	60,00	540,00	
	P		Poznámka k položce:[] 50% desek se očistí a pužije zpět. v této položce je i proveden odpočet 50% suti					
	VV		18*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			
	D	98	Demolice a sanace				1 100,00	
46	K	98smdh	Sanace místa zasaženého dřevokaznou houbou opálením a hubicím nátěrem	m2	10,000	110,00	1 100,00	
	VV		"čv102*10		10,000			
	D	997	Přesun sutě				106 364,60	
47	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	35,299	998,00	35 228,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	35,299	296,00	10 448,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	494,186	12,00	5 930,23	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509	35,299*14 'Přepočtené koeficientem množství					
VV									
50	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,165	175,00	3 528,88	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601						
P			Poznámka k položce: □ sůl z HSV - beton a PZD						
51	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	15,134	3 385,00	51 228,59	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811						
P			Poznámka k položce: □ sůl z PSV - převažuje dřevo						
D	998	Přesun hmot					8 282,51		
52	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	23,331	355,00	8 282,51	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 418 139,98		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					164 002,02		
53	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	286,234	159,00	45 511,21	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471053						
VV			položka pro ocenění položení folie PVC-P volně se svařením okrajů spojí						
VV			cena vč. vytažení folie na stěnu po úroveň čisté podlahy						
VV			274,11						
VV			"vytažení na stěnu"0,17*(23,61*2+11,6*2+0,15*6)						
VV			12,124						
VV			Součet						
VV			286,234						
54	M	28322003	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	301,682	151,00	45 553,98	CS ÚRS 2023 02	
VV			274,256597746792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
VV			301,682						
55	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	286,234	52,00	14 884,17	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171						
56	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	300,546	35,00	10 519,11	CS ÚRS 2023 02	
VV			286,234*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
VV			300,546						
57	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	286,234	64,00	18 318,98	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172						
58	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	300,546	35,00	10 519,11	CS ÚRS 2023 02	
VV			286,234*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
VV			300,546						
59	K	711pl	PVC ukončovací lišta pro uchycení izolace po obvodu - d,m (kotvení do zdiva)	m	71,320	120,00	8 558,40		
VV			čv105						
VV			23,61*2+11,6*2+0,15*6						
VV			71,320						
VV			Součet						
VV			71,320						
60	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	20,000	12,00	240,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001						
VV			"čv104-podlah.kanář"20						
VV			20,000						
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,006	82 300,00	493,80	CS ÚRS 2023 02	
VV			20*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství						
VV			0,006						
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	20,000	127,00	2 540,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559						
63	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,000	213,00	4 899,00	CS ÚRS 2023 02	
VV			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
VV			23,000						
64	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	20,000	3,00	60,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095						
65	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	20,000	38,00	760,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097						
66	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,702	1 320,00	926,64	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
67	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,702	310,00	217,62	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/99871181					
D		713	Izolace tepelné				69 270,48	
68	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	290,420	51,00	14 811,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		"1.07*16,31				16,310	
	VV		"1.05*274,11				274,110	
	VV		Součet				290,420	
69	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	16,636	233,00	3 876,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.07*16,31				16,310	
	VV		16,31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				16,636	
70	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	279,592	174,00	48 649,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.05*274,11				274,110	
	VV		274,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				279,592	
71	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,158	1 490,00	1 725,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
72	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,158	180,00	208,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D		720	Zdravotechnické instalace				569 663,00	
73	K	720	Zdravotechnika a ÚT - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,000	569 663,00	569 663,00	
D		762	Konstrukce tesařské				60 536,44	
74	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	290,420	64,00	18 586,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521811					
	VV		čv102					
	VV		"prkna s mezerou 10mm"pptn		290,420			
75	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	953,399	44,00	41 949,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711810					
	VV		čv102					
	VV		fošny v podlaze					
	VV		"150/40 po 660mm"pptn/0,66		440,030			
	VV		"150/36 po 720mm"pptn/0,72		403,361			
	VV		Mezisoučet		843,391			
	VV		podložky z fošny tl.49mm, rozměr 150/220mm po 550mm pod fošnou 150/36					
	VV		do ceny započítat i odstranění odřezku lepenky pod podložkou					
	VV		"průřez počítán na 220/49 z důvodu menší pracnosti" ((pptn/0,72)/0,55)*0,15		110,008			
	VV		Mezisoučet		110,008			
	VV		Součet		953,399			
D		766	Konstrukce truhlářské				3 299,68	
76	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	20,120	164,00	3 299,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821					
	VV		čv102					
	VV		"1.05*2*(8,76+0,4+0,9)		20,120			
D		766od	Obklad stěn elastickými deskami				215 255,86	
129	K	76601b	Obklad stěn elastickými deskami s EPDM tl. 5mm plošně lepenými - d,m	m2	159,907	750,00	119 930,25	
	VV		2*(11,600*(5,200-0,020)+2*(2,700+2,560)*(5,200-0,095)-(1,670*2,140+2*1,800*2,000+1,600*2,000)		159,907			
130	K	76602b	Penetrace podkladu - d,m	m2	159,907	27,00	4 317,49	
131	K	76603b	Disperzní flexibilní stěrka s vlákny tl. 5mm s výztužnou zesílenou tkaninou (R267 A101), kotvená talířovými hmoždinkami pro ETICS 6ks/m2 - d,m	m2	159,907	489,00	78 194,52	
132	K	76604b	Hliníková přechodová lišta šířky 40mm, mechanicky kotvená - d,m	m	33,720	380,00	12 813,60	
	VV		2*(11,600+2,700+2,560)		33,720			
	VV		Součet		33,720			
D		766t	Úprava dřevěného krytu těles				7 217,98	
133	K	766t01	Stávající latě krytu šířky 60mm frézovat o 10mm	m	61,600	25,00	1 540,00	
	VV		14*4*1,100		61,600			
134	K	766t02	Osazení březové překližky tl. 10mm - d,m	m2	4,620	860,00	3 973,20	
	VV		14*1,100*0,300		4,620			
135	K	766t03	Broušení a lakování vrchní plochy překližky (3x transparentní zátěžový lak PUR) - d,m	m2	4,620	369,00	1 704,78	
D		767	Konstrukce zámečnické				10 314,40	
88	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,200	192,00	614,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		"čv102-pozn.10*1*1,6*2		3,200			
89	K	767dspl	Doplnění prorezlého plechu stropu rozměr 0,5x1,0m nýtováním nového plechu - d,m	kus	10,000	690,00	6 900,00	
	VV		"čv102"10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	767mo	Mříž ocelová do okna, rozměr 1050x1650mm - d,m dle popisu v čv105-pozn.11 vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
	VV		"čv105-pozn.11"2		2,000			
	D	775	Podlahy skládané				816 278,89	
91	K	775511830	Demontáž podlah výškových do suti bez listů přibíjených	m2	290,420	105,00	30 494,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511830					
	VV		čv102					
	VV		"1.05"274,11		274,110			
	VV		"1.07"16,31		16,310			
	VV	ppln	Součet		290,420			
92	K	775vi1	Větraná lišta - KVH 80x40mm - d,m vč.povrchové úpravy (2x lak)	m	48,384	236,00	11 418,62	
	VV		cena vč.kotvení a profezu					
	VV		čv105-pzn.13					
	VV		"KVH 80x40mm"21*2		42,000			
	VV		"KVH 80x40mm dl.76mm po 500mm"(21*2/0,5)*0,076		6,384			
	VV		Součet		48,384			
93	K	775vi2	Větraná lišta - lišta 20x20mm - d,m vč.povrchové úpravy (2x lak)	m	42,000	43,00	1 806,00	
	VV		cena vč.kotvení a profezu					
	VV		čv105-pzn.13					
	VV		"lišta 20x20mm"21*2		42,000			
	VV		Součet		42,000			
94	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	274,110	7,00	1 918,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	P		Poznámka k položce: □ vysátí podlahy tělocvičny před pokládkou PVC a sportovní podlahy					
95	K	775sp	Sportovní podlahy tělocvičny z velkoformátových parket - d,m vč.sportovního laku	m2	274,110	2 740,00	751 061,40	
	VV		cena obsahuje kce uvedené ve skladbě čv105 nad miner.vlnou (od špalíku výše)					
	VV		"1.05"274,11		274,110			
	VV		Součet		274,110			
96	K	775spl	Sportovní podlahy tělocvičny - lajnování	m	356,000	55,00	19 580,00	
	VV		"čv106"356		356,000			
	VV		Součet		356,000			
	D	776	Podlahy povlakové				48 740,15	
97	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	36,220	97,00	3 513,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501811					
	VV		čv102					
	VV		"koberec v tělocvičně"2*(2,7+0,71+0,97+0,535+4,185+2,68)+2*(2,6+0,87+2,56+0,3)		36,220			
98	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajících podkladu před litím stěrky	m2	18,330	31,00	568,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115					
	VV		čv102					
	VV		"1.06 - přebroušení stáv.beton.podlahy před litím nivel.stěrky"18,33		18,330			
99	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	16,310	49,00	799,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
	VV		"1.07"16,31		16,310			
100	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	34,640	7,00	242,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
101	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	69,280	27,00	1 870,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		34,64*2 *Přepočtené koeficientem množství		69,280			
102	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	34,640	216,00	7 482,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
103	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	34,640	180,00	6 235,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	P		Poznámka k položce: □ cena vč.svařování					
	VV		čv105					
	VV		"1.06"18,33		18,330			
	VV		"1.07"16,31		16,310			
	VV		Součet		34,640			
104	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná II 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	38,104	640,00	24 386,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,64*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		38,104			
105	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	31,450	79,00	2 484,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		čv105					
	VV		"1.06"4,42*2+3,78*2+0,9*2-1,67		16,530			
	VV		"1.07"5,68+2,91+0,33*2+4,7+0,31*2+1,35+2+0,15*4-1,8*2		14,920			
	VV		Součet		31,450			
106	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	32,079	30,00	962,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		31,45*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		32,079			
107	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282	613,00	172,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,282	80,00	22,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181								
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				10 536,97	
111	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	21,548	99,00	2 133,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801								
		VV	"čv102,105 - pozn.9, cena vč.vyvěšení"nm		21,548			
		VV	Součet		21,548			
112	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	21,548	144,00	3 102,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783324101								
		VV nm	"čv102,105 - pozn.9"(1,8*2)*2*2+1,67*2,14*2		21,548			
		VV	Součet		21,548			
113	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	43,096	123,00	5 300,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783327101								
		VV	"čv102,105 - pozn.9, dvojnásobný = 2x výměra, cena vč.zavěšení"2*nm		43,096			
		VV	Součet		43,096			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				51 342,76	
114	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,848	37,00	2 547,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001								
		VV	čv102					
		VV	"1,06*3,5*(4,42*2+3,78*2)-1,67*2,14+0,5*2,14+0,14*(0,4+0,9)		55,078			
		VV	"1,07*(2,85-2)*(5,68+2,91-1,06+4,7+0,31*2+1,35+2)		13,770			
		VV osn	Součet		68,848			
115	K	784121005	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	337,917	43,00	14 530,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005								
		VV	čv102					
		VV	"1,05"					
		VV	7,17*(23,61*2+11,6*2)		504,911			
		VV	"odpočet stěny z palubek"-2*(8,76)		-17,520			
		VV	"odpočet oken"-5,1*1,1*(12+12)-0,8*1,4*2		-136,880			
		VV	"odpočet dveří"-1,6*2+0,15*(1,6+2*2)-1,8*2*2+0,15*1,8*2-1,67*2,14		-12,594			
		VV	Součet		337,917			
116	K	784171001	Olepují vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	42,000	12,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001								
		VV	čv105					
		VV	6*2*3+6		42,000			
117	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	44,100	3,00	132,30	CS ÚRS 2023 02
VV 42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,100								
118	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,556	6,00	513,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001								
119	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,556	25,00	2 138,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121								
120	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,556	81,00	6 930,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111								
		VV	"štuk stěn 1,06,07"osn		68,848			
		VV	"strop 1,06*4,42*3,78		16,708			
		VV	Součet		85,556			
121	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	195,499	7,00	1 368,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005								
122	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	195,499	27,00	5 278,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125								
123	K	784211115	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	195,499	89,00	17 399,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211115								
		VV	"štuk stěn tělocvična"šst		195,499			
		D 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				391 681,35	
124	K	789123151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	672,992	85,00	57 204,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123151								
		VV	uchazeč ocení bez ohledu na třídu OK a stupeň zrezivění v položce					
		VV	uchazeč ocení tuto položku celkovou cenou bez ohledu na výměru v této položce (celkovou cenu rozpočítá na uvedenou výměru)					
		VV	odpadnou tím případně vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné výměry, třídy OK a stupně zrezivění					
		VV	čv102					
		VV	"OK střechy - vazníky cca 1m2/m"1*11,6*7		81,200			
		VV	"OK střechy - zavětřování		44,040			
		VV	0,3m2/m*0,3*(1,6*16*2+23,6*2+2,8*7+3,6*8)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trapez - koef.vlny cca 2"23,61*11,6*2				547,752	
	VV		Součet				672,992	
125	K	789123220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením	m2	672,992	13,00	8 748,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123220					
126	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	672,992	32,00	21 535,74	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123240					
127	K	789327311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	672,992	118,00	79 413,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327311					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> uvažován systém s životností nad 15let (základní 60+ vrchní 160 mikronů) <input type="checkbox"/> při realizaci bude upřesněno TDI					
128	K	789327321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	1 345,984	167,00	224 779,33	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327321					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> uvažován systém s životností nad 15let (základní 60+ vrchní 160 mikronů) <input type="checkbox"/> při realizaci bude upřesněno TDI					
	VV		672,992*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 345,984			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

02 - Tělocvična malá

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 650 754,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 650 754,76	21,00%	346 658,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 997 413,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

02 - Tělocvična malá

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim
Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 8. 2. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 650 754,76
HSV - Práce a dodávky HSV	443 798,20
4 - Vodorovné konstrukce	45 266,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	89 233,47
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	25 450,77
94 - Lešení a stavební výtahy	82 780,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	94 319,25
96 - Bourání konstrukcí	45 816,03
98 - Demolice a sanace	1 100,00
997 - Přesun sutě	54 604,80
998 - Přesun hmot	5 227,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 206 956,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	85 926,97
713 - Izolace tepelné	36 607,29
720 - Zdravotechnické instalace	196 958,00
762 - Konstrukce tesařské	31 608,51
766 - Konstrukce truhlářské	2 212,83
766od - Obklad stěn elastickými deskami	194 181,15
766t - Úprava dřevěného krytu těles	4 124,56
767 - Konstrukce zámečnické	7 554,40
775 - Podlahy skládané	395 355,29
776 - Podlahy povlakové	24 185,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 661,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 619,77
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	194 960,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

02 - Tělocvična malá

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim
Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 8. 2. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 650 754,76

D HSV Práce a dodávky HSV 443 798,20

D 4 Vodorovné konstrukce 45 266,50

1	K	413232231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232231

VV položka pro obezdění ukotvení ocel.nosníku tyčí po vysekání

VV vzhledem k objemu nového zdiva CP cca 0,1m3 je zvolena tato položka

VV "čv102-pozn.6"1 1,000

2	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	119,000	213,00	25 347,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121221

VV čv104

VV 16+98+5 119,000

3	M	59341744	deska stropní plná PZD 590x290x90mm, 5kN/m2	kus	16,000	206,00	3 296,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

VV 32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

4	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	51,500	311,00	16 016,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV čv104 103,000

VV 98+5 51,500

VV 103*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

D 61 Úprava povrchů vnitřních 89 233,47

5	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	32,300	90,00	2 907,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121

6	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	16,150	326,00	5 264,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001

7	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodovravných konstrukcí stropů rovných	m2	16,150	228,00	3 682,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131

VV "1.09"16,15 16,150

8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	256,648	71,00	18 222,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	128,324	280,00	35 930,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

VV čv105 14,532

VV "1.09"osn 14,532

VV Mezisoučet "1.08" 333,835

VV 7,17*(11,68*2+11,6*2) 333,835

VV "odpočet elastický obklad stěn"-(2*11,600*(5,200-0,020)+2*(1,520+1,560)*(5,200-0,092)-(1,800+1,600)*2,080) -144,569

VV "odpočet oken"-5,1*1,1*(6+6)-0,8*1,4*2 -69,560

VV "odpočet dveří"-1,6*2,08+0,15*(1,6+2,08*2)-1,8*2,08+0,15*(1,8+0,08*2) -5,914

VV Mezisoučet 113,792

VV Součet 128,324

10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	128,324	181,00	23 226,64	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV čv105 14,532

VV "1.09"osn 14,532

VV Mezisoučet "1.08" 333,835

VV 7,17*(11,68*2+11,6*2) 333,835

VV "odpočet gumový obklad stěn"-(2*11,600*(5,200-0,020)+2*(1,520+1,560)*(5,200-0,092)-(1,800+1,600)*2,080) -144,569

VV "odpočet oken"-5,1*1,1*(6+6)-0,8*1,4*2 -69,560

VV "odpočet dveří"-1,6*2,08+0,15*(1,6+2,08*2)-1,8*2,08+0,15*(1,8+0,08*2) -5,914

VV Mezisoučet 113,792

VV Součet 128,324

VV šst 113,792

VV Součet 128,324

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 450,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	16,150	20,00	323,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		*1,09*16,15		16,150			
12	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	17,220	28,00	482,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
	VV		*1,09*5,9+0,12*2+1,7+1,45+4,88+2,75+0,15*2		17,220			
13	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,373	5 150,00	7 070,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
	VV		cena vč.příbednění v prostoru dveří a vytvoření případných dilatací v průběhu betonáže					
	VV		*1,09*16,15*0,085		1,373			
14	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	1,373	194,00	266,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
15	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	16,150	80,00	1 292,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění vložení skelné síťoviny 40x40mm					
	VV		*1,09*16,15		16,150			
16	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	2,855	5 530,00	15 788,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312121					
	VV		*čv104 - nová podlahová mazanina na desky kanálu"mpk		2,855			
17	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	8,775	26,00	228,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		*čv104 - nová podlahová mazanina na desky kanálu"0,9*8+0,2+0,375+1		8,775			
	VV		Součet		8,775			
D 94			Lešení a stavební výtahy				82 780,00	
18	K	946113115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	2,000	3 830,00	7 660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113115					
	VV		uchazeč ocení práce ve výškách od položek lešení bez ohledu na jejich popis (viz.poznámka v krycím listu rozpočtu)					
	VV		2		2,000			
19	K	946113215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	120,000	586,00	70 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113215					
	VV		2*60' Přepracované koeficientem množství		120,000			
20	K	946113815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113815					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				94 319,25	
21	K	95dout	Stávající dřevěný obklad těles ÚT na OK z jaeklu - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.repase povrchové úpravy ocel.nohou (očistění od rzi a barvy + 2x základ + 2x vrch)	m	23,000	840,00	19 320,00	
	VV		čv102,105 - pozn.1					
	VV		23		23,000			
22	K	95skž	Stávající kce žebříku - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		čv102,105 - pozn.2					
	VV		1		1,000			
23	K	95skh	Stávající kce hrazdy - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.repase povrchové úpravy ocel.prvků (očistění od rzi a barvy + 2x základ + 2x vrch)	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		čv102,105 - pozn.3					
	VV		1		1,000			
24	K	95kph	Kotvící prvky v podlaze pro hrazdu - repase vč.nátěrů	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	VV		čv102,105 - pozn.3					
	VV		1		1,000			
25	K	95žeb	Stávající žebřiny - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	5,000	650,00	3 250,00	
	VV		čv102,105 - pozn.4					
	VV		5		5,000			
26	K	95klad	Stávající kladina - dmtž, uložení a zpětná mtž	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		čv102,105 - pozn.5					
	VV		1		1,000			
27	K	95butš	Stávající body pro uchycení tyčí na šplh - obroušení od nátěrů, 1x základ + 1x vrch akrylátový nátěr (RAL 7040 - šedý)	kus	4,000	170,00	680,00	
	VV		čv102,105 - pozn.7					
	VV		4		4,000			
28	K	95zgak	Zakrytí folií gymnastických kruhů vč.zavěšení - mtž, dmtž	kus	1,000	380,00	380,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	95zkb	Zakrytí folii desky s basketbalovým košem - mtž, dmtž	kus	2,000	380,00	760,00	
30	K	95oso	Ochranné sítě zavěšené před okny - dmtž, uložení a zpětná mtž	m2	95,400	75,00	7 155,00	
	VV		čv12,105+řez 103					
	VV		(5,1+0,1+0,1)*9*2		95,400			
132	K	95úk	Úprava kotvení stávajících okenních sítí – náhrada stávajících kotevnic ok novými na chemickou kotvu M10-150mm - d,m	kus	60,000	83,00	4 980,00	
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	98,360	41,00	4 032,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		"čv102 - okna"5,1*1,1*(6+6)		67,320			
	VV		Mezisoučet		67,320			
	VV		čv102 - zakrytí obkladu stěn z palubek					
	VV		"1,09*2*(5,9+0,12*2+1,7+1,45+4,88+2,75-1,8+0,2*2)		31,040			
	VV		Mezisoučet		31,040			
	VV		Součet		98,360			
32	K	95rvzt	Rukávy VZT vedené pod stropem - dmtž, uložení a zpětná mtž vč.utěsnění odkrytého potrubí VZT proti prachu	m	33,400	346,00	11 556,40	
	VV		čv102,105,103					
	VV		11,7*2+10		33,400			
33	K	95zot	Zakrytí folii osvětlovacích těles tělocvičny - mtž, dmtž	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
34	K	95pl	Přechodová AL lišta elox š.40mm - d,m (mechan.kotvená)	m	3,400	580,00	1 972,00	
	VV		čv105-pozn.9					
	VV		1,8+1,6		3,400			
35	K	95rsn2	Revize sportovního náčiní po zpětné instalaci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
36	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,150	145,00	2 341,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	P		Poznámka k položce:[]					
	VV		předkolaudační úklid					
	VV		"1,09*16,15		16,150			
37	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	135,490	166,00	22 491,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	P		Poznámka k položce:[]					
	VV		předkolaudační úklid					
	VV		"1,08*135,49		135,490			
	D	96	Bourání konstrukcí				45 816,03	
38	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	1,000	521,00	521,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341					
	VV		položka pro vysekání obezdívky ukotvení ocel.nosniku tyčí					
	VV		"čv102-pozn.6"1		1,000			
39	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	63,537	217,00	13 787,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
	VV		čv104					
	VV		1,65*2+9,14*2+8,3+0,45*14+2*(2,139+2,194+2,108+0,3)+9,5+		63,537			
	VV		1,7+1,875+0,5+0,3		63,537			
	VV		Součet		63,537			
40	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,855	3 700,00	10 563,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
	VV		čv104					
	VV		0,07*(0,45*0,9*8+1,2*9,14*2+1,2*10,7+1,2*1,7+1,2*0,675-0,2*0,375)		2,855			
	VV	mpk	Součet		2,855			
41	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotností do 0,06 t	kus	119,000	165,00	19 635,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015111					
	VV		čv104					
	VV		16+98+5		119,000			
42	K	963pzd1	Očištění PZD do hmotnosti 0,06t	kus	59,500	22,00	1 309,00	
	P		Poznámka k položce:[]					
	VV		50% desek se očistí a pužije zpět.[]					
	VV		v této položce je i proveden odpočet 50% suti					
	VV		119*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		59,500			
	D	98	Demolice a sanace				1 100,00	
43	K	98smdh	Sanace místa zasaženého dřevokaznou houbou opálením a hubicím nátěrem	m2	10,000	110,00	1 100,00	
	VV		"čv102"10		10,000			
	D	997	Přesun sutě				54 604,80	
44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17,589	998,00	17 553,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,589	296,00	5 206,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	246,246	12,00	2 954,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		17,589*14 'Přepočtené koeficientem množství		246,246			
47	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,548	175,00	1 670,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
	P		Poznámka k položce: suť z HSV - beton a PZD					
48	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	8,041	3 385,00	27 218,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	P		Poznámka k položce: suť z PSV - převažuje dřevo					
D	998		Přesun hmot				5 227,38	
49	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	14,725	355,00	5 227,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 206 956,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				85 926,97	
50	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	143,507	159,00	22 817,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471053					
	VV		položka pro ocenění položení folie PVC-P volně se svařením okrajů spoju					
	VV		cena vč. vytažení folie na stěnu po úroveň čisté podlahy					
	VV		135,49		135,490			
	VV		"vytažení na stěnu"0,17*(11,68*2+11,6*2+0,15*4)		8,017			
	VV		Součet		143,507			
51	M	28322003	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	151,252	151,00	22 839,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		137,501979404434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		151,252			
52	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	143,507	52,00	7 462,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171					
53	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	150,682	35,00	5 273,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		143,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,682			
54	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	143,507	64,00	9 184,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172					
55	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	150,682	35,00	5 273,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		143,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,682			
56	K	711pl	PVC ukončovací lišta pro uchycení izolace po obvodu - d.m (kotvení do zdíva)	m	47,160	120,00	5 659,20	
	VV		čv105					
	VV		11,68*2+11,6*2+0,15*4		47,160			
	VV		Součet		47,160			
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	15,000	12,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		"čv104-podlah.kaná"15		15,000			
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	82 300,00	411,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		15*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	15,000	127,00	1 905,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
60	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	17,250	213,00	3 674,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
61	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	15,000	3,00	45,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095					
62	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097					
63	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,387	1 320,00	510,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
64	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,387	310,00	119,97	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181								
D		713	Izolace tepelné				36 607,29	
65	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	151,640	51,00	7 733,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111								
	VV		"1.09"16,15		16,150			
	VV		"1.08"135,49		135,490			
	VV		Součet		151,640			
66	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	16,473	233,00	3 838,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28375912								
	VV		"1.09"16,15		16,150			
	VV		16,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,473			
67	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	138,200	174,00	24 046,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63148153								
	VV		"1.08"135,49		135,490			
	VV		135,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,200			
68	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,592	1 490,00	882,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101								
69	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,592	180,00	106,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181								
D		720	Zdravotechnické instalace				196 958,00	
70	K	720	Zdravotechnika a ÚT - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,000	196 958,00	196 958,00	
D		762	Konstrukce tesařské				31 608,51	
71	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	151,640	64,00	9 704,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521811								
	VV		čv102					
	VV		"prkna s mezerou 10mm"pptn		151,640			
72	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	497,808	44,00	21 903,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711810								
	VV		čv102					
	VV		fošny v podlaze					
	VV		"150/40 po 660mm"pptn/0,66		229,758			
	VV		"150/36 po 720mm"pptn/0,72		210,611			
	VV		Mezisoučet		440,369			
	VV		podložky z fošny tl.49mm, rozměr 150/220mm po 550mm pod fošnou 150/36					
	VV		do ceny započítat i odstranění odřezku lepenky pod podložkou					
	VV		"průřez počítán na 220/49 z důvodu menší pracnosti"(((pptn/0,72)/0,55)*0,15		57,439			
	VV		Mezisoučet		57,439			
	VV		Součet		497,808			
D		766	Konstrukce truhlářské				2 212,83	
73	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	10,690	164,00	1 753,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821								
	VV		čv102					
	VV		"1.08"2*(2,21+3,135)		10,690			
74	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	10,690	43,00	459,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822								
D		766od	Obklad stěn elastickými deskami				194 181,15	
125	K	76601b	Obklad stěn elastickými deskami s EPDM tl. 5mm plošně lepenými - d,m	m2	144,569	750,00	108 426,75	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76601b								
	VV		2*(11,600*(5,200-0,020)+2*(1,520+1,560)*(5,200-0,092)-(1,800+1,600)*2,080		144,569			
126	K	76602b	Penetrace podkladu - d,m	m2	144,569	27,00	3 903,36	
127	K	76603b	Disperzní flexibilní stěrka s vlákny tl. 5mm s výztužnou zesílenou tkaninou (R267 A101), kotvená talířovými hmoždinkami pro ETICS 6ks/m2 - d,m	m2	144,569	489,00	70 694,24	
128	K	76604b	Hliníková přechodová lišta šířky 40mm, mechanicky kotvená - d,m	m	29,360	380,00	11 156,80	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76604b								
	VV		2*(11,600+1,520+1,560)		29,360			
	VV		Součet		29,360			
D		766t	Úprava dřevěného krytu těles				4 124,56	
129	K	766t01	Stávající latě krytu šířky 60mm frézovat o 10mm	m	35,200	25,00	880,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766t01								
	VV		8*4*1,100		35,200			
130	K	766t02	Osazení běžové překližky tl. 10mm - d,m	m2	2,640	860,00	2 270,40	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766t02								
	VV		8*1,100*0,300		2,640			
131	K	766t03	Broušení a lakování vrchní plochy překližky (3x transparentní zátěžový lak PUR) - d,m	m2	2,640	369,00	974,16	
D		767	Konstrukce zámečnické				7 554,40	
84	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,200	192,00	614,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811								
	VV		"čv102-pozn.9"1*1,6*2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	767dsp1	Doplnění prorezlého plechu stropu rozměr 0,5x1,0m nýtováním nového plechu - d,m	kus	6,000	690,00	4 140,00	
	VV		"čv102"6		6,000			
86	K	767mo2	Mříž ocelová do okna, rozměr 1050x1650mm - d,m dle popisu v čv105-pozn.10 vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
	VV		"čv105-pozn.10"2		2,000			
D 775			Podlahy skládané				395 355,29	
87	K	775511830	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených	m2	151,640	105,00	15 922,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511830					
	VV		čv102					
	VV		"1.08"135,49		135,490			
	VV		"1.09"16,15		16,150			
	VV	pptn	Součet		151,640			
88	K	775vi1	Větraná lišta - KVH 80x40mm - d,m vč.povrchové úpravy (2x lak)	m	26,496	236,00	6 253,06	
	VV		cena vč.kotvení a prořezu					
	VV		čv105-pzn.13					
	VV		"KVH 80x40mm"23		23,000			
	VV		"KVH 80x40mm dl.76mm po 500mm"(23/0,5)*0,076		3,496			
	VV		Součet		26,496			
89	K	775vi2	Větraná lišta - lišta 20x20mm - d,m vč.povrchové úpravy (2x lak)	m	23,000	43,00	989,00	
	VV		cena vč.kotvení a prořezu					
	VV		čv105-pzn.13					
	VV		"lišta 20x20mm"23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
90	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	135,490	7,00	948,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> vysátí podlahy tělocvičny před pokládkou PVC a sportovní podlahy					
91	K	775sp	Sportovní podlahu tělocvičny z velkoformátových parket - d,m vč.sportovního laku	m2	135,490	2 740,00	371 242,60	
	VV		cena obsahuje kce uvedené ve skladbě čv105 nad miner.vlnou (od špalíku výše)					
	VV		"1.08"135,49		135,490			
	VV		Součet		135,490			
D 776			Podlahy povlakové				24 185,47	
92	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	29,510	97,00	2 862,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501811					
	VV		čv102					
	VV		"koberec v tělocvičně"2*(11,6+0,8+0,3+0,535+0,15*2+0,42+0,8)		29,510			
94	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	16,150	49,00	791,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
	VV		"1.09"16,15		16,150			
95	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,150	7,00	113,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
96	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	32,300	27,00	872,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,15*2 *Přepočtené koeficientem množství		32,300			
97	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	16,150	216,00	3 488,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
98	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	16,150	180,00	2 907,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> cena vč.svařování					
	VV		čv105					
	VV		"1.09"16,15		16,150			
	VV		Součet		16,150			
99	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	17,765	640,00	11 369,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,765			
100	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	15,420	79,00	1 218,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		čv105					
	VV		"1.09"5,9+0,12*2+1,7+1,45+4,88+2,75+0,15*2-1,8		15,420			
	VV		Součet		15,420			
101	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	15,728	30,00	471,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,42*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,728			
102	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132	613,00	80,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
103	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,132	80,00	10,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 661,63	
106	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,488	99,00	741,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čv102,105 - pozn.8, cena vč.vyvěšení"nm		7,488			
	VV		Součet		7,488			
107	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	7,488	144,00	1 078,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783324101					
	VV nm		"čv102,105 - pozn.8"(1,8*2,08)*2		7,488			
	VV		Součet		7,488			
108	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	14,976	123,00	1 842,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783327101					
	VV		"čv102,105 - pozn.8, dvojnásobný = 2x výměra, cena vč.zavěšení"2*nm		14,976			
	VV		Součet		14,976			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 619,77	
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,532	37,00	537,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		čv102					
	VV		"1.09"(2,85-2)*(5,9+0,12*2+1,7+1,45+4,88+2,75)-		14,532			
	VV		0,08*1,8+0,15*(1,8+0,08*2)					
	VV osn		Součet		14,532			
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,150	45,00	726,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		"1.09 strop"16,15		16,150			
111	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	247,671	43,00	10 649,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005					
	VV		čv102					
	VV		"1.08"					
	VV		7,17*(11,68*2+11,6*2)		333,835			
	VV		"odpočet stěny z palubek"-(2*(2,21+3,135))		-10,690			
	VV		"odpočet oken"-5,1*1,1*(6+6)-0,8*1,4*2		-69,560			
	VV		"odpočet dveří"-1,6*2,08+0,15*(1,6+2,08*2)-					
	VV		1,8*2,08+0,15*(1,8+0,08*2)		-5,914			
	VV		Součet		247,671			
112	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	18,000	12,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001					
	VV		čv105					
	VV		6*2+6		18,000			
113	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	18,900	3,00	56,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
114	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,682	6,00	184,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
115	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,682	25,00	767,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
116	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,682	81,00	2 485,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111					
	VV		"šluk stěn 1.09"osn		14,532			
	VV		"strop 1.09"16,15		16,150			
	VV		Součet		30,682			
117	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	113,792	7,00	796,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005					
118	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	113,792	27,00	3 072,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125					
119	K	784211115	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	113,792	89,00	10 127,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211115					
	VV		"šluk stěn tělocvična"šst		113,792			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				194 960,69	
120	K	789123151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	334,984	85,00	28 473,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123151					
	VV		uchazeč ocení bez ohledu na třídu OK a stupeň zrezivění v poloze					
	VV		uchazeč ocení tuto položku celkovou cenou bez ohledu na výměru v této položce (celkovou cenu rozpočítá na uvedenou výměru)					
	VV		odpadnou tím případné vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné výměry, třídy OK a stupně zrezivění					
	VV		čv102					
	VV		"OK střechy - vazníky cca 1m2/m"1*11,6*3		34,800			
	VV		"OK střechy - zavětrování		29,208			
	VV		0,3m2/m"0,3*(1,6*8*2+11,68*2+2,8*7+3,6*8)					
	VV		"trapez - koef.vlny cca 2"11,68*11,6*2		270,976			
	VV		Součet		334,984			
121	K	789123220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením	m2	334,984	13,00	4 354,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123220					
122	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	334,984	32,00	10 719,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123240					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	789327311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	334,984	118,00	39 528,11	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327311					
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> uvažován systém s životností nad 15let (základní 60+ vrchní 160 mikronů) <input type="checkbox"/> při realizaci bude upřesněno TD!					
124	K	789327321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	669,968	167,00	111 884,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327321					
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> uvažován systém s životností nad 15let (základní 60+ vrchní 160 mikronů) <input type="checkbox"/> při realizaci bude upřesněno TD!					
	VV		334,984*2 'Přepočtené koeficientem množství		669,968			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

03 - Chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

374 669,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 669,07	21,00%	78 680,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 349,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

03 - Chodba

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Datum:

8. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	374 669,07
HSV - Práce a dodávky HSV	153 255,46
4 - Vodorovné konstrukce	11 228,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	72 280,86
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	15 623,39
94 - Lešení a stavební výtahy	1 932,45
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 469,85
96 - Bourání konstrukcí	24 388,10
997 - Přesun sutě	16 635,16
998 - Přesun hmot	2 697,65
PSV - Práce a dodávky PSV	221 413,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 229,80
713 - Izolace tepelné	9 209,28
720 - Zdravotechnické instalace	85 804,00
771 - Podlahy z dlaždic	65 113,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	48 772,64
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	284,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

03 - Chodba

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Datum:

8. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

374 669,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

153 255,46

D 4

Vodorovné konstrukce

11 228,00

1	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	8,000	213,00	1 704,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121221					
			VV čv103					
			VV 8	8,000				
2	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	4,000	311,00	1 244,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59341746					
			VV čv103					
			VV 8	8,000				
			VV 8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	4,000				
3	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	12,000	302,00	3 624,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121243					
4	M	59341122	deska stropní plná PZD 2090x290x100mm	kus	6,000	776,00	4 656,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59341122					
			VV 12*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	6,000				
			D 61	Úprava povrchů vnitřních	72 280,86			
5	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	59,460	90,00	5 351,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
6	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	29,730	326,00	9 691,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
7	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	29,730	228,00	6 778,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
			VV "1.01"29,73	29,730				
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	167,360	71,00	11 882,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	83,680	280,00	23 430,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	83,680	181,00	15 146,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
			VV čv104 - i pod linkrustu					
			VV "1.01					
			VV stěna"(2,85+0,17)*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75)-1,6*2-1,6*2,08-1,6*2-	83,680				
			VV 1,45*2+0,1*(1,6*2+2*2+2,08*2)					
			VV Součet	83,680				
			D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 623,39			
11	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	29,730	20,00	594,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
			VV "1.01"29,73	29,730				
12	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	31,914	28,00	893,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
			VV "1.01"11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75+0,1*4	31,914				
13	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,200	5 150,00	11 330,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
			VV cena vč.přibednění v prostoru dveří a vytvoření případných dilatací v průběhu betonáže					
			VV "1.01"29,73*0,074	2,200				
14	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,200	194,00	426,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
15	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	29,730	80,00	2 378,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění vložení skelné síťoviny 40x40mm					
	VV		*1.01*29,73		29,730			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 932,45	
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	29,730	65,00	1 932,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		*1.01*29,73		29,730			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 469,85	
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	29,730	145,00	4 310,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	P		Poznámka k položce: □ předkolaudační úklid					
	VV		*1.01*29,73		29,730			
18	K	95alp	Al rám s poklopem pro zadláždění vč.těsnění, světlost 600x600mm - d,m	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	
	VV		*čv104-pozn.4*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	95pl3	Přechodová AL lišta elox š.40mm - d,m (mechan.kotvená)	m	3,050	580,00	1 769,00	
	VV		čv104-pozn.5					
	VV		0,8*2+1,45		3,050			
	D	96	Bourání konstrukcí				24 388,10	
20	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085311					
	VV		*čv102-pozn.4*1		1,000			
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	29,730	85,00	2 527,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
	VV		cena vč.bourání lože 20mm					
	VV		*1.01*29,73		29,730			
22	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,050	217,00	661,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
	VV		čv103					
	VV		*1.01 - odhad ve dveřích*0,8*2+1,45		3,050			
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,676	3 700,00	9 901,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
	VV		*1.01*29,73*0,09		2,676			
24	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015111					
	VV		čv103					
	VV		8		8,000			
25	K	963pzd1	Očištění PZD do hmotnosti 0,06t	kus	4,000	22,00	88,00	
	P		Poznámka k položce: □ 50% desek se očistí a pužije zpět □ v této položce je i proveden odpočet 50% sutí					
	VV		8*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
26	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	12,000	785,00	9 420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015141					
	VV		čv103					
	VV		12		12,000			
27	K	963pzd2	Očištění PZD do hmotnosti 0,5t	kus	6,000	60,00	360,00	
	P		Poznámka k položce: □ 50% desek se očistí a pužije zpět □ v této položce je i proveden odpočet 50% sutí					
	VV		12*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
	D	997	Přesun sutě				16 635,16	
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,102	998,00	10 081,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,102	296,00	2 990,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	141,428	12,00	1 697,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		10,102*14 *Přepočtené koeficientem množství		141,428			
31	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,069	175,00	1 762,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
	P		Poznámka k položce: □ sul' z HSV - beton a PZD a dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,033	3 150,00	103,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814 P Poznámka k položce: [3] suť z PSV - eps					
D 998			Přesun hmot				2 697,65	
33	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,599	355,00	2 697,65	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				221 413,61	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 229,80	
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	29,730	12,00	356,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 VV "1.01"29,73					
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	82 300,00	740,70	CS ÚRS 2023 02
			VV 29,73*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství					
			0,009					
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	29,730	127,00	3 775,71	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,190	213,00	7 282,47	CS ÚRS 2023 02
			VV 29,73*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
			34,190					
38	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	310,00	63,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
39	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,206	50,00	10,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 713			Izolace tepelné				9 209,28	
40	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	29,730	17,00	505,41	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821 VV "1.01"29,73					
			29,730					
41	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	29,730	51,00	1 516,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111 VV "1.01"29,73					
			29,730					
			Součet					
			29,730					
42	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	30,325	233,00	7 065,73	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.01"29,73					
			29,730					
			VV 29,73*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
			30,325					
43	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,073	1 490,00	108,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
44	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,073	180,00	13,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D 720			Zdravotechnické instalace				85 804,00	
45	K	720	Zdravotechnika a ÚT - d,m dle samostat.rozpočtu	kpl	1,000	85 804,00	85 804,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				65 113,19	
46	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,960	764,00	733,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
47	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,960	160,00	153,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
48	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	29,730	49,00	1 456,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112 VV "1.01"29,73					
			29,730					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	29,730	7,00	208,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011								
50	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	29,730	62,00	1 843,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011								
51	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	29,730	680,00	20 216,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416								
52	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	25,664	151,00	3 875,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113								
	P		Poznámka k položce:1)					
	VV		cena vč.zhotovení štuk.fabionu přechodu na stěnu čv104					
	VV		"1,01*11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4		25,664			
53	K	771591185	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	102,656	118,00	12 113,41	CS ÚRS 2020 01
VV čv104								
	VV		"1,01					
	VV		sokl"4*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4)		102,656			
54	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	35,526	690,00	24 512,94	CS ÚRS 2023 02
VV "1,01*29,73								
	VV		"1,01		29,730			
	VV		sokl"0,1*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4)		2,566			
	VV		Součet		32,296			
	VV		32,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,526			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				48 772,64	
55	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,779	238,00	9 467,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131101								
	VV		čv102					
	VV		"1,01*1,55*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4)		39,779			
56	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,496	727,00	27 986,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111								
	VV		čv104					
	VV		"1,01*1,5*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4)		38,496			
57	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,678	37,00	2 504,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001								
	VV		čv102					
	VV		"1,01 strop"29,73		29,730			
	VV		"1,01 stěna"(2,85-1,55)*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4)		37,948			
	VV		Součet		67,678			
58	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	28,000	12,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001								
	VV		čv105					
	VV		6*3+5*2		28,000			
59	M	58124840	páska maliířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	29,400	3,00	88,20	CS ÚRS 2023 02
VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství								
	VV				29,400			
60	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,914	6,00	449,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001								
61	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,914	25,00	1 872,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121								
62	K	784211111	Malby z maliířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,914	81,00	6 068,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111								
	VV		"1,01 strop"29,73		29,730			
	VV		"1,01 stěna"(2,85+0,17)*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-1,6*2-1,6*2-0,8*2-1,45*2-1,45*2+0,1*(1,6*2+2*2+2,08*2)		83,680			
	VV		"1,01 - odpočet linkrusty"-					
	VV		(1,5*(11,77+1,66+2,044+1,42+1,9+2,76+1,74+1,55+4,92+1,75-0,8*2-1,6*2-1,45+0,1*4))		-38,496			
	VV		Součet		74,914			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				284,70	
63	K	789123151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	1,148	85,00	97,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123151								
	VV		uchazeč ocení bez ohledu na třídu OK a stupeň zrezivění v položce					
	VV		"čv103-pozn.1'0,574*1*2		1,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	789123220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením	m2	1,148	13,00	14,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123220					
65	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	1,148	32,00	36,74	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123240					
66	K	789327311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	1,148	118,00	135,46	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327311 Poznámka k položce: ☹ uvažován systém s životností nad 15let (základní 80+ vrchní 160 mikronů) ☹ při realizaci bude upřesněno TDI					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

- VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		72 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 000,00	21,00%	15 120,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		87 120,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

. - VRN

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Datum:

8. 2. 2020

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	72 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - Výměna podlahových konstrukcí tělocvičen

Objekt:

. - VRN

Místo:

Datum: 8. 2. 2020

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 500,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

vv "případně odpojení sítí před bouráním, sondy"1 1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

vv "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 1,000

vv Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP

vv "ochranné zábradlí, oplocení"

vv dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti

vv poškození a znečištění (např. OSB + geotextilie, folie PE)

vv "oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a

vv prašnosti"

vv do této ceny započítat ochranu kcí a oddělení prostor

vv uvedených v SO03 - čv.102,104 (pozn.1,2,3)

vv Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 500,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

vv "všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. hutníci, odtrhové, únosnosti základové spáry,...)"1 1,000

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

vv "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu

vv objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1 1,000

vv vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle

vv SOD

vv Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP

vv Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG

vv dodání všech dokladů dle SOD

vv vzorníky materiálů

vv Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 16 000,00

6	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

vv např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob

vv ztížený pohyb vozidel v centrech měst

vv 1 1,000

7	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

vv "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 1,000