



Položkový rozpočet

Zakázka:	Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové (stěrka, střecha, vstupní dveře)		
Objednatel:	Město Jeseník	IČ:	00302724
	Masarykovo nám. 167/1	DIČ:	CZ00302724
	79001 Jeseník		
Zhotovitel:	Stavatelství Knotek s.r.o.	IČ:	29398207
	146	DIČ:	CZ29398207
	79052 Velké Kunětice		
Vypracoval:	Petr Malý	IČ:	48435911
	Horská 1210/2	DIČ:	
	790 01 Jeseník		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			222 882,68
PSV			212 050,40
MON			12 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			447 233,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	447 233,08 CZK
Základní DPH	21 %	93 918,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **541 152,03 CZK**

v [REDACTED]

dne [REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 904,71
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			15 463,44
27	Základy	HSV			16 605,04
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 706,86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			265,98
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			8 690,17
62	Upravy povrchů vnější	HSV			74 123,15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 601,45
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 618,79
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 580,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 759,72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 563,37
711	Izolace proti vodě	PSV			2 858,52
712	Živičné krytiny	PSV			31 260,60
713	Izolace tepelné	PSV			12 949,11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 186,87
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 283,11
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 319,84
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 820,54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 622,02
781	Obklady keramické	PSV			65 749,79
M21	Elektromontáže	MON			12 300,00
Cena celkem					447 233,08



Položkový rozpočet

S:	Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové (stěrka s vyztužnou tkaninou)
----	---


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 904,71
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 trativod kolem zdiva : (5,6+2,7+4,0)*0,6*1,2 vsakovací trativod : 2*(0,6*1,2*3,0)	m3	13,17600	825,92	10 882,32
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 pod stávajícími základy : (2,7+4,0+5,6)*0,6*0,5	m3	3,69000	1 435,62	5 297,44
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně nakládka pro odvoz : 3,69+13,176	m3	16,86600	417,60	7 043,24
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 odvoz do kontejneru : 3,69+13,176	m3	16,86600	127,60	2 152,10
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku : 3,69+13,176	m3	16,86600	232,46	3 920,67
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 15km : (3,69+13,176)*5	m3	84,33000	18,37	1 549,14
7	TSJE01	Poplatek za skládku - zemina a kamení, (kód odpadu 17 05 04) (3,69+13,176)*2,0	t	33,73200	150,00	5 059,80
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				15 463,44
8	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm výplň trativodu : 13,176	m3	13,17600	959,03	12 636,18
9	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC trubka : 5,6+2,7+4,0+2*3,0	m	18,30000	38,03	695,95
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 opláštění : (5,6+2,7+4,0)*1,5+(2*3,0)*3,0	m2	36,45000	22,46	818,67
11	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 36,45*1,2	m2	43,74000	30,01	1 312,64
Díl: 27		Základy				16 605,04
12	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 postupné podbetonování : (2,7+4,0+5,6)*0,6*0,5	m3	3,69000	4 500,01	16 605,04
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 706,86
13	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm zazdění otvoru : 0,5*3,3*0,4	m3	0,66000	4 101,30	2 706,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				265,98
14	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách vpust : 1	kus	1,00000	265,98	265,98
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				8 690,17



15	611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukci MC pro omítky vyrovnání před stěrkou stropy: : 24,65	m2	24,65000	98,58	2 430,00
16	612451071R00	Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC vyrovnání před stěrkou stěny: : 114,44	m2	114,44000	32,83	3 757,07
17	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. zazdění otvoru: : 2*(0,5+3,3) zapravení ostění: : 2*(0,6+2,4)	m	13,60000	50,87	691,83
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková zazdění otvoru: : 0,5*3,3 zapravení ostění: : 2*(0,6+2,4)*0,2	m2	2,85000	461,28	1 314,65
19	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou kanalizace vpusti: : 2,5*0,2	m2	0,50000	271,56	135,78
20	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,50000	721,68	360,84
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				74 123,15
21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení schodiště, pod lešení: : 50	m2	50,00000	24,99	1 249,50
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	140,89000	31,99	4 507,07
23	602015193R00	Podkladní nátěr stěn podklad A 1,65+95,48+18,96+24,65+1,62+0,18	m2	142,54000	22,79	3 248,49
24	621481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového elastic. tmelu strop: : 2,9*3,5+2,9*(6,5+3,5)/2	m2	24,65000	204,60	5 043,39
25	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového elastic. tmelu vnější stěny: : 6,7*(3,5+4,5)/2+5,6*(3,5+4,5)/2-0,6*2,4 vnitřní stěny: : 2*0,4*4,6+5,9*(2,2+3,7)/2+4,3*(2,2+3,7)/2+7,0*1,05+2*1,5 *2,2 sokl vnější stěny: : (6,7+5,6)*1,2 sokl vnitřní stěny: : (2*0,4+5,9+2*1,5+4,3)*0,3	m2	114,44000	176,70	20 221,55
26	622319134RV1	Zatepl. elastic třídy A, fasáda, EPS F 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zazdění otvorů: : 0,5*3,3	m2	1,65000	621,24	1 025,05
27	622319153RV1	Zatepl. elastic třídy A, ostění, EPS F 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou ostění: : (2*2,4+0,6)*0,3	m2	1,62000	1 106,70	1 792,85
28	622319163R00	Zatepl. elastic třídy A, parapet, EPS P tl. 30 mm pod parapetem: : 0,6*0,3	m2	0,18000	876,06	157,69
29	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	24,65000	36,46	898,74
30	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky 49,38+7,38	m2	56,76000	31,43	1 783,97
31	601015183RT2	Omítka stropů tenkovrstvá silikon, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm omítka strop: : 2,9*3,5+2,9*(6,5+3,5)/2	m2	24,65000	275,75	6 797,24



32	602015187RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm omítky vnější strany : $6,7*(3,5+4,5)/2+5,6*(3,5+4,5)/2-0,6*2,4+(2*2,4+0,6)*0,3$ zazdění otvorů : 0,5*3,3	m2	51,03000	234,83	11 983,37
33	622432112R00	Omítka stěn mozaiková střednězrná 6 kg/m2 sokl vnější strana : $(2,7+4,0+5,6)*0,6$	m2	7,38000	533,82	3 939,59
34	622401906R00	Příplatek za zaoblení omítky stěn, šlecht.škrábané příplatek za zaoblení omítek : 4,0*(3,9+4,9)	m2	35,20000	25,85	909,92
35	622319520RU1	Zatepl. elastic třídy A , sokl, XPS tl. 60 mm, omítka mozaiková 6 kg/m2 EI pilíř : $2*(0,3+0,9)*1,5$	m2	35,20000	1 199,70	4 318,92
36	622319527RV1	Zatepl. elastic třídy A, sokl, XPS tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou doplnění izolantu na střeše : 3,6*0,4	m2	3,60000	1 644,24	2 367,71
37	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm dokončení chybějících omítek na stávajícím ETICS : 15	m2	15,00000	258,54	3 878,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 40 mm okapový chodník : $(5,6+2,7+4,0)*0,5$	m2	6,15000	423,00	2 601,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m strop : $2,9*3,5+2,9*(6,5+3,5)/2$	m2	24,65000	98,00	2 415,70
40	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pomocné lešení : $(6,7+5,6)*(3,9+4,9)/2+9,0*4,9$	m2	98,22000	45,00	4 419,90
41	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	98,22000	29,04	2 852,31
42	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	98,22000	32,00	3 143,04
43	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 98,22*50	km	4 911,00000	0,24	1 178,64
44	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m ochranná stříška nad vstupem : 9,0	m	9,00000	118,11	1 062,99
45	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	9,00000	28,05	252,45
46	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	9,00000	32,64	293,76
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid : 20	m2	20,00000	55,00	1 100,00
48	953981207R00	Sanace zdiva, frézování drážky,vložení výztuže, do chemické malty dl.60cm průměr 12mm	kus	20,00000	474,00	9 480,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 vstupní a zádvevní sestava s dveřmi : 8	kus	8,00000	32,46	259,68
50	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vstupní a zádvevní sestava s dveřmi : $2*3,5*2,5$	m2	17,50000	191,12	3 344,60
51	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC stávající HUP: :	m3	0,44620	572,88	255,62



52	965042141R00	0,85*1,5*0,35 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 okapový chodník : (5,6+2,7+4,0)*0,6*0,15	m3	0,44620 1,10700	1 948,35	2 156,82
53	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 stávající obklad : 6,7*(3,9+4,9)/2+5,6*(3,9+4,9)/2-0,6*2,4	m2	1,10700 97,10000	90,30	8 768,13
54	972054241R00	2*0,4*4,9+5,9*(2,5+4,0)/2+4,3*(2,5+4,0)/2+7,0*1,05 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm vpust: : 1	kus	1,00000	193,91	193,91
55	974049164R00	2,5 Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm kanalizace vpusti: : 2,5	m	1,00000 2,50000	417,11	1 042,78
56	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 stávající okna : 0,5*3,3+0,6*2,4	m2	2,50000 3,09000	153,45	474,16
57	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 potrubí od HUP: : 4	m	3,09000 4,00000	98,12	392,48
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,00000 11,90000	195,30	2 324,07
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2*11,9	t	23,80000 23,80000	21,76	517,89
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,90000	159,96	1 903,52
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*11,9	t	166,60000 166,60000	14,04	2 339,06
62	TSJE09	Poplatek za skládku - směsi betonu a cihel, (kód odpadu 17 01 07)	t	5,80000	350,00	2 030,00
63	TSJE05	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad, (kód odpadu 17 09 04)	t	5,00000	770,00	3 850,00
64	TSJE04	Poplatek za skládku - jiné izolační materiály, (kód odpadu 17 06 04)	t	0,90000	1 770,00	1 593,00
65	TSJE04	Poplatek za skládku - sklo, (kód odpadu 17 02 02)	t	0,20000	1 570,00	314,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 563,37
66	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 21,96+9,32+0,36+0,05+1,3+1,14+1,48+0,22	t	35,83000 35,83000	239,00	8 563,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 858,52
67	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie odvodnění : (5,6+2,7+4,0)*1,5	m2	18,45000	93,47	1 724,52
68	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty odvodnění : (5,6+2,7+4,0)	m	18,45000 12,30000	91,61	1 126,80
69	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	12,30000 0,01000	719,82	7,20
Díl: 712		Živičné krytiny				31 260,60
70	712571801RZ4	Povlaková krytina střeš oblých folií PVC volně, 1 vrstva - včetně fólie tl. 1,5 mm atika : (6,7+7,0+5,6)*0,4 svislá stěna (vytažení) : (6,1+5,5+5,2+3,6)*0,6 plocha : 2,7*3,6+2,5*(5,5+3,6)/2	m2	41,05500 7,72000 12,24000 21,09500	336,86	13 829,79
71	712591171RZ3	Povlaková krytina střeš oblých podklad.textilie, 1 vrstva - vč.dodávky text 300g/m2	m2	41,05500	61,90	2 541,30
72	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm u stěny : 2*0,4+3,6	m	4,40000 4,40000	100,22	440,97



73	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm vnější: : 6,1+5,5+5,2+3,6	m	20,40000	108,58	2 215,03
74	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm vnitřní: : 6,1+5,5+5,2+3,6	m	20,40000	106,26	2 167,70
75	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm ukončení atiky: : (6,7+7,0+5,6)	m	19,30000	196,27	3 788,01
76	712591172RZ3	Povlaková krytina střech obých ochran.textilie, 1 vrstva - vč.dodávky text. 300g/m2 pod dlaždice na přitížení: : 30*0,5*0,5	m2	19,30000 7,50000	68,67	515,03
77	635110051R00	Montáž betonové dlažby na sucho 50x50x5cm přitěžovací dlaždice: : 30/4	m2	7,50000 7,50000	62,55	469,13
78	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká přitěžovací dlaždice: : 30	kus	7,50000 30,00000	85,65	2 569,50
79	712378102RT2	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 75 mm	kus	30,00000 2,00000	899,23	1 798,46
80	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,05000	881,60	925,68
Díl: 713		Izolace tepelné				12 949,11
81	713141322R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy svislá stěna (vytažení): : (6,1+5,5+5,2+3,6)*0,6 plocha: : 2,7*3,6+2,5*(5,5+3,6)/2	m2	33,33500 12,24000	197,93	6 598,00
82	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S (6,1+5,5+5,2+3,6)*0,6*0,05*1,05 (2,7*3,6+2,5*(5,5+3,6)/2)*0,1*1,05	m3	21,09500 2,85760 0,64260	2 206,75	6 306,01
83	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,21500 0,07000	644,28	45,10
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 186,87
84	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm kanalizace vpusti: : 2,5	m	2,50000	452,91	1 132,28
85	721234104RT1	Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš vyhříváný D 75,110,125mm	kus	2,50000 1,00000	4 050,00	4 050,00
86	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01000	459,42	4,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 283,11
87	762361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 rošt pod OSB desku atiky: : 2*(6,7+7,0+5,6)	m	38,60000	21,60	833,76
88	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých atika z OSB: : (6,7+7,0+5,6)*0,4	m2	38,60000 7,72000	210,41	1 624,37
89	60517111R	Lať střešní 40x60 mm 38,6*0,06*0,08*1,1	m3	7,72000 0,20380	5 367,22	1 093,84
90	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm 7,72*1,2	m2	0,20380 9,26400	212,27	1 966,47
91	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,2038+9,264*0,025	m3	9,26400 0,43540	1 097,65	477,92
92	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,43540 0,25000	1 146,99	286,75
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 319,84
93	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm stávající atika: : (6,7+7,0+5,6)	m	19,30000 19,30000	33,11	639,02



94	764908303RT3	Lakovaná plech, oplechování parapetů, rš 330 mm, plech FOP/PO tl.0,6 mm nový světlík : 0,6 piliř : 0,9	m	1,50000	445,47	668,21
95	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01000	1 261,08	12,61
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				76 820,54
96	61143566.AR	Okno hliníkové, pevné FIX šedé, dodávka, montáž, zapravení 40x240cm Uw=1,2 W/m2K, bezpečnostní sklo -tříkomorový profil s průřez.tepelným mostem (PU izolaci) -staveb.hĺoubka rámu min.65mm, křídla min.75mm -šedé, eloxované,	soubor	1,00000	9 341,00	9 341,00
97	R	Vstupní sestava hliníková s dvoukřídlymi dveřmi, dodávka, montáž, zapravení 350x250cm(180x200cm) Uw=1,2 W/m2K, bezpečnostní sklo -tříkomorový profil s průřez.tepelným mostem (PU izolaci) -staveb.hĺoubka rámu min.65mm, křídla min.75mm -okopová úprava -šedé, eloxované, -hliníkový práh s průřezným tepelným mostem, -třídílné panty s bezpeč.úpravou, -samozavírač s aretací, -bezpeč.zámková vložka a bezp.kování klika-klika (madlo), -panikové kování pro obě dveřní křídla -reflex.páska nebo značky 50x50mm	soubor	1,00000	67 474,00	67 474,00
98	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01000	554,28	5,54
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 622,02
99	1	D+M nerezové madlo přímé dl.230cm	kus	1,00000	2 235,00	2 235,00
100	1	D+M nerezové madlo obloukové dl.280cm	kus	1,00000	3 199,02	3 199,02
101	1	D+M nerezové dvířka EI rozvaděče 105x110cm	kus	1,00000	3 168,00	3 168,00
102	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg demontáž madel : (2,3+2,8)*5,0	kg	25,50000	40,00	1 020,00
Díl:	781	Obklady keramické				65 749,79
103	781485126RT1	Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm,tm.flexi, lepení flex 2 kg, spáry flex 0,7 kg obklady vnitřní stěny : 2*0,4*4,6+5,9*(2,5+4,0)/2+4,3*(2,5+4,0)/2+7,0*1,05+2*1,5*2,5	m2	51,68000	650,00	33 592,00
104	597623002R1	Obklad mrazuvzdorný šedohnědá 2,5x2,5 DDM0U612	m2	54,26400	390,00	21 162,96
105	781489710R00	51,68*1,05 Příplatek mozaika, za plochu do 2 m2 část do oblouku : 4,6*(2,5+4,0)/2	m2	14,95000	215,76	3 225,61
106	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům ukončení obkladů : 2*4,9+6,5	m	16,30000	245,06	3 994,48
107	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům rohy obkladů : 2*4,9	m	9,80000	245,06	2 401,59
108	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem silikon : 5,9+2*1,5+4,3+6*2,5	m	28,20000	37,20	1 049,04
109	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,85000	381,30	324,11
Díl:	M21	Elektromontáže				12 300,00



110	210R	Elektroinstalace (světlo, domácí telefon, vpust), demontáž a zpětná montáž	soub	1,00000	12 300,00	12 300,00
-----	------	--	------	---------	-----------	-----------


Cena celkem **447 233,08**



Soupis Vedlejších a Ostatních nákladů

Stavba :	ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové
----------	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN						
1		Vybudování zařízení staveniště. Náklady se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, vlastní vybudování dočasných objektů zařízení staveniště jako jsou sklady, sociální zařízení atd. Náklady spojené s předáním a převzetím staveniště.	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
2		Provoz zařízení staveniště. Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
3		Odstranění zařízení staveniště. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno - uvedení do původního stavu.	kompl.	1,00	3 500,00	3 500,00
VRN						12 000,00
Díl: ORN						
1		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, návodu k užívání a dalších dokladů k předání dokončeného díla v požadované formě a množství dle SoD.	kompl.	1,00	1 700,00	1 700,00
2		Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	kompl.	1,00	500,00	500,00
3		Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací.	kompl	1,00	100,00	100,00
4		Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění	kompl	1,00	100,00	100,00
5		Náklady k zajištění bezpečnostních a hygienických opatření - BOZP, spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje stavebník/. a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho aktualizace dle aktuálních skutečností.	kompl.	1,00	1 500,00	100,00
6		Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.	kompl	1,00	500,00	1 500,00
7		Povinnosti vyplývající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho částí dle SOD.	kompl	1,00	500,00	500,00
8		Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.	kompl	1,00	500,00	500,00
ORN						5 000,00
Celkem za	VRN + ORN (bez DPH)					17 000,00



18.