

**Souvislá výměna pražců ve výhybkách č. 3,7,8,9 a v přípojných polích, svařování, navařování kolejnic a výhybek
žst. Srní u České Lípy - TÚ Srní u České Lípy - Žízníkov - výhybna Žízníkov**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
Souvislá výměna pražců ve výhybkách č. 3,7,8,9 a v přípojných polích					
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	203,00		
5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	97,00		
5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	160,00		
5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	124,00		
5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	38,00		
5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	40,00		
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	40,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	74,00		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	48,76		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	192,00		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	203,00		
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	15,88		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	287,42		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,36		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	152,80		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	125,80		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	27,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	2 398 388,01		

Svařování a navařování kolejnic a výhybek v žst. Srní u České Lípy				
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,00	
Svařování a navařování kolejnic a výhybek v TÚ Srní u České Lípy - Žízníkov				
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	24,00	
Svařování a navařování kolejnic a výhybek v výhybna Žízníkov				
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00	
Celkem:				2 812 510,12