

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava venkovního schodiště k BD na ul. Okružní 736/7 v Rýmařově</b>	Objednatel:	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov	IČO/DIČ:	00296317
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ul. Okružní Rýmařov	Zhotovitel:	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 11178/11, 795 01 Rýmařov	IČO/DIČ:	60320613
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	48 907,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 093,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	3 900,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>	0,00				
	<b>Přesun hmot a sutí</b>	2 941,65				
	<b>ZRN celkem</b>	69 943,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	3 900,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>VORN celkem</b>	0,00
					<b>VORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>73 843,00</b>
<b>Základ 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>15 507,03</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>89 350,03</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>73 843,00</b>				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Oprava venkovního schodiště k BD na ul. Okružní 736/7 v Rýmařově</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rýmařov, náměstí Miru 230/1, 795 01 Rýmařov
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Ul. Okružní Rýmařov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 11178/11, 795 01 Rýmařov
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	24,95	265,75	290,70	0,21
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	186,34	186,34	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	207,75	207,75	0,00
	43	Schodiště	47 619,51	7 955,95	55 575,46	3,62
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	929,53	115,82	1 045,35	1,78
	96	Bourání konstrukcí	333,05	9 260,25	9 593,30	2,86
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	102,00	102,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 243,70	2 243,70	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	697,95	697,95	0,00
				<b>Celkem:</b>	<b>69 943,00</b>	

## Stavební rozpočet

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava venkovního schodiště k BD na ul. Okružní 736/7 v Rýmařově	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Ul. Okružní Rýmařov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 11178/11, 795 01 Rýmařov
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>24,95</b>	<b>265,75</b>	<b>290,70</b>	<b>351,75</b>		<b>0,21</b>	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,00	71,20	21	0,00	71,20	71,20	86,15	0,14	0,14	RTS II / 2023
2		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,00	219,50	21	24,95	194,55	219,50	265,60	0,07	0,07	RTS II / 2023
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>186,34</b>	<b>186,34</b>	<b>225,48</b>		<b>0,00</b>	
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,83	224,51	21	0,00	186,34	186,34	225,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>207,75</b>	<b>207,75</b>	<b>251,38</b>		<b>0,00</b>	
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,83	153,51	21	0,00	127,41	127,41	154,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
5		162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,83	96,79	21	0,00	80,34	80,34	97,21	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<b>43</b>	<b>Schodiště</b>					<b>47 619,51</b>	<b>7 955,95</b>	<b>55 575,46</b>	<b>67 246,31</b>		<b>3,62</b>	
6		273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30	m3	0,83	4 644,99	21	3 586,11	269,23	3 855,34	4 664,96	2,53	2,10	RTS II / 2023
7		433121121R00	Osazování železobetonových schodnic	kus	12,00	650,01	21	113,40	7 686,72	7 800,12	9 438,15	0,01	0,08	RTS II / 2023
8		59373757	Stupeň schodišťový prefabrikovaný rozměr 1350 x 350 x 145 mm	kus	12,00	3 660,00	21	43 920,00	0,00	43 920,00	53 143,20	0,12	1,44	RTS II / 2023
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					<b>929,53</b>	<b>115,82</b>	<b>1 045,35</b>	<b>1 264,87</b>		<b>1,78</b>	
9		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	4,14	252,50	21	929,53	115,82	1 045,35	1 264,87	0,43	1,78	RTS II / 2023
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>333,05</b>	<b>9 260,25</b>	<b>9 593,30</b>	<b>11 607,89</b>		<b>2,86</b>	
10		963054949R00	Bourání železobetonových schodnic	m	19,80	484,51	21	333,05	9 260,25	9 593,30	11 607,89	0,14	2,86	RTS II / 2023
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>123,42</b>		<b>0,00</b>	
11		979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	2,00	51,00	21	0,00	102,00	102,00	123,42	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>					<b>0,00</b>	<b>2 243,70</b>	<b>2 243,70</b>	<b>2 714,88</b>		<b>0,00</b>	
12		998011001R00	Přesun hmot	t	5,40	415,50	21	0,00	2 243,70	2 243,70	2 714,88	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>697,95</b>	<b>697,95</b>	<b>844,52</b>		<b>0,00</b>	
13		979082315R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	4,23	165,00	21	0,00	697,95	697,95	844,52	0,00	0,00	RTS II / 2023
14		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,86	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
15		97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,37	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
<b>Celkem:</b>										<b>69 943,00</b>	<b>84 630,00</b>			

Poznámka: