

**„Zázemí pro školní družinu a víceúčelové sportovní hřiště
ZŠ Mazurská, Svídnická 1a/559, Praha 8 - Troja“**

Smlouva o dílo č. VR 65/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladodoleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 186 08 426

DIČ : CZ186 08 426

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „**Smlouva**“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:
„Zázemí pro školní družinu a víceúčelové sportovní hřiště - ZŠ Mazurská, Svidnická 1a/559, Praha 8 - Troja“
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2016 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením

provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla:

- **zahájení plnění první části veřejné zakázky - říjen 2016**
- **zahájení plnění druhé části zakázky bude na písemnou výzvu objednatele (e-mailem, poštou), doručenou zhotoviteli minimálně 10 dnů před začátkem realizace.**

- Termín dokončení díla: **nejpozději do 30.8.2017**

- Místo plnění díla: **ZŠ Mazurská, Svídnická 1a/559, Praha 8 - Troja**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.1.1. Smluvní dílčí cena za první část zakázky [REDAKCE]
- 6.1.2. Smluvní dílčí cena za druhou část zakázky [REDAKCE]
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.

- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl

na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
- c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
- g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
- h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
- i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.

- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 12. 10. 2016

V Praze dne 18. 10. 2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska

FRIGOSYSTEM spol. s r.o.

IČ: 1

Pavel Bajer
jednatel společnosti

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2016

SPRÁVCE ROZPOČTU

Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.10.2016

Stavba : 01

ZS Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

IČ: 1860

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Multifunkční hřiště					
02 Venkovní učebna-altán					
03 Pryžová plocha s herními prvky					
04 Stolní tenis					
05 Mobiliář					
06 Vsakování					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
02	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
03	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
04	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
05	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
06	0977 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Odvodnění - Drenážní systém	6,0			0	0	0
Zemní práce	3,2			0	0	0
Přípravné a přidružené práce	2,5			0	0	0
Povrchové úpravy terénu	0,4			0	0	0
Základy a zvláštní zakládání	1,3			0	0	0
Zpevněné plochy	36,5			0	0	0
Komunikace	0,1			0	0	0
2 Konstrukce tesařské	5,9			0	0	0
7 Konstrukce zámečnické	25,8			0	0	0
Oplocení	8,2			0	0	0
Staveništní přesun hmot	1,8			0	0	0
Mobiliář M/01	0,5			0	0	0
Mobiliář M/02-03	5,8			0	0	0
Mobiliář M/06	1,2			0	0	0
96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,7			0	0	0
Celkem za stavbu	100,0			0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Vimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

12
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Multifunkční hřiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		FRIGOS	
		Mlad	
		190	
		IČ: 18608	08426
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet : 0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
1 Zemní práce			0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
46 Zpevněné plochy			0	0	0
5 Komunikace			0	0	0
90 Oplocení			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl			
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv. konstr., zařízení a zpev. ploch, stromů	kpl			
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na plochu hřiště vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl			
6	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	kpl			
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1	Zemní práce					
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
9	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m			
10	113108305R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2			
11	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2			
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3			
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3			
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
19	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím doplnění zeminou	m3			
20	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2			
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
21	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2			
22	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
23	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
24	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
25	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
27	275353102R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
28	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 46	Zpevněné plochy					
29	564261115R00	Podklad ze štěrkopisku po zhut. tloušťky 20-25 cm	m2			
30	631320022RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2			
31	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3			
32	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3			
33	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m			
34	600 00-0002	Vrchní vrstva z gumového granulátu tl. 11 mm s polyuretanovým pojivem	m2			
35	783671009R0x	Barevné značení podlahy-linie hracích ploch-dle PD PUR barvy- exteriér	m			

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	01 Multifunkční hřiště	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m			
37	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 doplnění	m3			
38	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus			
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl: 5		Komunikace				
39	564271111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2			
40	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2			
41	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2			
42	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2			
43	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m			
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 90		Oplocení				
44	900300001RAv	Oplocení-v.4 m s ochr. PP ext.sítí a sloupky 80/80 branka ocelová do ocelových sloupků	m2			
Celkem za		90 Oplocení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
46	76799999R6x	Montáž pevných branek-malá kopaná-3x2 m kotvení do základů	kpl			
47	767009a	Pevná branka - malá kopaná 3x2 m s basket. deskou a košem	kpl			
48	76799999R6v	Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů	kpl			
49	767009v	Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják, zemní pouzdra	ks			
50	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
53	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
55	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
57	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Venkovní učebna-altán	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: PRIGO s r.o. M 19 IČ: 1860	Podpis: 157 inoř 18608426
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Rozpočet : 0977
Objekt : 02 Venkovní učebna-altán		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
1 Zemní práce			0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
46 Zpevněné plochy			0	0	0
762 Konstrukce tesařské			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	02 Venkovní učebna-altán	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,stromů	kpl			
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na vybavení	kpl			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl			
6	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1		Zemní práce				
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním doplnění zeminou	m3			
17	215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
18	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2			
19	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
20	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
22	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
23	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
24	275353102R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
25	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
26	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2			
27	564811111Vmv	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr.8-16mm	m2			
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			
29	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2			
30	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m			
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 doplnění	m3			
32	59217336v	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus			
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
33	7620001v	Venkovní učebna - 8 boký altán s lavicemi a stoly pro 25 žáků - pr. 7 m vč.montáže	kpl			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	02 Venkovní učebna-altán	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
03		Pryžová plocha s herními prvky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		IČ: 18 426	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet : 0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
1 Zemní práce			0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0
46 Zpevněné plochy			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochr.stáv.zařízení, zpev.ploch,zeleně,vpustí apod.	kpl			
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na plochu hřiště vč.herních prvků a barevného návrhu	kpl			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl			
6	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1		Zemní práce				
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
8	919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
9	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m			
10	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2			
11	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2			
12	139601102R0v	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro obrubníky	m3			
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním doplnění zeminou	m3			
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
21	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2			
22	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
23	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
24	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m			
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 doplnění	m3			
26	275351215R0v	Bednění stěn základů pro obruby - zřízení	m2			
27	275351216R0v	Bednění stěn základů pro obruby - odstranění	m2			
28	272533816	Obrubník chodníkový pryžový 1000x250x50 mm barva dle výběru investora	kus			
29	272533814a	Obrubník chodníkový pryžový 500x250x50 mm barva dle investora,osaz. s mezerami pro odvodnění	kus			
30	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm doplnění u obrubníků	m2			
31	938533111V00	Očištění povrchu tlakovou vodou očištění konstrukcí od porostu	m2			
32	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 70 mm volně bez dodávky dlaždic	m2			
33	272533571	Deska pryžová hladká 500x500x70 mm základní barva	kus			
34	272533573	Deska pryžová hladká 500x500x70 mm barva	kus			

23
Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	03 Pryžová plocha s herními prvky	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	783671009R0y	Barevné značení dlaždic hracích ploch-dle PD PUR barvy-exteriér	kpl			
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
37	950000b	M/07-Houpačka	ks			
38	950000a	M/08-Balanční prvek	ks			
39	950000a1	M/09-Balanční lávka	ks			
40	950000g	M/10-Prolézačka	ks			
41	950000c	M/11-Pohyblivá houpačka	ks			
42	7670001R0v	Montáž herních prvků vč.kotvení zařízení	kpl			
43	7670009R0v	Zemní práce a základové konstrukce pro osaz.prvků	kpl			
44	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl			
45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
48	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
49	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
50	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
52	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t			
53	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Stolní tenis		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		FRIGOS r.o. Mla 190 IČ: 18608 8426	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště
 Objekt : 04 Stolní tenis

Rozpočet : 0977
 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
1 Zemní práce			0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště
 Objekt : 04 Stolní tenis

Rozpočet: 0977
 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl			
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv. konstr., zařízení a zpev. ploch, stromů	kpl			
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na vybavení	kpl			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog. listů ostatních prvků	kpl			
6	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	kpl			
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1	Zemní práce					
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3			
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3			
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2			
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
16	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2			
17	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
18	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
19	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
20	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
22	275353102R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
23	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
25	76799997Ry2	Montáž stolu na stolní tenis do beton. patek	kpl			
26	767009y9	Stůl na stolní tenis pro trvalou venkovní instal. ocel. pozink. konstr., lamin. deska-2470/1525mm	kpl			
27	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Mladý (1)	
		190 1	
		IČ: 186084	8426
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet : 0977
Objekt :	05 Mobiliář	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
a.	Mobiliář M/01		0	0	0	0
b.	Mobiliář M/02-03		0	0	0	0
c.	Mobiliář M/06		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	05 Mobiliář	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl			
2	110000018a	Předložení požadovaných vzorků	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: a.		Mobiliář M/01				
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
11	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2			
12	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
13	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
14	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
15	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
17	275353102R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
18	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
19	936124190R01	D+M-Odpadkový koš na stojanu-komunální odpad	kus			
	Celkem za	a. Mobiliář M/01				
Díl: b.		Mobiliář M/02-03				
20	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
22	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
25	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
28	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m			
29	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2			
30	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2			
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
33	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
34	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
35	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
37	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t			
38	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
39	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2			
40	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
41	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
42	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
43	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
44	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet: 0977
Objekt :	05 Mobiliář	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
46	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
47	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh	kus			
48	74910318a	Lavička s opěradlem 1500x700x400 mm MD/kov	kus			
49	74910320a	Lavička pro teenagery , MD/kov zvýšené sezení na opěradle	kus			
Celkem za		b. Mobiliář M/02-03				
Díl: c.		Mobiliář M/06				
50	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
51	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
52	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
53	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
54	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
55	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
56	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
57	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
58	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2			
59	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
60	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
61	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
62	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2			
63	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
64	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			
65	278311021R00	Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3	m3			
66	275999000R0v	Závity osazené do patek pro montáž kotvení zařízení	kus			
67	950000k	D+M venkovní kreslicí tabule	ks			
Celkem za		c. Mobiliář M/06				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0977	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt			SKP	
Stavba	Vsakování		Měrná jednotka	
			Počet jednotek	
Projektant	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem		Oborová přírážka	0
M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		FRIGOS	
		Mla	
		190	
		IČ: 18608	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště	Rozpočet : 0977
Objekt :	06 Vsakování	ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01.3 Odvodnění - Drenážní systém		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště
 Objekt : 06 Vsakování

Rozpočet: 0977
 ZŠ Mazurská, Praha 8-Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01.3		Odvodnění - Drenážní systém				
1	1.	potrubí PVC DN125	bm			
2	2.	potrubí PVC DN125 - perforované	bm			
3	3.	koleno PVC DN110 - 87°	ks			
4	4.	koleno PVC DN125 - 45°	ks			
5	5.	odbočka PVC DN125/125 - 45°	ks			
6	6.	redukce PVC DN125/110	ks			
7	7.	liniový odvodňovací žlab z polymer betonu - světlá šířka 100mm, světlá výška 160mm, délka 20,5m, 2x	ks			
8	8.	betonové lože pro liniový odvoňovací žlab - C12/15	m3			
9	9.	šachtové dno rozdělovací šachty PP vyztužené žebry DN630/125 - 0°/135°/225°	ks			
10	10.	prodloužení šachty PP korugované DN630 - dl.1,0m	ks			
11	11.	pryžové těsnění pro spojování šachtových dílců PP DN630	ks			
12	12.	poklop pro rozdělovací šachtu DN630 - pochozí, včetně roznášecího prstence	ks			
13	13.	zkouška těsnosti potrubí - plnostěného	ks			
14	14.	výkop rýhy pro kanalizační potrubí	m3			
15	15.	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost max. 22mm	m3			
16	16.	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m3			
17	17.	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN 733050	m2			
18	18.	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3			
19	19.	výkop jam pro vsakovací těleso	m3			
20	20.	štěrková výplň vsakovacího tělesa - zrnitost 32-63mm	m3			
21	21.	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso	m2			
22	22.	zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou	m3			
23	23.	hutnění zásypu vsaku, dle ČSN 733050	m2			
24	24.	odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku	m3			
25	25.	ohumusování a osetí trávníku - v místě výkopů	m2			
26	26.	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, rež	ks			
Celkem za	01.3	Odvodnění - Drenážní systém				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
27	27.	Dokumentace skutečného provedení	ks			
Celkem za	11	Přípravné a přidružené práce				

Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.10.2016

Stavba : 01

ZS Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro SD

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

TRIGOSY s.r.o.

Mladá

190 17

IČ: 1860842

①

8426

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stavební úpravy cest					
Celkem za stavbu					


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0978 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD					
	Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu			0	0	0	0
5 Komunikace			0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
určené výrobní podmínky	
přímá přírůžka	
přesun stavebních kapacit	
mimoštaveništní doprava	
zařízení staveniště	
provoz investora	
kompletační činnost (IČD)	
rezerva rozpočtu	
celkem za stavbu	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0978	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Stavební úpravy cest		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky		
Z	PSV celkem		Oborová přírážka		
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
	ZRN celkem		Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
	HZS		Kompletační činnost (IČD)		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
			FRIGOSY		
			Mlad		
			190 1		
			IČ: 186084	8426	
Základ pro DPH			21,0	%	
DPH			21,0	%	
Základ pro DPH			0,0	%	
DPH			0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD
 Objekt : 01 Stavební úpravy cest

Rozpočet : 0978
 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
996 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava		3,0		
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)		1,0		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD	Rozpočet: 0978
Objekt :	01 Stavební úpravy cest	ZŠ Mazurská,Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení	kpl			
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně	kpl			
4	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	kpl			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1		Zemní práce				
5	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm spáry	m			
6	113108305R0a	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm spáry	m2			
7	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm plocha	m2			
8	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2			
9	113111114R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.7 cm	m2			
10	113107505R0v	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.2 cm posyp	m2			
11	113151112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm tl.2,5 cm	m2			
12	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			
13	113151110R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm spáry a trhliny š.10 cm	m2			
14	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm vypouklé praskliny - š.30 cm	m2			
15	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m			
16	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2			
18	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2			
19	180404111R00	Založení hřišřového trávníku výsevem na ornici	m2			
20	00572440	Směs travní hřišřní III. - vysoká zátěž PROFI	kg			
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 5		Komunikace				
21	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.do 3 m,tl.4,5 cm v ploše	m2			
22	577112114RTv	Beton asfalt. ACO 11 S modifik.š.10-30cm,tl.4,5 cm do profřez. spár	m2			
23	577112115RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.do 10cm, tl.8 cm výplň u obrubníků	m2			
24	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m			
25	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 100/10/25	m			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962091012R00	Demontáž dílců prefa. ŽB U v-50 betonové lavičky s plast.sedáky	kus			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Stavenišřní přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t			
	Celkem za	99 Stavenišřní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979082111R00	Vnitrostavenišřní doprava suti do 10 m	t			
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			

Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Praha 8-Stav.úprava cest pro ŠD	Rozpočet: 0978
Objekt :	01 Stavební úpravy cest	ZŠ Mazurská,Praha 8-Stavební úpravy cest pro ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t			
32	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t			
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				