

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Nymburk, Oprava GPK 1. TK v t.ú. Libice n. C. - Poděbrady

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>km 310,720 (Se10 Libice n/C) - 314,655 (KV2 Poděbrady)</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji <i>odhad 1 vůz / 1000 m; 4 vozy * 30 m3</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
3	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI <i>120 m3 * 1,8 t/m3</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
4	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km <i>kamenivo 31,5/63 BI; Libodřice - Libice n/C</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
5	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km <i>kamenivo 31,5/63 BI; Libodřice - Libice n/C (celkem do 30 km)</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
6	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek <i>přejezd P3585 v km 312,038; kce Rosehill dl. 9,0 m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
7	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
8	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech <i>demontáž ukolejení; 3,935 km / 50 m = 79 ks (odhad)</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6 <i>km 310,770; 312,310; 314,550</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
12	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>dvoucestné rypadlo + ASP + SSP; Pardubice – Libice n/C</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
13	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
	vv							
<b>Celkem:</b>								<b>460 243,84</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 15.04.2024

Datum: 15.04.2024