

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava 98. SK v žst. Nymburk

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál - dodá TO					
1	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	xxx			
2	M	5957201000	Kolejnice užitě tv. UIC60	m	xxx			
3	M	5957201005	Kolejnice užitě tv. R65	m	xxx			
4	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx			
5	M	5957204020	Kolejnice přechodové užitě tv. UIC 60/S49 pravá	m	xxx			
6	M	5957204025	Kolejnice přechodové užitě tv. UIC 60/S49 levá	m	xxx			
7	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)	kus	xxx			
8	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	xxx			
9	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	xxx			
10	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	xxx			
11	M	5957116005	Lepení izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 3,50 m	kus	xxx			
12	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm	kus	xxx			
			Materiál					
13	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	M	5963104050	Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(338,4 + 200) x 1,6 t					
16	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
17	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
18	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		36 m2 x 0,15 x 2,8t					
19	M	5963101135R	Betonová přejezdová konstrukce pojistka proti posuvu	kus	xxx		xxx	xxx
			Výkony					
20	K	5905020020	Oprava stezky strojní s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		u k.č. 98					
21	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		188 bm x 1,7m3					
25	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2000 m x 0,1m3					
26	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		denní výkon					
27	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2 x 9 x 2 m					
34	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Vedlejší rozpočtové náklady					
39	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		338,4 x 1,8t					
	vv		nutné přeložení výzisku na mezidepu					
40	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		výzisk KL - Sáňy 25 km					
43	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		nutné přeložení pražců v Běchovicích					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava 98. SK v žst. Nymburk

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
44	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>500 ks bet pražců</i>					
45	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
46	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>přeprava pražců betonových Běchovice cca 42 km</i>					
47	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>rozřídění kolejnic S 49 x UIC</i>					
48	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
49	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
50	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>přeprava kolejnic betonových Běchovice cca 42 km</i>					
51	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>naložení štěrku do vozů Sa</i>					
53	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>štěrk + drť - Libodíče 27 km</i>					
54	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
55	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>asfalt - Čáslav 43 km</i>					
56	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
57	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava panelů intermont - Karlovy Vary 195 km</i>					
58	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava DR 2x, ASP, SSP, nakladač, autojeřáb, MHS do Běchovic</i>					
59	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava deska, pikr, měnič</i>					
60	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 442 793,29

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 15.04.2024

Datum: 15.04.2024