

Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Nová

Objekt: LC Nová

Objednatel:

Datum: 2.4.2024

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				440 440,01
1		Zemní práce				45 619,20
10	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 980,000	23,04	45 619,20
5		Komunikace pozemní				341 496,15
4	567541121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 300 mm	m2	1 980,000	81,58	161 528,40
9	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	178,200	444,63	79 233,07
11	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	178,200	565,29	100 734,68
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 284,00
5	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 200,000	23,57	28 284,00
998		Přesun hmot				25 040,66
12	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	356,400	70,26	25 040,66
Celkem						440 440,01

