

## Položkový rozpočet

Stavba :	1503 Výkopová oprava kanalizace Kroměříž-ul.Braun	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu 36*0,15*2,0	m2	10,80 10,80	xxx	xxx
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 19*1,0*(1,0+2*0,2)	m2	26,60 26,60	xxx	xxx
3	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 19*1,0*1,0	m2	19,00 19,00	xxx	xxx
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm (1,2+2*0,2)*165,0+(1,0+2*0,2)*143,8 (2,5+2*0,2)*(2,5-1,2)*4	m2	480,40 465,32 15,08	xxx	xxx
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 1,2*165,0+1,0*143,8 2,5*(2,5-1,2)*4	m2	354,80 341,80 13,00	xxx	xxx
6	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm 19*1,0*1,0	m2	19,00 19,00	xxx	xxx
7	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 1,5*165,0	m2	520,00 520,00	xxx	xxx
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 36*2,0	m	15,00 72,00	xxx	xxx
10	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 10*24	h	240,00 240,00	xxx	xxx
11	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	xxx	xxx
12	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	133,30	xxx	xxx
13	115201512R00	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	10,50	xxx	xxx
14	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	165,00	xxx	xxx
15	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 28*1,2	m	33,60 33,60	xxx	xxx
16	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 30*1,2	m	36,00 36,00	xxx	xxx
17	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,1*17*1,0*1,0	m3	1,70 1,70	xxx	xxx
18	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	707,34	xxx	xxx
		Stoka DB:				
		1,2*(3,0+2,7)*55,0/2		188,10		
		1,2*(2,7+2,4)*55,0/2		168,30		
		1,2*(2,4+2,1)*55,0/2		148,50		
		Mezisoučet		504,90		
		Připojky:				
		1,0*(3,0+2,1)*143,8/2		366,69		
		Mezisoučet		366,69		
		asfalt:				
		-0,46*(1,2*165,0+1,0*143,8)		-157,23		
		dlažba:				
		-0,2*19*1,0*(1,0+2*0,2)		-5,32		
		ornice:				
		-0,1*17*1,0*1,0		-1,70		
19	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 2,5*(2,5-1,2)*(3,0+2,7+2,4+2,1-4*0,46)	m3	27,17 27,17	xxx	xxx
20	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	1 574,88	xxx	xxx
		Stoka DB:				
		(3,0+2,7)*55,0		313,50		
		(2,7+2,4)*55,0		280,50		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1503 Výkopová oprava kanalizace Kroměříž-ul.Braun</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,4+2,1)*55,0		247,50		
		Mezisoučet		841,50		
		Připojky:				
		(3,0+2,1)*143,8		733,38		
		Mezisoučet		733,38		
21	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	1 574,88	xxx	xxx
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	528,29	xxx	xxx
		707,3420+27,170-172,0420-34,180		528,29		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	734,51	xxx	xxx
		707,3420+27,170		734,51		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	734,51	xxx	xxx
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	528,29	xxx	xxx
		707,3420+27,170-172,0420-34,180		528,29		
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	172,04	xxx	xxx
		(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*165,0		107,14		
		(1,0*0,5-Pi*0,1*0,1)*10,5+1,0*0,45*133,3		64,91		
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	17,00	xxx	xxx
		17*1,0*1,0		17,00		
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	351,55	xxx	xxx
		1,2*165,0		198,00		
		3*2,5*(2,5-1,2)		9,75		
		1,0*(10,5+133,3)		143,80		
29	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	17,00	xxx	xxx
30	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	17,00	xxx	xxx
31	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	17,00	xxx	xxx
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	734,51	xxx	xxx
33	00572410	Směs travní parková mírná zátěž	kg	0,56	xxx	xxx
		0,033kg/m2:				
		0,033*17,0		0,56		
34	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	t	337,20	xxx	xxx
		1,96t/m3:				
		1,96*172,042		337,20		
35	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	1 035,45	xxx	xxx
		1,96t/m3:				
		1,96*(707,3420+27,170-172,0420-34,180)		1 035,45		
36	59213120	BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem	kus	36,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>					
37	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	3,71	xxx	xxx
		Pi*0,5*0,5+1,0*Pi*1,0-3*Pi*0,15*0,15		3,71		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
38	451315115U00	Podklad vrstva -10cm beton C16/20	m2	18,75	xxx	xxx
		3*2,5*2,5		18,75		
39	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	34,18	xxx	xxx
		1,2*0,1*165,0		19,80		
		1,0*0,1*(133,3+10,5)		14,38		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
40	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	480,40	xxx	xxx
		(1,2+2*0,2)*165,0+(1,0+2*0,2)*143,8		465,32		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1503 Výkopová oprava kanalizace Kroměříž-ul.Braun</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$(2,5+2*0,2)*(2,5-1,2)*4$		15,08		
41	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	19,00	xxx	xxx
		19*1,0*1,0		19,00		
42	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	354,80	xxx	xxx
		1,2*165,0+1,0*143,8		341,80		
		2,5*(2,5-1,2)*4		13,00		
43	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	19,00	xxx	xxx
		19*1,0*1,0		19,00		
44	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	606,00	xxx	xxx
		(1,2+4*0,2)*165,0+(1,0+4*0,2)*143,8		588,84		
		(2,5+4*0,2)*(2,5-1,2)*4		17,16		
45	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	520,00	xxx	xxx
		1,5*165,0		520,00		
46	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	520,00	xxx	xxx
		1,5*165,0		520,00		
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,60	xxx	xxx
		19*1,0*(1,0+2*0,2)		26,60		
49	599142111R00	Úprava záhlívky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,00	xxx	xxx
		2*6,0		12,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
50	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.4 mm	m2	3,71	xxx	xxx
		Pi*0,5*0,5+1,0*Pi*1,0-3*Pi*0,15*0,15		3,71		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
51	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do 100 mm	kus	8,00	xxx	xxx
		1+5+1+1		8,00		
52	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	2,00	xxx	xxx
53	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	133,30	xxx	xxx
54	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	10,50	xxx	xxx
55	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300	m	165,00	xxx	xxx
56	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	108,00	xxx	xxx
		2*36+36		108,00		
57	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	15,00	xxx	xxx
		2*5+5		15,00		
58	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	36,00	xxx	xxx
59	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200	kus	1,00	xxx	xxx
60	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	143,80	xxx	xxx
		133,3+10,5		143,80		
61	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	165,00	xxx	xxx
62	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00	xxx	xxx
63	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	165,00	xxx	xxx
64	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	4,00	xxx	xxx
		1+3		4,00		
65	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	2,00	xxx	xxx
66	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00	xxx	xxx
67	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	3,00	xxx	xxx
		1+2		3,00		
68	894812613U00	Vyříznutí otvor stěna šachta DN 200	kus	4,00	xxx	xxx
69	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1503 Výkopová oprava kanalizace Kroměříž-ul.Braun</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	899104211U00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	4,00	xxx	xxx
71	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte hydrantu	kus	2,00	xxx	xxx
72	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 4*0,6*0,6*0,6	m3	0,86 0,86	xxx	xxx
73	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu Včetně odbednění konstrukcí. 4*3*0,6*0,6	m2	4,32 4,32	xxx	xxx
74	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 165,0+133,3+10,5	m	308,80 308,80	xxx	xxx
75	89441112nc	Zrušení šachet z dílců, potrubí DN 300	kus	4,00	xxx	xxx
76	23170126	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	2,00	xxx	xxx
77	286111923	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 9+9+9	kus	27,00 27,00	xxx	xxx
78	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	28,00	xxx	xxx
79	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	37,00	xxx	xxx
80	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	8,00	xxx	xxx
81	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	1,00	xxx	xxx
82	28650813	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	36,00	xxx	xxx
83	28650814	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 200 mm	kus	5,00	xxx	xxx
84	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 2*36	kus	72,00 72,00	xxx	xxx
85	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC 2*5	kus	10,00 10,00	xxx	xxx
86	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	5,00	xxx	xxx
87	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,00	xxx	xxx
88	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	xxx	xxx
89	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00	xxx	xxx
90	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00	xxx	xxx
91	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	xxx	xxx
92	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,00	xxx	xxx
93	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00	xxx	xxx
94	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,00	xxx	xxx
95	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00	xxx	xxx
96	59224367.n01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15 cm	kus	1,00	xxx	xxx
97	59224367.n02	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/680 KOM tl.15 cm	kus	2,00	xxx	xxx
98	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly DN 1000	kus	9,00	xxx	xxx
99	8-nc01	Navrtávací odbočka s kulovým integrovaným kloubem DN150	ks	36,00	xxx	xxx
100	8-nc02	Navrtávací odbočka s kulovým integrovaným kloubem DN200	ks	1,00	xxx	xxx
101	8-nc03	Poklop D 400 rexel	kus	4,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
102	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 36*2,0	m	72,00 72,00	xxx	xxx
103	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 36*2,0	m	72,00 72,00	xxx	xxx
104	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 2*6,0	m	12,00 12,00	xxx	xxx
105	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 2*(165,0+143,8)	m	617,60 617,60	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1503 Výkopová oprava kanalizace Kroměříž-ul.Braun</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 19*3*1,0	m	57,00 57,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				
107	nc-04	Statické zajištění lampy VO	ks	1,00	xxx	xxx
108	nc-05	Geodetické práce	soub	1,00	xxx	xxx
109	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	xxx	xxx
110	nc-07	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
111	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 36*2,0	m	72,00 72,00	xxx	xxx
112	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice 19*1,0*(1,0+2*0,2)	m2	26,60 26,60	xxx	xxx
113	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici 36*0,15*2,0	m2	10,80 10,80	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
114	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	2 066,67	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
115	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 436,120-96,32-23,9999	t	319,62 319,62	xxx	xxx
116	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	24,00	xxx	xxx
117	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	96,00	xxx	xxx
118	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	436,00	xxx	xxx
119	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 130,06	xxx	xxx
120	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	436,00	xxx	xxx
121	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	436,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>xxx</b>