

Položkový rozpočet

Zakázka: **Opravy komunikací Praha Třeboradice**

Objednatel: **Městská část Praha Čakovice**

IČ: 00231291

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**

IČ: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Komunikace Hamplova

Vjezdy Hamplova, Čápovala, Froňkova

Vedlejší náklady

Celkem

2 069 351,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 069 351,02 CZK

Cena celkem včetně DPH


2 503 914,73 CZK

v

Praze

dne


28.02.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací Praha Třeboradice
-----------	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	181050010RA0	Terénní modelace vedle silnice	m2	362,00000		
2	132201110R00	Hloubení rýh pro osazení obrubníků	m3	14,48000		
Díl: 5		Komunikace				
3	577151113RT2	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, tl. 6 cm, nová vrstva vozovky (84+278)*5,3	m2	1 918,60000		
4	573231127R00	Postřík spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 918,60000		
5	599141112R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	15,90000		
Díl: 8		Trubní vedení				
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00000		
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 Hamplova:84+278 26*2*2,6	m	362,00000		
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 362*0,2*0,2	m3	14,48000		
10	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrrou, včetně kostek, lože C 12/15 Doplnění:10	m	10,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukci				
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 5,3*3	m	15,90000		
12	113151215R00	Odstranění živočného krytu - ohrusná vrstva, tl. 6 cm (84+278)*5,3	m2	1 918,60000		
	113204141R00	Odstranění obruby z kostek V silnice u obrubníku:278+84+84 V místě osazení nových obrubníků:278*0,5	m	585,00000		
				446,00000		
				139,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	253,25600		
14	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 253,256*19	t	4 811,86400		
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	253,56000		
16	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfalt	t	253,25600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	457,41660		

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací Praha Třeboradice
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Hamplova:(4,3+3,7+4,9+5,5+1+4,1+1+3,2+4,9+5,1+2,9)*2,6*0,25 Čápova:(4,1+3,9+5,1+1,2+3,9+4,1)*2,6*0,25 Froňkova:(9,8+4,3+1+5,2+1+4,1+3,9+5,2)*2,6*0,25	m3	63,31000 26,39000 14,49500 22,42500		
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, tl. do 10, pod bouranými vjezdy Hamplova:(4,3+3,7+4,9+5,5+1+4,1+1+3,2+4,9+5,1+2,9)*2,6 Čápova:(4,1+3,9+5,1+1,2+3,9+4,1)*2,6 Froňkova:(9,8+4,3+1+5,2+1+4,1+3,9+5,2)*2,6	m2	253,24000 105,56000 57,98000 89,70000		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 63,31+253,24*0,08	m3	83,56920 83,56920		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	83,56920		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,56920		
6	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km 83,5692*10	m3	835,69200 835,69200		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	83,56920		
Díl: 5		Komunikace				
8	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, vjezdy nové	m2	253,24000		
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, nové vjezdy	m2	253,24000		
10	592452655R	Dlažba standard červená 200 x 100 x 80 mm 253,24*1,05	m2	265,90200 265,90200		
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	104,00000		
12	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, oprava vjezdů	m2	104,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	917862111RV3	Osazení obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 Hamplova:(4,3+3,7+4,9+5,5+1+4,1+1+3,2+4,9+5,1+2,9) Čápova:(4,1+3,9+5,1+1,2+3,9+4,1) Froňkova:(9,8+4,3+1+5,2+1+4,1+3,9+5,2)	m	97,40000 40,60000 22,30000 34,50000		
14	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm, vjezdy 26*2*2,6	m	135,20000 135,20000		
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (97,4+135,2)*0,2*0,2	m3	9,30400 9,30400		
16	916161299RT1	Ochrana inženýrských sítí ve vjezdech	m	50,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	965042131R00	Bourání betonových vjezdů Hamplova:(4,3+3,7+4,9+5,5+1+4,1+1+3,2+4,9+5,1+2,9)*2,6*0,1 Čápova:(4,1+3,9+5,1+1,2+3,9+4,1)*2,6*0,1 Froňkova:(9,8+4,3+1+5,2+1+4,1+3,9+5,2)*2,6*0,1	m3	25,32400 10,55600 5,79800 8,97000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,71200		

19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 55,712*19	t	1 058,52800 1 058,52800
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	55,71200
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - beton	t	55,71200
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	227,63200



Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací Praha Třeboradice
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
2	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		
3	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
4	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		
5	005124050R	Geodetická činnost	Soubor	1,00000		
6	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
7	005121030R	Provizorní dopravní značení	Soubor	1,00000		