

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Všetaty - oprava nástupištních desek a odvodnění nástupiště u koleje č. 16a a u koleje č. 2

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
nástupiště u koleje č.16a								
1	K	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	m	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>35 m odvodňovací ekodren</i>					
4	K	5914025550	Výměna dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>výměna 4ks žlabu</i>					
5	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>položka ÚRS</i>					
6	M	5964161005	Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>beton pod nové žlaby</i>					
7	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
11	M	5955101013	Kamenivo drcené štěrkodráť frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>štěrkodráť ke žlábům a pod zámkovou dlažbu</i>					
12	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>křemičitý písek na zaspárování zámkové dlažby</i>					
nástupiště u koleje č. 2								
13	K	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>42 m odvodňovací ekodren</i>					
16	K	5914025550	Výměna dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>výměna 1ks žlabu</i>					
17	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>položka ÚRS</i>					
18	M	5964161005	Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>beton pod nové žlaby</i>					
19	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
22	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava odvodňovacích žlabů, barvy, betonu</i>					
25	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava štěrkodráť 4/8</i>					
Celkem:								226 290,60

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 23.04.2024

Datum: 23.04.2024