

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Nymburk, Oprava přejezdu P3590 v km 315,861 trati Kolín – Nymburk hl. n., 1. TK

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	Kč
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
1	K	7594105344	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 30,0 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano 2 kol. pásy; 2*30 m</i>						
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano - 30 m</i>						
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano - 30 m z Pce do 50 km</i>						
4	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>7+6m</i>						
5	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2x pruh z KSC (beton) šířky 0,9 m za hlavou kolejnice tl. 20 cm + dořez AB šířky 0,1 m; (7+6)*1,0m</i>						
6	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>13m2 *0,2 m* 2,3t/m3</i>						
	vv		<i>Beton a AB na skládku - Netřebice</i>						
7	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Beton a AB</i>						
8	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pryžová vycpávka; 2*6 m</i>						
9	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce nábehového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2 ks ŽPP 1 (UIC 60)</i>						
11	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Doprava penefol a pryžových podložek na skládk</i>						
14	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>likvidace penefol a pryžových podložek; 466 pražců * 2 ks * (0,000182+0,00009) t/ks</i>						
15	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě přejezdu, výzisk rozprostřen na terén; dl. 7m * 1,5m3/m (odhad)</i>						
16	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>mimo přejezd; 18 * 3,0 m</i>						
17		213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě přejezdu; 7 * 4,0 m; ÚRS 2024 01</i>						
18	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>geotextilie separační</i>						
20	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>geotextilie separační z Pce do 50 km</i>						
21	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě přejezdu; 7 m * 1,5 m3/bm (odhad)</i>						
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 1 vůz (30 m3) do staničních kolejí</i>						
23	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>40,5 m3 * 1,8 t/m3</i>						
24	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>31,5/63 na stavbu - Libodřice</i>						
25	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>31,5/63 na stavbu - Libodřice (celkem do 30km)</i>						
26	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>naložení vystrojených pražců SB 8 P v žst. Český Brod; 30 ks * 0,29 t/ks</i>						

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Nymburk, Oprava přejezdu P3590 v km 315,861 trati Kolín – Nymburk hl. n., 1. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
27	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vystrojené pražce SB 8 P v žst. Český Brod; 30 ks * 0,29 t/ks</i>					
28	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vystrojené pražce SB 8 P v žst. Český Brod; 30 ks * 0,29 t/ks (do 30km)</i>					
29	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>včetně vložení 2 ks nových LIS</i>					
30	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zhutnění mezipražcových prostor v prostoru přejezdové konstrukce</i>					
31	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>50 m v místě přejezdu P3590; odhad 3x 500 m staniční koleje</i>					
32	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>50+25+50 m * 2 kol. pásy</i>					
33	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2 ks ŽPP 1 (UIC 60)</i>					
37	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>6*1,5m</i>					
38	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>urovnání a zhutnění podkladu vozovky; (7+6)*1,0 m</i>					
40	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
41	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(7+6)*1,0*0,05 m * 2,3 t/m3</i>					
42	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(7+6)*1,0*0,10 m * 2,3 t/m3</i>					
43	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na stavbu - Chleby</i>					
44	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pro závlivku; 7+7+6+6 m</i>					
45	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
46	M	5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>26m * 0,55kg/m</i>					
47	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>závlivka na stavbu Pardubice – Poděbrady, dováží specializovaná firma</i>					
48	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>závlivka na stavbu Pardubice – Poděbrady, dováží specializovaná firma (50 km)</i>					
49	K	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lana, 2 kol. pásy; 2*30 m</i>					
50	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lana - 30 m do Pce</i>					
51	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lana - 30 m do Pce do 50 km</i>					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Nymburk, Oprava přejezdu P3590 v km 315,861 trati Kolín – Nymburk hl. n., 1. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
52	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	<i>vv</i>		<i>panvágel, souhrnně řezačka asfaltu, vibrační deska, hutnicí pěch, válec 3 t; Pardubice - Poděbrady</i>					
53	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	<i>vv</i>		<i>1x dvoucestné rypadlo, 1x ASP, 1x SSP; Pardubice – Poděbrady</i>					
54	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
			Práce a materiál ST					
			Silniční uzavírka přejezdu P3590					
			Demontáž a montáž prvků SZZ a TZZ	kpl	xxx			
			Odpojení a zapojení LIS v km 315,834	kpl	xxx			
			Doprava nových kolejnic a LIS na místo prací	kpl	xxx			
			<i>Kolejnice 60 E2 nová</i>	<i>m</i>	<i>xxx</i>			
			<i>LIS 60 E2 dl. 3,6 m nový</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>Pražec SB 8 P vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>Pryžová podložka pod patu kolejnice (UIC 60)</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>Upevňovačla, drabné kolejiwo</i>	<i>kpl</i>	<i>xxx</i>			
Celkem:								274 981,22

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 22.04.2024

Datum: 22.04.2024