

Nabídkový rozpočet – nosné konstrukce terárií – rejnoci

Investor požaduje vytvořit nosnou ocelovou stěnu o rozměrech cca 5 metrů šířky x 3 metry výšky, do které budou vetknuta 4 ks terárií o rozměrech 90x90x50cm. Jedná se o konstrukci vyšší třídy pevnosti a tloušťky, max 60mm. Na levé straně budou vstupní dveře, kování koule klika v ose stěny. Kotvící desky sloupků budou za stěnou, tak aby pohledově nebyly vidět.

Ocelová stěna bude staticky upevněna šikmými horizontálními příčkami do protější nosné zdi. Opláštění stěny bude provedeno hliníkovým obkladem tloušťky 3,0 mm v barvě černé.

Povrchová úprava OK bude zároveň zinkovaná + nátěr v barvě černé, výrobek musí odolávat vlhkosti. Konstrukce terárií je z lehkých hliníkových profilů, opláštěná prosklenými stěnami. Terária mají dvoukřídlé dveře, křídla se otevírají směrem k návštěvníkům se zámkem proti otevření nepovolanými osobami.

Přístup do terárií bude i ze zadní stěny přes odklopné víko. Slícováním detailů mezi OK a terárií je nutno věnovat náležitou pozornost, aby vzhled pro veřejnost byl co nejlepší.

Kalkulace nákladů

• měření a zpracování PD	6 000,-
• výroba OK nosné stěny 650kg x 47,-	30 550,-
• žárové zinkování OK 650kg x 28,-	18 200,-
• montáž OK vč. navýšení váhy zinkem 693kg x 16,-	11 088,-
• spojovací materiál	2 850,-
• chemické kotvy Hilti 24ks x 250,-	6 000,-
• hliníkový obklad Alukobond 14,4m ² x 680	9 792,-
• kompletační činnost	5 450,-
• osazení terárií do OK 4x 750,-	3 000,-
• D+M dveře + kování dveří	8 400,-
• celkové nátěry do barvy černé	4 960,-
• kompletace terárií – vybalení z krabic, seřízení 4 x 500,-	2 000,-
• dopravní náklady	3 840,-

Cena celkem bez DPH

112 130,- Kč

Termín dodání: dle dohody.

Ve Zlíně dne 13.03.2024

Zpracoval: Albert Wallek

TERÁRIÍ : DO 20.6.2024