

PRO:

Správa sportovišť Kopřivnice
Masarykovo náměstí 540/3
742 21 Kopřivnice - Kopřivnice
Česká republika

TEL.:

ČÍSLO: **NB24047**
DATUM: 28.03.2024
PLATNOST NAB. **31.05.2024**
OBCHODNÍK: František Bílek
TEL.: 603 148 655
E-MAIL: bilek@bazenybilek.cz

Vážení,

předkládáme vám závaznou nabídku na osvědčený a dlouhodobě udržitelný systém automatického dávkování chemie pro váš bazén. Jsme přesvědčeni, že naše řešení vám umožní dosáhnout optimální kvality vody a zároveň vám usnadní a zkomfortní péči, kterou údržbě vody věnujete.

Nabídka na revitalizaci automatického dávkování chemických přípravků pro úpravu bazénové vody

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
Technologie dávkování				
003	DULCOPOOL DACB-BT4B-RPC+F <ul style="list-style-type: none">regulátor DACB, měřené veličiny pH, redox a volný chlor, chlorová sonda CLE 3 (amperometrická, s membránovou čepičkou), 3x membránové čerpadlo Beta (2 ltr/h pro kyselinu, 2 l/h pro chlornan, 2 l/h flokulant), sací košík, vstřikovací ventil, 2m sací + 5m výtlačné hadičky, konzola pro instalaci na zeď, - dávkování kyseliny řízeno dle hodnoty pH sondy, dávkování NaOCl řízeno dle hodnoty Cl sondy, - dávkování flokulantu - konstantní dávka, čidlo průtoku vzorkové vody, vstup pauza pro blokování dávkování (chod cirkulace), kalibrační roztoky pH 4, pH 7, ORP, releový kontakt poruchové signalizace, 3x proudový signál 4...20 mA (pH, redox, Cl)	1 ks	135 734,00 Kč	135 734,00 Kč
004	Vedení sací Prominent se senzorem vyprázdnění <ul style="list-style-type: none">Sací sestava víčko d50 PCB s plovákem min. hladiny, blokuje čerpadlo před chodem na sucho, kabel od plováku 2m s konektorem pro připojení na čerpadlo Beta	3 ks	4 967,00 Kč	14 901,00 Kč
005	Příplatek k čerpadlům Beta za signalizaci hladiny v zásobníku <ul style="list-style-type: none">čerpadla Beta budou vybavena příplatkovým relém poruchové signalizace pro zpracování signálu z plováku min. hladiny, plovák má dvě úrovně min. hladiny, varovná - na čerpadle svítí žlutá signálka a	3 ks	2 669,00 Kč	8 007,00 Kč

čerpadlo dávkuje; havarijní - na čerpadle svítí
červená signálka a čerpadlo nedávkuje

Technologie celkem**158 642,00 Kč****Montáž, služby a doprava****008 Demontážní a přípravné práce**

▪ demontáž stávajících zařízení 4 hod 1 075,00 Kč 4 300,00 Kč

009 Montáž a zprovoznění nové technologie

▪ montáž zařízení, instalace vedení přívodu a odvodu měřené vody včetně odběrných míst v potrubních rozvodech, instalace vedení dávkované chemie včetně přípojovacích bodů v technologii, lištování či trubkování vedení, nastavení, zprovoznění, následná kontrola a kalibrace po několika dnech 20 hod 1 075,00 Kč 21 500,00 Kč

010 Služby

▪ vypracování návodů, školení obsluhy v oblasti hygienických a technických požadavků, poradenství v prvním měsíci provozu 5 hod 1 075,00 Kč 5 375,00 Kč

011 Doprava technika/ů; 8 dojezdů

288 km 15,00 Kč 4 320,00 Kč

Montáž, služby, doprava celkem**35 495,00 Kč****CELKEM BEZ DPH: 194 137,00 Kč****CELKEM DPH 21% 40 768,77 Kč****CELKEM VČETNĚ DPH: 234 905,77 Kč****Platební podmínky**

60% ceny uhradíte předem na základě zálohové faktury. Po dokončení všech prací pak vystavíme fakturu na zbyvajícím částku se splatností 7 dní. Obě platby uhradíte převodem.

Záruční podmínky pro automatické dávkování

Záruční dobu na zařízení poskytujeme v délce 24 měsíců. Zařízení však vyžaduje pravidelnou odbornou údržbu, abyste se mohli úspěšně vyhnout budoucím problémům.

Záruční lhůta 24 měsíců se však nevztahuje na následující součásti.

Sondy pro měření vody - za záruční vadu jsou považovány pouze vady, které vzniknou do 6 měsíců od zprovoznění sond.

Vedení měřené vody a dávkované chemie, membrány dávkovacích čerpadel, těsnění vstřikovacích trnů a další součásti, které podléhají opotřebení.

Dodací podmínky

Do 10 týdnů od zaslání objednávky a uhrazení zálohy, splněno kumulativně.

Každá investice potřebuje dobře promyslet. Nezapomeňte ale, že tato nabídka platí pouze po následující čtyři týdny. S dotazy, nejasnostmi či novými podněty se nám samozřejmě kdykoliv ozvěte – budeme na příjmu, abychom vše do puntíku doladili.

