

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 26 Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice – Lichkov

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 26.1 Most v km 77,850 na trati Hanušovice – Lichkov, výměna mostnic

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se výměna 25 ks mostnic, 2 pozednic a sanace spodní stavby. Zhotovitel zajistí VTD na opracování mostnic.
 - Demontáž koleje provedou pracovníci firmy objednané správou tratí Olomouc.
 - Středové a hlavové podlahy se zdemontují.
 - Stávající mostnice se odstraní, včetně jejich ekologické likvidace.
 - Odstraní se stávající úhelníky pro uchycení mostnice vodorovným šroubem na levém podélníku a zároveň první a poslední na úhelníku pravém.
 - Osadí se nové, vyšší úhelníky, spoj bude prostřednictvím HRC šroubů.
 - Osadí se nové mostnice a pozednice.
 - Podkladnice budou nové typu S4m. Podkladnice včetně vrtulí, dvojitých kroužků a podložek pod podkladnici a patu kolejnice dodá zhotovitel, montáž podkladnic a svršku provedou pracovníci firmy objednané správou tratí a to včetně svěrek.
 - Snesou se chodníkové podlahy a nahradí se podlahami novými, ocelovými. Hlavové podlahy budou nové a ocelové, středové podlahy se upraví a po obnově PKO zpětně namontují.
 - Spodní stavba se očistí, závěrná zídka a čelní strany říms se reprofilují materiály na bázi cementu.
 - Provede se sjednocující nátěr spodní stavby.

SO 26.2 Most v km 0,813 trati Mikulovice – Zlaté Hory, vegetace

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 50 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 4 m².
- Vegetace se spálí.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Práce na SO 26.1 budou probíhat ve výluce traťové koleje od 3. 6. do 14. 6. 2024.

Práce na SO 26.2 budou probíhat bez výluky traťové koleje.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30. 6. 2024