

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024  
Stavba: SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

**Stavba:** SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 26</b>	<b>Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov</b>	0,00	0,00
SO 26.1	Most v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, výměna mostnic	0,00	0,00
SO 26.2	Most v km 0,813 na trati Mikulovice - Zlaté Hory, vegetace	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

**SO 26.1 - Most v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, výměna mostnic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

**SO 26.1 - Most v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, výměna mostnic**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
<b>Ostatní - Hodimové sazby - zimní podmínky</b>	<b>0,00</b>
Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanismů	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

## SO 26.1 - Most v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, výměna mostnic

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	28,764		0,00
PP	VV		Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh			28,764	
2	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule	t	0,662		0,00
PP	VV		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule			0,662	
3	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	28,764		0,00
PP	VV		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh			28,764	
4	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	18,513		0,00
PP	VV		Demontáž podlahových plechů bez výztuh			18,513	
5	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	445,405		0,00
PP	VV		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg			445,405	
6	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	445,405		0,00
PP	VV		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg			445,405	
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	521271911	Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC	kus	50,000		0,00
PP	VV		Údržba mostnicových šroubů odizolování se zalitím asfaltem a překrytím PVC			50,000	
8	K	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	50,000		0,00
PP	VV		Údržba mostnicových šroubů dotažení po dosednutí vlivem provozu			50,000	
9	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	25,000		0,00
PP	VV		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky			25,000	
10	K	521273122	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	25,000		0,00
PP	VV		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s převýšením do 75 mm s 1 klínem			25,000	
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	4,618		0,00
PP	VV		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m			4,618	
12	M	R - položka 7	matice samojistná, šestihránná D 985 s polyamidovou vložkou	kus	50,000		0,00
PP	VV		matice samojistná, šestihránná D 985 s polyamidovou vložkou			50,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,500		0,00
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
	VV		2*25/100		0,500		
15	K	521273222	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	25,000		0,00
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením				
	VV		montáž s převýšením do 75 mm s 1 klínem		25,000		
16	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením				
	VV		výroba		2,000		
			2				
17	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením				
	VV		montáž		2,000		
			2				
18	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž pozednic s odstraněním štěrku				
	VV		2		2,000		
49	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	54,000		0,00
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolfčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Podkladnice=kus				
	VV		"Demontáž kolejnic a montáž podkladnic včetně kolejnic provede"				
	VV		"firma objednaná správou tratí"				
	VV		2*25+2*2		54,000		
50	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	216,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
	VV		(2*25+2*2)*4		216,000		
51	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	216,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
	VV		(2*25+2*2)*4		216,000		
52	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	54,000		0,00
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4M				
	VV		2*25+2*2		54,000		
53	M	5958158005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	54,000		0,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6				
	VV		2*25+2*2		54,000		
54	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnicí 390/210/5	kus	54,000		0,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnicí 390/210/5				
	VV		2*25+2*2		54,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
19	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	85,000		0,00
	PP		Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru				
	VV		85		85,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
20	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,040		0,00
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm				
	VV		0,04		0,040		
21	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,064		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm				
	VV		0,064		0,064		
22	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,087		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm				
	VV		0,087		0,087		
23	M	13011072	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm	t	0,253		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm				
	VV		0,253		0,253		
24	K	938905135	Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 20 x 70	kus	54,000		0,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za trhací šroub, velikosti M 20 x 70				
	VV		2*25+2*2		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	963071111	<b>Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg</b>	kg	96,174		0,00
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg				
	VV		96,174		96,174		
26	K	985121222	<b>Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů</b>	m2	47,160		0,00
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	VV		47,160		47,160		
27	K	985311113	<b>Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm</b>	m2	0,500		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm				
	VV		0,5		0,500		
28	K	985311114	<b>Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm</b>	m2	6,960		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm				
	VV		6,96		6,960		
29	K	985311116	<b>Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm</b>	m2	1,600		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm				
	VV		1,6		1,600		
30	K	985311120	<b>Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm</b>	m2	2,370		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm				
	VV		2,37		2,370		
31	K	985312121	<b>Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm</b>	m2	47,160		0,00
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm				
	VV		47,16		47,160		
32	K	985324211	<b>Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)</b>	m2	47,160		0,00
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)				
	VV		47,16		47,160		
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				0,00
33	K	997013841	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17</b>	t	2,375		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17				
	VV		2,375		2,375		
34	K	997211621	<b>Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km</b>	kus	27,000		0,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km				
	VV		25+2		27,000		
	D	Ostatní	<b>Hodimové sazby - zimní podmínky</b>				0,00
	D	Ostatní 1	<b>Číselník zdrojů a mechanismů</b>				0,00
45	K	301020011100	<b>Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t</b>	Sh	6,000		0,00
	PP		Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t				
	VV		6		6,000		
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				0,00
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				0,00
35	K	998767101	<b>Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m</b>	t	2,000		0,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	VV		2		2,000		
36	K	998767181	<b>Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace</b>	t	2,000		0,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	VV		2		2,000		
	D	789	<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				0,00
37	K	789212122	<b>Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2</b>	m2	69,840		0,00
	PP		Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		69,840		69,840		
38	M	R - položka 23	abrazivo ( např. TRYMAT ) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	2,375		0,00
	PP		abrazivo ( křemičitý písek ) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný				
	VV		2,375		2,375		
39	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	69,840		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm				
	VV		69,84		69,840		
40	M	R - položka 24	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg	80,660		0,00
	PP		materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14				
	VV		80,66		80,660		
41	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	89,840		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm				
	VV		89,840		89,840		
42	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	89,840		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				
	VV		89,840		89,840		
43	K	789351240	Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	20,950		0,00
	PP		Zhotovení nátěrů pásových korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 µm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkových				
	VV		20,950		20,950		
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>0,00</b>
44	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	10,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný				
	VV		10		10,000		
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>
46	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000		0,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: jedná se o provedení zaměření a vypracování jednoduché výrobní dokumentace pro opracování mostnic ( od 15 ks do 40 ks ) 1 soubor = 1 mostní objekt				
	VV		1		1,000		
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>				<b>0,00</b>
47	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	186,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		"doprava Olomouc - Podlesí a zpět, 2*93 km"2*93		186,000		
D	VRN8		<b>Přesun stavebních kapacit</b>				<b>0,00</b>
48	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	1 674,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava zaměstnanců Olomouc - Podlesí 2*93, 9 dnů km" 2*93*9		1 674,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

**SO 26.2 - Most v km 0,813 na trati Mikulovice - Zlaté Hory, vegetace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

**SO 26.2 - Most v km 0,813 na trati Mikulovice - Zlaté Hory, vegetace**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 26 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 26 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov

Soupis:

**SO 26.2 - Most v km 0,813 na trati Mikulovice - Zlaté Hory, vegetace**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
5	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	48,000		0,00
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého				
VV			4*4*3		48,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	48,000		0,00
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			4*4*3		48,000		
6	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	4,000		0,00
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			4*4*0,25		4,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	3,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 3 hod"3		3,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	206,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Mikulovice, 103 km"2*103		206,000		