



Dodatek č. 1



Ke smlouvě na realizaci zakázky „Dodávka systému LC/MS a modernizace laboratoře“ ze dne 2.2.2024

Uzavřené mezi smluvními stranami:

název: **Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace**
sídlo: Šrobárova 49/48, Praha 10, Vinohrady
Zastoupen: MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
ID datové schránky: ymkj9r5
bankovní spojení: 
Č. ú.: 

(dále jen jako „objednatel“)

a

název: **Altium International s.r.o.**
sídlo: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24. Srpna 1999.
zastoupená: RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel
IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
ID datové schránky: gptawq9
bankovní spojení: 
Č. ú.: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně též jen jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Strany uzavírají tento **dodatek kupní smlouvy**, týkající se **víceprací na stavební úpravy laboratoře č. 115**.

Strany se dohodly na vícepracech, které vznikly zjištěním nových skutečností v místě realizace anebo dodatečnými požadavky objednatele nad rámce projektové dokumentace, konkrétně:

- Odstranění stávající dlažby pod linoleem
- Umístění umyvadla v laboratoři
- Realizace jedné úklidové elektrozásuvky nad rámec PD
- Realizace dvou odtahových ramen na levé stěně laboratoře
- Regulace výkonu ventilátoru pro odtahová ramena
- Dodávka stolu pod stávající instrumentaci – iontový chromatograf, a zásuvkového kontejneru

V **Příloze** tohoto dodatku je podrobná kalkulace těchto víceprací.


Celkový rozsah víceprací je **180 960,- Kč bez DPH** a je splatný po předání dodávky za podmínek dle kupní smlouvy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze.....

Za Z H O T O V I T E L E

Za O B J E D N A T E L E



Ing. Naděžda Jeřábková v z.
obchodní ředitelka

MUDr. Barbora Macková, MHA
ředitelka

Příloha: Cenová kalkulace víceprací

Příloha Dodatku č. 1: Cenová kalkulace víceprací

1) Stavební vícepráce

Zahrnující:

realizaci umyvadla včetně vody, odpadu a obkladů za umyvadlo
bourání stávající keramické dlažby
1 ks úklidová zásuvka navíc
protipožární dveře nestandardní rozměr

A. Bourací práce

HZS 1291	vybourání otvoru - obnažení kanalizace pro napojení laboratorního přístroje Xena	hod.	2,00	
HZS 1291	obnažení kanalizace v rohu místnosti (pro napojení klimatizace, umyvadla + jeden vývod pro napojení laboratorního přístroje)	hod.	2,00	
771571810	demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	16,73	
776991821	odstranění lepidla ručně z podlah	m2	16,73	
974031121	vybourání rýh pro elektrorozvod a otvorů pro nové zásuvky - zdívo cihelné	m	1,50	
R	vybourání instalatérských revizních dvířek	ks	3,00	
	přesun hmot pro bourací práce	t	0,98	
59	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,98	
60	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,62	
62	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,98	
61	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,98	

14 646,59 Kč

B. Zednické práce

R	zapravení rýh po nových rozvodech elektro D + M	m	1,50	
R	zapravení rýh po obnažení kanalizace	ks	2,00	
612325121	oprava štukových povrchů - elektro, topení, kanalizace D + M	m2	2,50	
310217851	zazdívký otvorů po vybouraných instalal. dvířek D + M	ks	3,00	
58	Přesun hmot pro zednické práce	t	0,40	

C. Instalatérské práce

725219101	Montáž umyvadla D + M	ks	1,00	
725829111	osazení vodovodní baterie - práce	ks	1,00	
55143128	vodovodní baterie - materiál	ks	1,00	
M	nástěnka baterie do zdi D + M	ks	1,00	
725861101.HLE	sifon umyvadlový -D + M	ks	1,00	
HZS 2211	úpravy rozvodů vody	hod.	2,50	
M	trubka PPR	m	2,00	
722181211	tepelná izolace rozvodů vody - Tubolit D + M	m	2,00	
HZS 2211	úpravy rozvodů kanalizace (2 ks)	hod.	7,00	
M	kanalizační trubka + tvarovky	soubor	2,00	
58	přesun hmot pro instalatérské práce	t	0,20	

11 661,62 Kč

D. Práce elektro

R	rozvody elektro - práce	m	1,50	
M	dtto materiál	m	1,50	
M	zásuvky včetně krabiček D + M	ks	3,00	

1 056,83 Kč**E. Dokončovací práce - obklady**

781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	1,92	
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m ²	m ²	1,92	
	(0,6-0,6)*1,6			
781472492	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za omezený prostor	m ²	1,92	
	<i>obklad rako Color one mat</i>	bal	2,00	
998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,23	

F. Příplatek atypické protipožární dveře

61161028	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus		-1
61161028	Atypické dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1040x1970-2100mm, zakázková výroba	kus		1

5 103,00 Kč**F. Ostatní**

	Termohlavice k radiátoru D + M	ks	1,00	
	Izolace potrubí pro odpadní plyny půda	kpl	1,00	
33	HZS zedník pro profese (elektro, instal.práce, zednic.práce)	hod.	2,00	
	mimostaveništní doprava	%	4,90	
	vedlejší rozpočtové náklady	%	6,00	

9 057,82 Kč**Celkem část 1 (bez DPH) :****51 960,00 Kč**

2) Odtahová ramena včetně přípravy potrubí

Zahrnující:

2 ks odtahových ramen nad robot SPE Xana a odparku Deva napojení na stávající potrubí vedoucí k stávajícímu ventilátoru na půdě
cena nezahrnuje ventilátor, počítá se s využitím stávajícího

A. Montáž redukce a odbočky - příprava pro odsávání lab 115 B5, SZÚ

HZ53211	Krácení stávajícího potrubí	hod	0,75	
	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení			
751514511	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější čtyřhranné bez příruby do 0,035 m2	kus	1	
751514411	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,035 m2	kus	1	
751514311	Montáž odbočky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,035 m2	kus	1	
M	redukce 200/100	kus	1	
M	odbočka TCPU 100/75	kus	1	
M	vnější spojka MF 100/75	kus	1	
M	spojovací materiál	kpl	1	
949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1	
949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1	
998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	
998751319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	%	0,08	
	Náklady na dopravu	kpl	1	
	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,1015228	

4 848,00 Kč

B. Dodávka a montáž odtahových ramen

	Rameno odsávací FX2_CHEM_D75_L 1500_Up-Low, včetně adaptéru - Nederman	ks	2,00	
	Regulace výkonu stávajícího ventilátoru včetně konzole, příslušenství, propojovacího materiálu, dopravy a instalace	ks	1,00	

89 152,00 Kč

Celkem část 2 (bez DPH) :

94 000,00 Kč

3) Stůl pod stávající instrumentací

Zahrnující:

1 ks stůl pod iontový chromatograf
1 ks kontejner zásuvkový

	Stůl s jeklovou konstrukcí, rozměry desky 1300 x 850 mm, v. 800 mm, kompaktní chemicky odolná deska, průchodka půlkruh 140 mm	ks	1,00	
	4 zásuvkový kontejner, 500 x 520 x 600mm včetně dopravy a instalace	ks	1,00	

35 000,00 Kč

Celkem část 3 (bez DPH) :

35 000,00 Kč

Vícepráce celkem (část 1 + 2 + 3)

180 960,00 Kč