

Tvrký stavební, s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list

ČÍSLO: **11** ZE DNE: **18.04.2024**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
investiční náměstek

ZHOTOVITEL:

Název: **Tvrký stavební, s.r.o., Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8**
Zastoupený: **Ing. Pavel Tvrký, jednatel**

TECHNICKÝ DOZOR:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
Zastoupený:

AUTORSKÝ DOZOR:

Název: **RAM project, s.r.o., Moravská 1540/18, 120 00 Praha 2**
Zastoupený: **Ing. Zora Havlíková**
MgA. Adam Havlík, MgA. Michael Havlík

STAVBA:

Název: **Expozice dikobrazů srstnatonosých**
Smlouva o dílo: **359/23/INVÚ**

1. Předmět změny: **Doplnění prosklené části do kamenné zídky**

Zdůvodnění a popis změny:

Pro zvýšení atraktivity expozice a lepší viditelnosti dikobrazů pro děti bude na žádost objednatele část obvodové obložené betonové zídky doplněna o prosklený průzor. Jedná se o bezpečnostní lepené sklo podepřené po třech stranách v ocelovém rámu, skrz nějž bude vidět do celé venkovní expozice.

Řešeno na KD č. 20 ze dne 17. 4. 2024.

Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	4 411 008,19
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	34 436,64
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	4 445 444,83

3. Změnový list nemá dopad na termín dokončení a předání díla

MgA. Adam Havlík

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za autorský dozor (podpis a datum)

Ing. Pavel Tvrký

Za Objednatele (podpis a datum)

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDS
1	AD

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Příloha č. 2 - Výřez části pohledu a půdorys dotčené části

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Expozice dikobrazů srstnatonosých - ZL11

KSO:

Místo: Zoo Praha

CC-CZ:

Datum: 18.04.2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m. Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tvrđý stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAM projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Tvrđý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 436,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 436,64	7 231,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

41 668,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Expozice dikobrazů srstnatonosých - ZL11

Místo: Datum: 18.04.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy Projektant: RAM projekt s.r.o.

Zhotovitel: Tvrdý stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Tvrdý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 436,64	41 668,33
	Doplnění prosklené části do kamenné zidky	34 436,64	41 668,33




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Expozice dikobrazů srstnatonosých - ZL11**

Objekt: **Doplnění prosklené části do kamenné zidky**

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy
Zhotovitel: Tvrдый stavební s.r.o.

Datum: 18.04.2024
Projektant: RAM projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Tvrдый

	položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu
	odečet položek ze smluvního rozpočtu
	nové položky z ÚRS/vlastní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 436,64

HSV - Práce a dodávky HSV

18 041,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 416,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 801,90

997 - Přesun sutě

1 215,51

998 - Přesun hmot

607,15

PSV - Práce a dodávky PSV

13 395,33

767 - Konstrukce zámečnické

4 874,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 024,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

7 497,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Expozice dikobrazů srstnatonosých - ZL11

Objekt:

Doplnění prosklené části do kamenné zidky

Místo:

Datum: 18.04.2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m. Prahy

Projektant:

RAM projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Tvrký stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Tvrký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 436,64

D HSV Práce a dodávky HSV

18 041,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 416,75

1	K	348213112.1	Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m2	1,395	3 200,00	4 464,00	Dle SoD
	vv	kámen	(0,30+0,15)*(1,70+0,70+0,70) "obklad okolo skla zábradlí"		1,395			
2	K	348211911.2	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m2	1,395	350,00	488,25	Dle SoD
	vv	kámen			1,395			
3	K	348211921.2	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	3,100	255,00	790,50	Dle SoD
	vv		1,70+0,70+0,70		3,100			
4	M	58380761.1.2	kámen lomový pro zdivo tl 15 cm - porfyr	m2	1,395	1 200,00	1 674,00	Dle SoD
	vv	kámen			1,395			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 801,90

5	K	953945221	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 10, délka 110 mm	kus	8,000	345,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		8,00		8,000			
6	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,153	10 300,00	1 575,90	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,70*0,60*0,15 "vybourání betonu - otvor pro sklo"		0,153			
7	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	2,900	1 540,00	4 466,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,70+0,60+0,60 "vyříznutí betonového zábradlí"		2,900			

D 997 Přesun sutě

1 215,51

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,367	658,00	241,49	CS ÚRS 2024 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,367	296,00	108,63	CS ÚRS 2024 01
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,340	12,90	94,69	CS ÚRS 2024 01
	vv		0,367*20 "Přepočtené koeficientem množství"		7,340			
11	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,367	2 100,00	770,70	CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot

607,15

12	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1,577	385,00	607,15	Dle SoD
	vv		1,577		1,577			

D PSV Práce a dodávky PSV

13 395,33

D 767 Konstrukce zámečnické

4 874,33

13	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	15,000	159,00	2 385,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		11,00		11,000			
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		15,000			
14	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	12,000	121,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		12,00		12,000			
15	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,023	36 400,00	837,20	CS ÚRS 2024 01
	vv		(1,70+0,70+0,70)*0,00717*1,05 "úhelník 100/50/6 - rám - 7,17 kg/m - prořez 5%"		0,023			
16	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,004	33 800,00	135,20	CS ÚRS 2024 01
	vv		(1,70+0,70+0,70)*0,00126*1,05 "pásovina 40/4 - zasklívací lišta - 1,26 kg/m - prořez 5%"		0,004			
17	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	48,094	1,35	64,93	CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	783314205	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)	m2	2,000	183,00	366,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2,00		2,000			
19	K	783315105	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)	m2	2,000	163,00	326,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2,00		2,000			
20	K	783317107	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)	m2	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2,00		2,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				7 497,00	
21	K	787192523	Zasklívání stěn a příček, balkónového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm	m2	2,380	3 150,00	7 497,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2*1,70*0,70		2,380			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	W		1,00 "doprava lepeného bezpečnostního skla z výroby na stavbu"		1,000			