

Výzva č. 592 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
--	--

Předmět plnění:	Předběžná cena:
Kounicova 77 byt č.11 – oprava bytu Příloha: Položkový rozpočet	Bez DPH: 278 873,36 Kč DPH 12% 33 464,80 Kč

Datum vystavení výzvy : 23.04. 2024	CELKEM 312 338,16 Kč
Datum požadovaného plnění: 27.05. 2024	

Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600	Jméno a podpis objednavatele: [redacted]
---	---

Jméno a podpis odpovědného pracovníka: [redacted]	Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]
--	--

Potvrzuji prověření podkladů předaných o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 23-04-2024 Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]	Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]
--	--

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákonů o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní režim se vztahuje na poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 23.4.2024 podpis [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **680** **Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **1** **Kounicova 77 byt 11 RB** **č.v.**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno -Žabovřesky** IČO: **44992785**
Horova 28 DIČ: **CZ44992785**
61600 **Brno**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
64200 **Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	82 620,27
PSV	136 910,52
MON	80 010,95
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 541,74
RTS -5%	284 564,65
energie -2%	278 873,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	278 873,36
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH **278 873,36**

v



dne



Za objednatele

Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Voroněžská 18 byt 22 RB

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 287,57
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 612,70
95	Dokončovací kce na pozem. stavbách	HSV			9 529,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			124,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 043,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			10 800,00
725	Zařizovací předměty	PSV			8 260,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 206,50
776	Podlahy povlakové	PSV			42 586,36
781	Obklady keramické	PSV			12 143,00
783	Nátěry	PSV			6 525,70
784	Malby	PSV			26 388,96
M21	Elektromontáže	MON			80 010,95
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 022,60
D96	VRN	PSU			10 000,00
Cena celkem					299 541,74

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Kounicova č.77 byt č.11 RB 2+1 6. n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			
1	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	53,80000	119,00	6 402,20
2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	206,30000	64,90	13 388,87
	612 42-0114.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	5,20000	735,00	3 822,00
		pod obklad - kuchyně a sokl				
	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	18,00000	115,00	2 070,00
	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	69,40	2 082,00
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	15,00000	101,50	1 522,50
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy			
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	53,80000	141,50	7 612,70
Díl: 95			Dokončovací kce na pozem. stavbách			
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,80000	142,00	7 639,60
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	300,00000	6,30	1 890,00
Díl: 96			Bourání konstrukcí			
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	20,80	124,80
Díl: 99			Stavební přesun hmot			
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,85000	1 520,00	1 292,00
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	1,00000	510,00	510,00
10	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	1,00000	528,00	528,00
11	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	27,00000	619,00	16 713,00
		demontáž skříňky ,háčků,věšáků -3,demontáž zrcadla- 2				
		osekání soklíků - 3 ,vyčištění dveří do koupelny - 3				
		odstranění a d+m nový silikon - vana - 6				
		vyčištění podlahových lišt - 4,odstranění polystyrenu				
		ze stropu -6 ,'				
Díl: 723			Vnitřní plynovod			
16	R	přesun vedení , spuštění plynu , revize	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00
Díl: 725			Zařizovací předměty			
12	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	2,00000	555,00	1 110,00
		demontáže a montáže - 2 hod :				
	53821620RX	Digestoř	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
	725 10-0002.RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00
Díl: 766			Konstrukce truhlářské			
29	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	2,00000	555,00	1 110,00
		demontáž kuch. linky : 2		2,00000		
30	R	Montáž kuchyňské linky		1,00000	4 500,00	4 500,00
31	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
	549 146450.R	Kování bezpečnostní BK RX4-40 EXCLUSIVE RC3,	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
	549 26002.R	Zámek zadlabací vložkový bezpečnostní K 102 PP P/L	ks	1,00000	396,50	396,50
32	R	Demontáž sporáku	kus	1,00000	350,00	350,00
33	R	Montáž sporáku	kus	1,00000	750,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Kounicova č.77 byt č.11 RB 2+1 6. n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	R	Sporák kombinovaný	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				42 586,36
	632421114RT2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 4 mm	m2	19,45000	485,50	9 442,98
	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm kuchyně 9,25+ předsíň 10,2 =	m2	19,45000	357,50	6 953,38
	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	19,45000	95,00	1 847,75
	775101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem, podlahy vlys, parket	m2	19,45000	8,00	155,60
	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	19,45000	57,00	1 108,65
38	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík Standard plus tl.	m2	22,00000	1 049,00	23 078,00
Díl: 781		Obklady keramické				12 143,00
	R	Vybourání keramických obkladů	hod	4,00000	500,00	2 000,00
41	711212000RV2	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně	m2	5,00000	155,50	777,50
42	781415014RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	5,00000	996,00	4 980,00
43	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	5,00000	50,70	253,50
44	597813650R	Obkládačka Color One 150 x 200 mm bílá mat	m2	6,00000	522,00	3 132,00
	R	D+M sokl v kuchyni	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 783		Nátěry				6 525,70
45	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 oškrábání, obroušení ,odmaštění + materiál :	hod	5,00000	555,00	2 775,00
46	R	nátěr zárubní	ks	2,00000	400,00	800,00
47	246271671R	BakrylexV2066 email mat slonová kost á 0,7 kg	kg	6,00000	218,50	1 311,00
48	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický	m2	3,80000	431,50	1 639,70
Díl: 784		Malby				26 388,96
52	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	251,20000	25,70	6 455,84
53	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	251,20000	68,60	17 232,32
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	12,00000	42,90	514,80
55	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	53,80000	20,00	1 076,00
56	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	2,00000	555,00	1 110,00
Díl: M21		Elektromontáže				80 010,95
40	210 01-0003.RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	12,00	55,10	661,20
42	210111014RT6	Zásuvka dom.zapuř. provedení 2x (2P+PE) včetně dod.	kus	11,00	442,50	4 867,50
43	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně	m	30,00	72,80	2 184,00
64		D+M rozvaděče včetně vystrojení a oživení	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
67	210110041RT6	Spínač zapuřtý jednopólový, řazení 1 vč. Dodávky	kus	11,00	318,50	3 503,50
68	210 80-0105.RT1	Kabel silový CYKY 3 x 1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	175,00	55,90	9 782,50
69	210 80-0106.RT1	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	185,00	65,20	12 062,00
70	650 12-4267.RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně	m	12,00	157,50	1 890,00
72	34142187R	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	30,00	18,90	567,00
74	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	15,00	8,80	132,00
75	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	10,00	10,10	101,00
76	210 01-0311.RT1	Krabice univerzální KU 68-1901 bez víčka, bez zapojení	kus	23,00	119,00	2 737,00
77	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	4,00	173,00	692,00
78	974 05-1212.R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	49,50	75,90	3 757,05

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Kounicova č.77 byt č.11 RB 2+1 6. n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	974 05-1215.R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	38,50	86,80	3 341,80
80	974 05-4208.R00	Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	23,00	81,00	1 863,00
81	974 05-4215.R00	Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	ks	4,00	89,50	358,00
82	900 - .R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8i	h	11,00	619,00	6 809,00
		propojování kabelů v kabelech a zásuvkách a další mont.				
84	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Demontáže	h	8,00	510,00	4 080,00
		kabely vypínače, zásuvky, světla				
85	650 14-6111.R00	Propojení kabelu spojkou do č. žil pr. Do 2,5 mm	ks	1,00	320,50	320,50
86	Vlastní	materiál	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
87	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	12,00	90,70	1 088,40
91	R	Revize	kpl	2,00	4 500,00	9 000,00
60	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	1,00000	486,50	486,50
62	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	1,00000	435,00	435,00
63	358890406R	Chránič proudový F200, 4P-40AA/typ AC, 10kA, 3 fázový	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
67	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	1,00000	572,00	572,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 022,60
76	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,30000	1 725,00	2 242,50
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,30000	859,00	1 116,70
78	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,20000	271,50	1 411,80
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30000	275,50	358,15
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,50000	25,00	812,50
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,30000	341,00	443,30
82	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,90000	163,50	637,65
Díl: D96 VRN						10 000,00
83	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	299 541,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Dokončení 15.4. 2024