

Výzva č. 589 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Zabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	
Předmět plnění: Pod Kaštany 12 byt č.18 – oprava bytu		Předběžná cena: Bez DPH: 216 908,68 Kč DPH 12% 26 029,04 Kč
Příloha: Položkový rozpočet		
Datum vystavení výzvy : 23.04. 2024		CELKEM 242 937,72 Kč
Datum požadovaného plnění: 27.05. 2024		
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		Jméno a podpis objednavatele: [redacted]

[redacted] v níka:	
Potvrzuji prověření připravované ope o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 23.4. 2024 Jméno a podpis příkazce operace:	[redacted]
Potvrzuji prověření podkladů předany o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 23-04-2024 Jméno a podpis správce rozpočtu:	[redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva není poskytnutím dílčího plnění podle režimu dle zákona č. 320/2001 Sb.,
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní dokument je
poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 23.4. 2024 podpis [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **680** **Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **1** **Pod Kaštany 12 byt 18 RB** **č.v.**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno -Žabovřesky** IČO: **44992785**
Horova 28 DIČ: **CZ44992785**
61600 **Brno**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
64200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	62 731,91
PSV	153 333,21
MON	16 919,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	232 984,62
RTS -5%	221 335,39
energie -2%	216 908,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	216 908,68
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem bez DPH **216 908,68**

v



dne



Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Voroněžská 18 byt 22 RB

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 024,43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 367,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 072,78
95	Dokončovací kce na pozem. stavbách	HSV			6 980,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			124,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 139,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			10 800,00
725	Zařizovací předměty	PSV			43 116,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 488,00
771	Podlahy	PSV			10 346,84
776	Podlahy povlakové	PSV			5 986,05
781	Obklady keramické	PSV			29 209,51
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			14 386,81
M21	Elektromontáže	MON			16 919,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 022,60
D96	VRN	PSU			10 000,00
Cena celkem					232 984,62

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Pod Kaštany č. 12 byt č.18 RB 1+kk 4n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 024,43
1	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	20,30000	119,00	2 415,70
2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	105,20000	64,90	6 827,48
	612 42-0114.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová hladká pod obklad a po soklu - kuchyně a koupelna	m2	18,75000	735,00	13 781,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 367,60
	775 59-1900.R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket	m2	5,20000	263,00	1 367,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 072,78
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,85000	141,50	5 072,78
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stavbách				6 980,70
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,85000	142,00	5 090,70
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	300,00000	6,30	1 890,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				124,80
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	20,80	124,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 139,00
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,85000	1 520,00	1 292,00
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	1,00000	510,00	510,00
10	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	1,00000	528,00	528,00
11	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	11,00000	619,00	6 809,00
		vyčištění venkovního parapetu -3, odstranění tapet - 5				
		osekání soklíků - 3				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				10 800,00
16	R	přesun vedení , spuštění plynu , revize	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				43 116,00
12	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	8,00000	555,00	4 440,00
		demontáže a montáže ;,přesun vody - 3 přesun odpadu - 3				
		odmontování a zpětné namontování baterii - 2				
	725 10-0006.RA0	Klozet kombi	ks	1,00000	9 465,00	9 465,00
	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	4,00000	555,00	2 220,00
		Vybourání napojení WC na stoupačku a nové napojení				
	R	Materiál napojení WC na stoupačku	ks	1,00000	500,00	500,00
13	725 10-0003.RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
14	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	ks	1,00000	455,50	455,50
15	725814104R00	Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 mm x DN 10 mm	ks	1,00000	345,50	345,50
16	725 81-4121.R00	Ventil kombinovaný IVAR.ART.250 (DN 20 + DN 10)	ks	1,00000	630,00	630,00
17	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	ks	1,00000	6 410,00	6 410,00
	551674505R	WC sedátko SOFTCLOSE A64SLIM, bílé	ks	0,00000	1 168,00	0,00
	53821620RX	Digestoř	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
	725 10-0002.RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 488,00
29	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	3,00000	555,00	1 665,00
		demontáž kuch. Linky : 2, montáž kování -1				
30	R	Montáž kuchyňské linky		1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Pod Kaštany č. 12 byt č.18 RB 1+kk 4n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,00000	1 391,00	1 391,00
	549 14582.R	Klíky se štítem mezip 804/90 s zámkem	kus	3,00000	694,00	2 082,00
	611 60602.R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1-křídle 700 x 1970 mm,	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
32	R	Demontáž sporáku	kus	1,00000	350,00	350,00
33	R	Montáž sporáku	kus	1,00000	750,00	750,00
34	R	Sporák kombinovaný	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						10 346,84
17	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	2,85	264,50	753,83
18	632 41-6230.RT3	Potěr betonový PROFIL, silo, tl. 30 mm, Schnellestrich-	m2	2,85	766,00	2 183,10
19	632 42-1114.RT2	Samonivel. potěr WEBER Saint-Gob.,ru. zprac.tl. 4mm	m2	2,85	485,50	1 383,68
20	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85	28,20	80,37
21	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	2,85	141,00	401,85
22	771 57-5113.RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel,	m2	2,85	829,00	2 362,65
23	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,60	78,90	362,94
24	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,85	16,90	48,17
25	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	2,85	15,90	45,32
26	23521591.AR	Mapelastic stěrka hydroizolační pružná Mapei dvouslo.	kg	2,85	127,00	361,95
27	24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	1,00	203,00	203,00
28	597 6-4203.1.R	Např. Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9	m2	3,20	675,00	2 160,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						5 986,05
37	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	0,00000	96,00	0,00
38	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	10,50000	8,10	85,05
39	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	0,00000	58,10	0,00
40	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlah. s tl. 2,0	m2	0,00000	1 061,00	0,00
	776 52-0010.RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení,	m2	10,50000	562,00	5 901,00
	284 12285.R	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	12,00000	368,50	4 422,00
Díl: 781 Obklady keramické						29 209,51
	R	Vybourání keramických obkladů	hod	6,00000	500,00	3 000,00
	R	Lišta ukončovací	ks	1,00000	550,00	550,00
41	711212000RV2	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně	m2	15,96000	155,50	2 481,78
42	781415014RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do mele, 20x10 cm	m2	15,96000	996,00	15 896,16
43	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,96000	50,70	809,17
44	597813650R	Obkládačka Color One 150 x 200 mm bílá mat	m2	19,20000	522,00	10 022,40
Díl: 784 Malby						14 386,81
52	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	125,20000	25,70	3 217,64
53	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	125,20000	68,60	8 588,72
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	30,50000	42,90	1 308,45
55	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	35,85000	20,00	717,00
56	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	1,00000	555,00	555,00
Díl: M21 Elektromontáže						16 919,50
57	650124267RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně	m	0,00000	157,50	0,00
58	210 80-0106.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 pod omítkou,včetně kab.	m	5,00000	65,20	326,00
60	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	1,00000	486,50	486,50

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Pod Kaštany č. 12 byt č.18 RB 1+kk 4n.p. v.č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	1,00000	435,00	435,00
63	358890406R	Chránič proudový F200, 4P-40AA/typ AC,10kA, 3 fázový	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
67	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	1,00000	572,00	572,00
68	900 R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 8i	h	6,00000	572,00	3 432,00
69	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	510,00	2 040,00
70	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	10,00000	90,70	907,00
71	R	materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00
72	R2	Revize	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
73	R	doprava	km	34,00000	18,00	612,00
74	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x včetně	kus	4,00000	442,50	1 770,00
75	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně	kus	1,00000	119,00	119,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 022,60
76	979990101R00	Poplatek za skládku stavebni suti	t	1,30000	1 725,00	2 242,50
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,30000	859,00	1 116,70
78	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,20000	271,50	1 411,80
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30000	275,50	358,15
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,50000	25,00	812,50
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,30000	341,00	443,30
82	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,90000	163,50	637,65
Díl: D96		VRN				10 000,00
83	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	232 984,62
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Dokončení 10.4. 2024