

## Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: **31.05.2024**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 24\_635320059

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celková cena za PO I: 4 990 560,00</b>						
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	300,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	6,000		
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	10,000		
47	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	75,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	290,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	290,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	680,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	200,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	150,000		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	30,000		
122	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,200		
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,200		
152	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	14,000		
163	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65	m	100,000		
164	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	100,000		
179	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	200,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	120,000		
229	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	200,000		
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	70,000		
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára sériový tv. S49	svar	40,000		
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	16,000		
307	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 200,000		
311	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 200,000		
608	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	100,000		
609	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	100,000		
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	6 000,000		
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotností do 10 t	t	90,000		
642	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	2,000		
643	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	2,000		
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus	2,000		
647	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	2,000		
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	650,000		

836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	250,000
839	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	400,000
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	330,000
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	300,000
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	300,000
873	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	300,000
874	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	300,000
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	6,000
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000
VON 2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,000
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	20,000
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	100,000
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	600,000
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	320,000