

**Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.****Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

**OBJEDNÁVKA**

Číslo : OV4240197/2

Zakázka : 748B91

Středisko : 2999

Počet listů : 1

**Univerzální stavební, a.s.****Smolenská 23/261  
101 00 Praha 10**

Vyřizuje / linka:

**Praha - Letňany****18.04.2024**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>Objednáváme u vás: oprava kanalizace Viz. příložený rozpočet</p> <p>Termín dodání : 30.06.2024 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).</p> <p>FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: [REDACTED]</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	[REDACTED]
Razítko a podpis :		Razítko a podpis dodavatel	[REDACTED]

Telefon :

e-mail

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:

**Oprava kanalizace**

Objednatel: **Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.**  
**Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany**

IČO: **00010669**

DIČ:

Zhotovitel: **Univerzální stavební a.s.**  
**Smolenská 23, Praha 10, 101 00**

IČO: **41190866**

DIČ: **CZ41190866**

Rozpis ceny

Celkem

Stavební náklady		
	<i>Kanalizace</i>	
Vedlejší náklady		
	<i>Zařízení staveniště</i>	5%
	<i>Provozní vlivy</i>	2%
	<i>Geodetické práce</i>	
	<i>Mimostaveništní doprava</i>	
<b>Celkem</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Položkový rozpočet

S:		Oprava kanalizace				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				
1	130001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti, pozemního vedení zřízené výkopky v celé trase kanalizace	m3	64,00			
2	132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ při zemních pracích v blízkosti zpevněné komunikace je třeba do ceny hloubení napočítat ruční výkop a zvýšené nároky na pažení	m3	64,00			
3	132201219 Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 při zemních pracích v blízkosti zpevněné komunikace je třeba do ceny hloubení napočítat ruční výkop a zvýšené nároky na pažení	m3	64,00			
	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 při zemních pracích v blízkosti zpevněné komunikace je třeba do ceny hloubení napočítat ruční výkop a zvýšené nároky na pažení	m3	4,50			
	131201109 Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 při zemních pracích v blízkosti zpevněné komunikace je třeba do ceny hloubení napočítat ruční výkop a zvýšené nároky na pažení	m3	4,50			
4	161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	68,50			
5	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,50			
6	162702199 Poplatek za skládku zeminy, hornina tř.1-4	m3	24,50			
7	167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	24,50			
8	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	24,50			
9	174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním Zásyp vytěženým materiálem, hutněno po vrstvách max.30cm na úroveň zhuštěné min.85% PS včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	68,50			
10	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	24,40			
11	181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	36,00			
12	151101000 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m kompletní pažení rýhy po celou dobu výstavby, zřízení, odstranění, manipulace	m2	90,00			
13	Úprava terénu po překopech - osetí travníku Kopaná sonda teplovodu	m2 ks	171,00 5,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
14	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože potrubí je třeba zhuštit na min. hodnotu zhuštění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st	m3	3,60			
	R Výstražná fólie - kanalizace	m	45,00000			
	8 Trubní vedení					
15	871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	45,00000			
16	RP Zřízení šachty revizní z trub plastových DN 400	kus	1,00000			
17	899104111 Osazení poklopu PVC	kus	1,00000			
18	RP2 Potrubí PVC DN200 SN4 - dodávka dodávka potrubí včetně těsnících prvků	m	45,00000			
19	R Dopejení do stávající koncové šachty - jádrový vrt + dotěsnění	kpl	1,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,98			

Poznámky uchazeče k zadání