

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava venkovního schodiště k BD na ul. Okružní 736/7 v Rýmařově	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Ul. Okružní Rýmařov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 11179/11, 795 01 Rýmařov
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	24,95	265,75	290,70	0,21
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	186,34	186,34	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	207,75	207,75	0,00
	43	Schodiště	47 619,51	7 955,95	55 575,46	3,62
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	929,53	115,82	1 045,35	1,78
	96	Bourání konstrukcí	333,05	9 260,25	9 593,30	2,86
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	102,00	102,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 243,70	2 243,70	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	697,95	697,95	0,00
Celkem:					69 943,00	

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFFER

Název stavby:	Oprava venkovního schodiště k BD na ul. Okružní 736/7 v Rýmařově	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rýmařov, náměstí Miru 230/1, 795 01 Rýmařov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Ul. Okružní Rýmařov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Městské služby Rýmařov,s.r.o., Palackého 1117/11, 795 01 Rýmařov
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
11 Přípravné a přidružené práce								24,95	265,75	290,70	351,75		0,21	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,00	71,20	21	0,00	71,20	71,20	86,15	0,14	0,14	RTS II / 2023
2		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,00	219,50	21	24,95	194,55	219,50	265,60	0,07	0,07	RTS II / 2023
12 Odkopávky a prokopávky								0,00	186,34	186,34	225,48		0,00	
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,83	224,51	21	0,00	186,34	186,34	225,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
16 Přemístění výkopku								0,00	207,75	207,75	251,38		0,00	
4		161110101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,83	153,51	21	0,00	127,41	127,41	154,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
5		162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,83	96,79	21	0,00	80,34	80,34	97,21	0,00	0,00	RTS II / 2023
43 Schodiště								47 619,51	7 955,95	55 575,46	67 246,31		3,62	
6		273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30	m3	0,83	4 644,99	21	3 586,11	269,23	3 855,34	4 664,96	2,53	2,10	RTS II / 2023
7		433121121R00	Osazování železobetonových schodnic	kus	12,00	650,01	21	113,40	7 686,72	7 800,12	9 438,15	0,01	0,08	RTS II / 2023
8		59373757	Stupeň schodišťový prefabrikovaný rozměr 1350 x 350 x 145 mm	kus	12,00	3 660,00	21	43 920,00	0,00	43 920,00	53 143,20	0,12	1,44	RTS II / 2023
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								929,53	115,82	1 045,35	1 264,87		1,78	
9		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	4,14	252,50	21	929,53	115,82	1 045,35	1 264,87	0,43	1,78	RTS II / 2023
96 Bourání konstrukcí								333,05	9 260,25	9 593,30	11 607,89		2,86	
10		963054949R00	Bourání železobetonových schodnic	m	19,80	484,51	21	333,05	9 260,25	9 593,30	11 607,89	0,14	2,86	RTS II / 2023
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,00	102,00	102,00	123,42		0,00	
11		979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	2,00	51,00	21	0,00	102,00	102,00	123,42	0,00	0,00	RTS II / 2023
H01 Budovy občanské výstavby								0,00	2 243,70	2 243,70	2 714,88		0,00	
12		998011001R00	Přesun hmot	t	5,40	415,50	21	0,00	2 243,70	2 243,70	2 714,88	0,00	0,00	RTS II / 2023
S Přesuny sutí								0,00	697,95	697,95	844,52		0,00	
13		979082315R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	4,23	165,00	21	0,00	697,95	697,95	844,52	0,00	0,00	RTS II / 2023
14		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,86	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
15		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,37	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:										69 943,00	84 630,00			

Poznámka: