Oprava a nátěr omítek na objektu Winstona Churchilla 1368/4 Ústí n. L.

							Rozpočet
			Těsnicí tmel	ks	10,000	190,00	1900
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	81,000	76,00	6156
14	K	622131151	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	19,000	125,00	2375
15	K	622326121	Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	19,000	675,00	12825
16	K	622326191	Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	19,000	147,00	2793
17	K	622328231	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn	m2	19,000	207,00	3933
18	K	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	19,000	55,00	1045
19	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	81,000	202,00	16362
20	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	81,000	46,00	3726
			Lešení	kpl	1,000	7 500,00	7500
							58615
						DPH 21 %	12309,15
						Celkem	**70924,15**

[redacted]